滨州湖北岸孔雀花坛彩化 工程

投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化

投标总价 （小写）：273,000.00

（大写）：贰拾柒万叁仟元整

投标人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

总　说　明

工程名称：　滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
(一)	分部分项工程费	230248.98	
1.1	滨州湖北五色草岸孔雀花坛	230248.98	
(二)	措施项目费	14972.02	
(1)	单价措施项目费	9626.32	
2.1.1	外脚手架	9626.32	
(2)	总价措施项目费	5345.7	
①	安全文明施工费	5253.27	
②	其他措施项目费	92.43	
③	专业工程措施项目费		
(三)	其他项目费		—
(3)	暂列金额		
(4)	专业工程暂估价		
(5)	计日工		
(6)	总承包服务费		
(四)	规费	5237.72	—
(1)	社会保险费	4381.88	—
①	养老保险费	2738.68	—
②	医疗保险费	1283.75	—
③	失业保险费	85.58	—
④	工伤保险费	171.17	—
⑤	生育保险费	102.7	—
(2)	住房公积金	855.84	—
(3)	环境保护税		—
(五)	税金	22541.28	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费		273,000.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		滨州湖北五色草岸孔雀花坛						
1	05B001	孔雀基础	基础施工	项	1	12807.43	12807.43	
2	05B002	孔雀头部及2米处造型	孔雀头部及2米处造型采用铸铝工艺雕塑，漆面采用汽车氟碳漆	项	1	159516.51	159516.51	
3	050102010002	垂直墙体绿化种植	立体绿化：包含龙骨、绿化、人工费	m2	184	314.81	57925.04	
		分部小计					230248.98	
		措施项目						
4	011701002001	外脚手架		m2	515.88	18.66	9626.32	
		分部小计					9626.32	
本页小计							239875.3	
合　计							239875.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页　共 7 页

项目编码		05B001		项目名称		孔雀基础		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 ≤2m	10m3	10.1250	199.12			71.69	2016.09			725.86
借1-193	回填及其他 夯填土 人工	10m3	3.4800	214.32	0.78		77.15	745.83	2.71		268.48
借1-28	人力车运土方 运距≤50m	10m3	6.6450	32.59			11.73	216.56			77.95
借5-218	现浇混凝土(预拌) 垫层	10m3	0.0900	421.65	3960.49		151.79	37.95	356.44		13.66
借5-222	现浇混凝土(预拌) 独立基础 混凝土	10m3	1.5120	319.04	4128.55		114.86	482.39	6242.37		173.67
借5-1	垫层 复合模板	100m2	0.0150	1369.08	1860.02	7.17	492.87	20.54	27.9	0.11	7.39
借5-19	独立基础 混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.2760	2163.08	1987.2	112.75	778.71	597.01	548.47	31.12	214.92
人工单价		小计						4116.37	7177.89	31.23	1481.93
技工122元/工日;普工95元/工日		未计价材料费						6567.15			
清单项目综合单价								12807.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C10				m3		0.9135	385	351.7		
	预拌混凝土 C30				m3		15.3468	405	6215.45		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 2 页　共 7 页

	其他材料费			-	610.68	-	
	材料费小计			-	7177.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 3 页　共 7 页

项目编码		05B002		项目名称		孔雀头部及2米处造型		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借15-147	金属面 氟碳漆	100m2	1.8400	2896.34	4520.67		1042.68	5329.27	8318.03		1918.53
补充主材001@1	孔雀头部及2米处造型采用铸铝工艺雕塑	项	1.0000		143950.68				143950.68		
人工单价		小计						5329.27	152268.71		1918.53
技工122元/工日;普工95元/工日		未计价材料费						143950.68			
清单项目综合单价								159516.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	丙烯酸聚氨酯中间漆			kg		29.1014		30.69	893.12		
	红丹防锈漆			kg		44.3311		13.27	588.27		
	金属氟碳漆面漆			kg		32.062		42.71	1369.37		
	丙烯酸聚氨酯稀释剂			kg		26.1593		24.31	635.93		
	抗裂腻子			kg		524.6208		4.12	2161.44		
	光面腻子			kg		375.5808		2.73	1025.34		
	丙烯酸聚氨酯固化剂			kg		7.8274		97.25	761.21		
	孔雀头部及2米处造型采用铸铝工艺雕塑			项		1		143950.68	143950.68		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 4 页　共 7 页

	其他材料费			-	883.35	-	
	材料费小计			-	152268.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 5 页　共 7 页

项目编码	050102010002	项目名称	垂直墙体绿化种植	计量单位	m2	工程量	184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-126	嵌草栽植	100m2	0.0100	457.84	10537.75		141.93	4.58	105.38		1.42
1-247	五色草浇水 水车	1000m2	0.0100	266.75	71.9	527.16	82.7	2.67	0.72	5.27	0.83
借13-322	墙面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.0100	338.14	5915.1		121.73	3.38	59.15		1.22
借13-193	墙饰面 轻钢龙骨 减震龙骨 中距400mm	100m2	0.0100	882.08	11819.84		317.55	8.82	118.2		3.18
人工单价		小计						19.45	283.45	5.27	6.65
技工122元/工日;普工95元/工日;综合工日97元/工日		未计价材料费						105			
清单项目综合单价								314.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌轻钢龙骨 75×50mm	m	1.9875	20.4	40.55		
	镀锌轻钢龙骨 75×40mm	m	0.5889	18.19	10.71		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	50.5	55.55		
	YJ-III胶	kg	0.33	8.42	2.78		
	镀锌轻钢龙骨 65×15mm	m	2.9444	17.71	52.15		
	镀锌轻钢龙骨 38×12mm	m	0.5889	12.65	7.45		
	隔声胶条	m	0.5833	8.67	5.06		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 6 页　共 7 页

	立体绿化草皮	m2	1	105	105		
	其他材料费			-	4.22	-	
	材料费小计			-	283.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 7 页　共 7 页

项目编码		011701002001		项目名称			外脚手架	计量单位	m2	工程量	515.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
18-45	双排外脚手架(高度) ≤15m	100m2	0.01	793.33	702.96	84.3	285.6	7.93	7.03	0.84	2.86
人工单价		小计						7.93	7.03	0.84	2.86
技工122元/工日;普工95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红丹防锈漆			kg		0.0535		13.27	0.71		
	脚手架钢管			kg		0.5601		4.14	2.32		
	扣件			个		0.2333		7.08	1.65		
	木脚手板			m3		0.0011		1592.92	1.75		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	7.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
一		安全文明施工费			5253.27			
1	050405001001	安全文明施工费	分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费	2.19	5253.27			
二		其他措施项目费			92.43			
2	050405002001	夜间施工费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12	20.54			
3	050405004001	二次搬运费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.12	20.54			
4	050405005002	冬季施工增加费	分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价	0				
5	050405005001	雨季施工增加费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11	18.83			
6	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.11	18.83			
7	05B001	工程定位复测费	分部分项计费人工费+单价措施计费人工费	0.08	13.69			
三		专业工程措施项目费						
8	05B002	专业工程措施项目费						
合　　计					5345.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合　计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　标段：滨州湖北岸孔雀花坛彩化　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	[（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率			5237.72
1.1	社会保险费	养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费	4381.88		4381.88
1.1.1	养老保险费	计费人工费+人工价差	17116.73	16	2738.68
1.1.2	医疗保险费	计费人工费+人工价差	17116.73	7.5	1283.75
1.1.3	失业保险费	计费人工费+人工价差	17116.73	0.5	85.58
1.1.4	工伤保险费	计费人工费+人工价差	17116.73	1	171.17
1.1.5	生育保险费	计费人工费+人工价差	17116.73	0.6	102.7
1.2	住房公积金	计费人工费+人工价差	17116.73	5	855.84
1.3	环境保护税	按实际发生计算			
2	税金	[（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率	250458.72	9	22541.28
合　　计					27779

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13