

（二）投标报价明细表

项目名称：北海市卫生学校附属医院污水处理工程

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌、型号规格、生产厂家	数量①	单位	技术参数及性能配置要求	单价②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
污水处理站设备								
1	调节池 (含手动格栅井)	微科	1	座	1. 规格：3000*11000*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	163000.00	163000.00	无
2	调节池	微科	1	座	1. 规格：3000*11000*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	148000.00	148000.00	无
3	厌氧池	微科	2	座	1. 规格：3000*5500*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	73000.00	146000.00	无
4	缺氧池	微科	2	座	1. 规格：3000*5500*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	73000.00	146000.00	无
5	接触氧化池	微科	2	座	1. 规格：3000*11000*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	139500.00	279000.00	无
6	混凝池	微科	2	座	1. 规格：1500*1000*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	30000.00	60000.00	无
7	絮凝池	微科	2	座	1. 规格：1500*1000*3000mm 2. 材质：碳钢防腐	30000.00	60000.00	无

8	二沉池	微科	2	座	1. 规格: 3000*5500*3000mm 2. 材质: 碳钢防腐	73000.00	146000.00	无
9	中间水池	微科	1	座	1. 规格: 3000*2500*3000mm 2. 材质: 碳钢防腐	73000.00	73000.00	无
10	石英砂过滤罐	微科	2	座	1. 规格: Φ 1800mm*高 3050mm 2. 材质: 碳钢防腐	25000.00	50000.00	无
11	接触消毒池	微科	1	座	1. 规格: 3000*2500*3000mm 2. 材质: 碳钢防腐	73000.00	73000.00	无
12	污泥储存池	微科	1	座	1. 规格: 3000*2500*3000mm 2. 材质: 碳钢防腐	73000.00	73000.00	无
13	综合设备间	微科	1	间	1. 规格: 3000*9000*2500mm 2. 材质: 彩钢板	45000.00	45000.00	无
14	复合等离子除臭设备	微科	1	套	1. 规格: 2850*1250*1600mm 2. 设备功率 3KW, 配套风机功率 1.5KW	150000.00	150000.00	无
15	提升泵	金貂	4	台	1. WQD25-10-2.2, Q=25m ³ /h, H=10m, N=2.2KW 2. 材质: Q235	15000.00	60000.00	无
16	自耦装置	微科	4	套	1. 材质: 铸铁	7500.00	30000.00	无
17	一体化泵站	微科	1	套	1. 材质: 碳钢防腐	250000.00	250000.00	无
18	曝气装置	江苏、鹏景	150	套	1. 材质: ABS 2. KKI215	366.67	55000.00	无
19	固定装置	江苏、鹏景	150	套	1. 材质: ABS	500.00	75000.00	无

20	回转式鼓风机	木海	2	台	1. 材质: HT200 2. 功率: 1.9KW, HC60S, Q=1.77m ³ /min	40000.00	80000.00	无
21	次氯酸钠发生器	江苏、鹏景	1	套	1. 功率 1.9KW, HB-500, Q=500g/h	91000.00	91000.00	无
22	硝化液回流泵	江苏、鹏景	2	台	1. 80WQ50-10-3, 50m ³ /h, 10m, 3.0kw 2. 材质: Q235	25000.00	50000.00	无
23	污泥回流泵	金貂	2	台	1. WQD25-10-2. 2, Q=25m ³ /h, H=10m, N=2.2KW 2. 材质: Q235	15000.00	30000.00	无
24	电磁阀	微科	2	套	规格: DN32 材质: 碳钢	2000.00	4000.00	无
25	污泥泵	江苏、鹏景	2	台	1. Q=10m ³ /h, H=10m 2. 材质: Q235	7000.00	14000.00	无
26	脱氯器	江苏、鹏景	2	台	1. 材质: PVC	41000.00	82000.00	无
27	好氧、缺氧填料	江苏、鹏景	150	m ³	1. 材质: PVC Φ150mm	633.33	95000.00	无
28	填料架	江苏、鹏景	150	m	1. 材质: 6-8#槽钢、Φ12 圆钢	2500.00	375000.00	无
29	斜板填料	江苏、鹏景	30	m ²	1. 材质: PVC、Φ50mm	1833.33	55000.00	无
30	布水装置	微科	4	套	1. 材质: Q235、L3000mmΦ50mm	30000.00	120000.00	无

31	搅拌器	苏州利工	2	套	1. QJB0.85/8-260/3-740, N=0.85kw 2. 材质: 碳钢	37500.00	75000.00	无
32	浮球开关	江苏、鹏景	4	套	1. 材质: PVC	500.00	2000.00	无
33	流量计	九波	1	套	1. 材质: PVC 4-20MA, 220V	12000.00	12000.00	无
34	系统管道	微科	1	批		94500.00	94500.00	无
35	辅材耗材	微科	1	项	1. 浊度仪、溶解氧仪、药剂等	94000.00	94000.00	无
36	电线电缆	桂林、穿山牌	1	批		100000.00	100000.00	无
污水处理站土建								
37	平整场地	微科	576.00	m ²		0.57	328.32	无
38	挖一般土方	微科	172.80	m ³	1. 土壤类别: 三类土	3.76	649.73	无
39	外购土回填	微科	349.60	m ³		35.00	12096.00	无
40	余方弃置	微科	172.80	m ³	1. 运距: 5KM	16.50	2851.20	无
41	垫层	微科	107.33	m ³	1. 混凝土强度等级: C20 商品砼	545.54	58552.81	无
42	满堂基础	微科	158.10	m ³	1. 混凝土种类、强度等级: C30 商品砼	553.06	87438.79	无

43	现浇构件螺纹钢制 安 $\Phi 10$ 以上	微科	15.402	t		6402.94	98618.08	无
44	整理绿化用地	微科	48.00	m ²		4.96	238.08	无
45	铺种草皮	微科	48.00	m ²		33.84	1624.47	无
46	混凝土基础垫层 木 模板木支撑	微科	19.36	m ²		23.05	446.25	无
47	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支 撑	微科	28.80	m ²		54.62	1573.06	无
48	大型机械设备进出 场及安拆	微科	1	台次		2037.54	2037.54	无
49	履带式挖掘机 1 ^m 以 外 场外运输费	微科	1	台次		1020.67	1020.67	无
50	混凝土泵送	微科	268.90	m ³		19.85	5337.67	无

总报价（人民币大写）：叁佰柒拾贰万捌仟叁佰壹拾贰元陆角柒分（¥3728312.67 元）

1、交付使用时间：在合同签订之日起 20 个日历天内完成验收且安装完成。

2、交货地点：采购单位指定地点。

法定代表人或授权代表签名：

投标人名称（盖章）：广西微科环保科技有限公司

日期：2022 年 7 月 04 日

