阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：四川宝驰建设工程有限公司

（单位盖章）

2022 年 7 月 6 日

封-3

投 标 总 价

招　　标　　人：

工　程　名　称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目

投标总价（小写）：2395717.64元

（大写）：贰佰叁拾玖万伍仟柒佰壹拾柒元陆角肆分

投　标　人：四川宝驰建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

海拔高度（m）：4400/4600/4300/4640/4700/4450/4500　人工降效调整系数：1.14041/1.18707/1.11869/1.19694/1.2121/1.15166/1.16319　机械降效调整系数：1.16241/1.23388/1.13187/1.24996/1.27526/1.17894/1.19635

时　　间：2022 年 7 月 6 日

扉-3

总 说 明

总 说 明

1、本工程为阿里边境管理支队执法办案场所改造项目，总建筑面积为769.72m2。其中班公湖边境派出所改造面积为91m2；霍尔边境派出所改造面积为104.28m2；扎西岗边境派出所改造面积为129.44m2；多玛边境派出所改造面积为158.28m2；塔尔钦边境派出所改造面积为129.77m2；门士边境派出所改造面积为156.95m2；该项目包含装饰工程、强电工程及弱电工程等。

2、基础采用：无；

3、本预算根据2013年《全国统一建筑工程计价办法》，套用2016年《西藏自治区建筑工程综合定额》，人工、材料、机械台班单价全部采用2016年《西藏自治区建筑工程综合定额》中的“人工、材料、机械台班价格取定表”的价格计算，采用三类城市管理费，有关费用按一类工程计取。

4、工程内容：装饰工程、强弱电工程等。

安装工程中各设备、器具的管线接至相应配电控制箱，保证设备、器具的正常使用。中标人所用材料、设备、器具均经相关检测机构检测过的合格产品；且在进入施工阶段中所需要的主要材料、设备、器具的品牌须经招标人确认后方可使用在工程项目中。

5、本工程分部分项目工程量清单系本招标人计算的，投标人应当对工程量及列项的完整性进行复核，投标人对工程量清单中的量多、少或错、漏项时，应在招标文件发出后3日内以书面形式提出质疑，招标人将以招标文件补充文件的形式进行解答，如投标人对招标文件、招标文件补充文件于投稿截止时间前5天未提出异议，招标文件及招标补充文件中工程量清单将作为结算依据，并在投标文件中以书面给予承诺，计算时不予调整（包括上述工程量清单中的量及错漏项等）。

6、本工程清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。

7、工程量清单包括的内容及格式详后附表。

8、工程量清单单价包括完成招标文件规定的工程量清单项目所需的全部费用，包括工程量清单没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用及考虑风险因素而增加的费用。

9、投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息和业主所确定的品牌并在投标文件中给予书面承诺，或参照建设行政主管部门发布的人工、材料、机械消耗量的规定，价格费用自选、全面竞争，自主报价的方式。

10、工程量清单计价采用综合单价计价。

11、投标人应按招标人提供的工程量清单（含补充文件）中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不被接受。投标人未填报单价和合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

12、投标人进行综合单价填报表时，必须充分考虑与所填报项目实施相关的项目特征及工作内容，招标工程量清单上未描述或描述不充分的项目，投标人须按图纸并结合现行《建设工程工程量清单计价规范》附录工程量清单项目及计算规则进行填报。

13、措施项目清单所列的措施项目是招标人根据一般情况确定的，投标人在报价时，可以根据企业自身的实际情况和施工组织设计所采取的技术措施增加项目将技术措施等费用计入计价表中，投标人的措施项目报价为固定金额，竣工结算时将不再调整。

(表-01)

总 说 明

14、投标人的投标报价中应包括以下风险：1、经答疑后确定的由发包人提供的工程量清单，其中的工程量与有关设计图纸计算的工程量差异及错漏项；2、经过承包人标价的工程量清单（或承包人投标报价书的计算和价格错误）；3、物价上涨或下落；4、专用合同条款中约定的内容；5、除暂定金额和招标人指定的暂估材料价格、暂估设备价格以外、分部分项工程量清单和措施项目清单综合考虑了完成施工图纸中所示的全部内容计算出的工程量及洽商限额内的风险包干因素。

15、工程暂估价项目：分为专业工程暂估价项目、材料暂估价项目。

（1）专业工程暂估价项目是指包括施工机械设备、人工、材料、工程设备、安装、维护等所有费用的一笔总价，投标人可以在此基础上确定综合单价及计取税金。招标人可以委托中标人进行实施，委托时将根据市场价格按实对中标人的合同价格进行调整（包括税金的增减）；招标人也可以委托其他承包人实施，委托其他承包人实施时招标人将从投标人的投标总价中完全扣除（按比例扣除税金）。此类暂估价项目进行调整时，招标人将根据市场价格按实对中标人的合同价格进行调整。暂估价项目的差价进行调整时，投标人仅可以计取差价部分的税金，其它费用一律不得调整。暂估价项目计入投标报价。

（2）材料暂估价项目仅指材料、工程设备的主材费用，投标人可以在此基础确定综合单价和计取税金。招标人可以委托中标人进行采购，委托时将根据市场价格按实对中标人的合同价格进行调整（包括税金的增减）；招标人也可以委托其他承包人或自行进行采购，委托其他承包人或自行采购时招标人将从投标人的投标总价中完全扣除（按比例扣除税金）。暂估价项目的差价进行调整时，投标人仅可以计取差价部分的税金，其他费用一律不得调整。暂估价项目计入投标报价。

16、计日工（人工、材料、机械）

根据业主要求，各投标人自行报价或按合同约定的综合单计价执行；如无报价或合同约定，均按西藏自治区2016计价定额执行；在施工过程中必须完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作。

17、总包服务费

该项目无总承包人和总包服务费，各中标人按合同约定必须服从业主的统一安排和协调；至于各标段中标人在工程中的衔接、相互配合，由各投标人自行协调，相关费用自行承担。

18、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。报价时必须按照中华人民共和国国家标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》和招标文件规定的格式填写。

19、金额（价格）均应以 人民币表示。

20、工程量清单报价应按规定内容填写、签字、盖章。

21、各专业应由各专业单独完成施工。

(表-01)

建设项目投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	班公湖边境派出所	252607.09		7363.76	
2	霍尔湖边境派出所	299002.77		9235.09	
3	扎西岗边境派出所	295021.43		9296.90	
4	多玛边境派出所	343494.85		12083.39	
5	塔尔钦边境派出所	320076.31		10726.45	
6	门士边境派出所	351180.59		11715.76	
7	业务辅助设备	534334.60		2718.70	
合计		2395717.64		63140.05	

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所　　第 1 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	93499.76		3951.63	
2	安装工程	159107.33		3412.13	
合计		252607.09		7363.76	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所　　第 2 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	120517.11		5177.36	
2	安装工程	178485.66		4057.73	
合计		299002.77		9235.09	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所　　第 3 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	118303.73		5419.69	
2	安装工程	176717.70		3877.21	
合计		295021.43		9296.90	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所　　第 4 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	144108.73		7223.90	
2	安装工程	199386.12		4859.49	
合计		343494.85		12083.39	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所　　第 5 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	141288.06		6628.67	
2	安装工程	178788.25		4097.78	
合计		320076.31		10726.45	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所　　第 6 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑装饰工程	150483.96		7011.82	
2	安装工程	200696.63		4703.94	
合计		351180.59		11715.76	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备　　第 7 页 共 7 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	业务辅助设备	534334.60		2718.70	
合计		534334.60		2718.70	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			81437.15	
1.1	拆除部分			8350.58	
1.2	新建部分			73086.57	
2	措施项目费			4342.45	
2.1	其中：安全文明施工费			3951.63	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	7720.16	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				93499.76	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除部分							
1	010103002001	垃圾清运	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：本项目暂按5KM，最终以结算为准	m^3	11.390	131.39	1496.53	667.00	
2	011601001002	拆除隔墙	1.砌体名称：内隔墙 2.砌体材质：砌体墙 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：200厚 5.砌体表面的附着物种类：墙面涂料	m^3	2.480	143.48	355.83	273.72	
3	011610001003	门拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：M1321、M0921	樘	5	54.69	273.45	210.35	
4	011610001004	窗拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：C1515	樘	7	54.69	382.83	294.49	
5	011605001005	拆除地面	1.拆除的基层类型：粘接层	m^2	78.51	14.63	1148.60	883.24	
本页小计							3657.24	2328.80	
合　　计							3657.24	2328.80	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.饰面材料种类：块料地面						
6	011605002006	拆除踢脚	1.拆除的基层类型：粘接层 2.饰面材料种类：块料踢脚	m^2	8.14	14.82	120.63	92.80	
7	011605002007	拆除墙面	1.拆除的基层类型：抹灰层 2.饰面材料种类：涂料墙面	m^2	120.54	31.71	3822.32	2939.97	
8	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型：龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：吊顶	m^2	77.52	9.68	750.39	577.52	
		分部小计					8350.58	5939.09	
		新建部分							
9	010402001009	砌体墙	1.部位：墙体洞口等 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m^3	3.930	852.56	3350.56	714.91	
10	011406001010	白色无机涂料外墙面修补	1、喷刷白色无机涂料(一底两面)	m^2	20.23	247.31	5003.08	1550.83	
本页小计							13046.98	5876.03	
合　　计							16704.22	8204.83	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2、分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 3、1:2.5水泥砂浆20mm厚找平磨光 4、钢钉固定间距300mm 5、9*25钢丝网格沿窗洞口内外四周外延200mm铺设(内外挂网)6、用200厚MU15混凝土实心砌块、M10水泥砂浆封堵窗洞口						
11	010802004011	网格铁门0921	1.门类型:网格铁门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	1	1447.37	1447.37	274.08	
12	010801002012	实木门M0921	1.门类型:实木门M0921（带门禁）	樘	3	1153.53	3460.59	745.35	
本页小计							4907.96	1019.43	
合　　计							21612.18	9224.26	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。						
13	011105003013	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100厚 2.粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：面层踢脚	m^2	5.31	115.58	613.73	294.92	
14	011102003014	防滑地砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类：综合	m^2	78.84	182.35	14376.47	3113.39	
15	011302001015	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶	m^2	78.00	98.18	7658.04	1857.96	
本页小计							22648.24	5266.27	
合　　计							44260.42	14490.53	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：600x600暗架式吊顶带亚克力灯片(完成面距地面2.8米高)						
16	011406001016	白色无机涂料内墙面	1、喷刷涂料(一底两面) 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、现浇钢筋混凝土板地面基层找补、清理	m^2	132.54	31.59	4186.94	2589.83	
17	010807001017	单向可透视窗	1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:单向可透视玻璃;详见设计施工图 4.玻璃品种、厚度:详见设计施工图，所有外窗均设置带纱窗轨道框料，带纱窗，窗单扇玻璃面积大于1.5平方米为安全玻璃,门单扇玻璃面积大于0.5平	m^2	2.10	729.41	1531.76	39.52	
本页小计							5718.70	2629.35	
合　　计							49979.12	17119.88	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			方米为安全玻璃。 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定。 6.开启方式:综合，门、窗安装前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，中标后不单独调整。						
18	011207001018	人造革软包墙面(灰白色)	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	70.07	344.35	24128.60	3810.41	
本页小计							24128.60	3810.41	
合　　计							74107.72	20930.29	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011207001019	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	7.92	344.35	2727.25	430.69	
20	011207001020	成品吸音格栅板(米黄色)	1.名称：成品吸音格栅板(米黄色) 2.做法：龙骨+隔音板面层	m^2	19.26	238.95	4602.18	351.30	
		分部小计					73086.57	15773.19	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							7329.43	781.99	
合　　计							81437.15	21712.28	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

项目编码	010103002001(1)	项目名称	垃圾清运	计量单位	m^3	工程量	11.390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0123换	建筑垃圾外运 运距5000m以内[4*AR0124]	$10m^3$	0.1	585.56		552.59	175.67	58.56		55.26	17.57
小　　计								58.56		55.26	17.57
未计价材料费											
清单项目综合单价								131.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011601001002(2)	项目名称	拆除隔墙	计量单位	m^3	工程量	2.480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0002	砌体拆除 粘土砖（实心砖)眠墙	m^3	1	110.37			33.11	110.37			33.11
小　　计								110.37			33.11
未计价材料费											
清单项目综合单价								143.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011610001003(3)	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	420.65			126.20	42.07			12.62
小　　计								42.07			12.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								54.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	
项目编码	011610001004(4)	项目名称	窗拆除	计量单位	樘	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	420.65			126.20	42.07			12.62
小　　计								42.07			12.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								54.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605001005(5)	项目名称	拆除地面	计量单位	m^2	工程量	78.510

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	$10m^2$	0.1	112.52			33.76	11.25			3.38
小　　计								11.25			3.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605002006(6)	项目名称	拆除踢脚	计量单位	m^2	工程量	8.140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0049	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	$10m^2$	0.1	114.02			34.21	11.40			3.42
小　　计								11.40			3.42
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.82			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011605002007(7)	项目名称	拆除墙面			计量单位	m^2	工程量	120.540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0067	铲除 抹灰面油漆涂料	$10m^2$	0.1	52.61			15.78	5.26			1.58
AR0042	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	$10m^2$	0.1	191.32			57.40	19.13			5.74
小　　计								24.39			7.32
未计价材料费											
清单项目综合单价								31.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011606003008(8)	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m^2	工程量	77.520

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0060	拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	$10m^2$	0.1	74.51			22.35	7.45			2.24
小　　计								7.45			2.23
未计价材料费											
清单项目综合单价								9.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	010402001009(9)	项目名称	砌体墙			计量单位	m^3	工程量	3.930

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.1	1819.06	6123.75	37.09	545.72	181.91	612.37	3.71	54.57
小　　计								181.91	612.37	3.71	54.57
未计价材料费											
清单项目综合单价								852.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5					kg	(36.41)	0.52	(18.93)		
	中净砂 （过筛）					m³	(0.112)	100.00	(11.22)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53					千块	0.131	2000.00	262.00		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190					m³	0.799	400.00	319.60		
	水					m³	(0.024)	1.36	(0.03)		
	水					m³	0.01	1.36	0.01		
	水泥砂浆 M10					m³	0.11	274.42	30.19		
	其他材料费					元	0.575	1.00	0.58		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	612.37	-	
项目编码	011406001010(10)		项目名称	白色无机涂料外墙面修补				计量单位	m²	工程量	20.230
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.02	1819.06	6123.75	37.09	545.72	36.38	122.47	0.74	10.91
AM0010	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m²	0.01	442.93	915.71		132.88	4.43	9.16		1.33
AM0001换	墙面一般抹灰 内墙(14+6MM）[材料调整]	100m²	0.01	1631.52	832.48	78.02	489.46	16.32	8.32	0.78	4.89
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m²	0.01	1953.75	617.77		586.12	19.54	6.18		5.86
小　　计								76.66	146.13	1.52	23.00
未计价材料费											
清单项目综合单价								247.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.141	0.22	0.03		
	钢丝网 综合					m²	1.05	8.55	8.98		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

	水泥 32.5	kg	(18.65)	0.52	(9.70)		
	砂子 中砂	m^3	(0.024)	100.00	(2.39)		
	中净砂 （过筛）	m^3	(0.022)	100.00	(2.24)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.026	2000.00	52.40		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m^3	0.16	400.00	63.92		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m^3	0.014	1.36	0.02		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.023	358.21	8.31		
	水泥砂浆 M10	m^3	0.022	274.42	6.04		
	其他材料费	元	0.357	1.00	0.36		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	146.13	-	

项目编码	010802004011(11)	项目名称	网格铁门0921	计量单位	樘	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014换	网格铁门0921[材料调整]	$100m^2$	0.0189	3540.31	57277.90	37.69	1062.09	66.91	1082.55	0.71	20.07
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	207.17	6.51	1.29	62.15	207.17	6.51	1.29	62.15
小　　计								274.08	1089.06	2.01	82.22
未计价材料费											
清单项目综合单价								1447.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.183	6.65	1.22		
	铁件 综合	kg	1.81	3.85	6.97		
	水泥 32.5	kg	(2.005)	0.52	(1.04)		
	砂子 中砂	m^3	(0.005)	100.00	(0.51)		
	网格铁门M0921	m^2	1.849	580.00	1072.19		
	电	kW·h	0.216	0.60	0.13		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

	水		m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3		m^3	0.005	315.57	1.55		
	其他材料费		元	7.001	1.00	7.00		
	其他材料费				-	7.00	-	
	材料费小计				-	1089.06	-	
项目编码	010801002012(12)	项目名称	实木门M0921		计量单位	樘	工程量	3.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0003	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	412.76	8227.45		123.83	41.28	822.75		12.38
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	207.17	6.51	1.29	62.15	207.17	6.51	1.29	62.15
小　　计								248.45	829.26	1.29	74.53
未计价材料费											
清单项目综合单价								1153.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.03	0.38		
	不锈钢合页	个	2	10.26	20.52		
	水砂纸	张	0.5	0.36	0.18		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.58		
	单扇套装平开实木门	樘	1	800.00	800.00		
	其他材料费	元	7.6	1.00	7.60		
	其他材料费			-	7.60	-	
	材料费小计			-	829.26	-	

项目编码	011105003013(13)	项目名称	地砖踢脚线	计量单位	m^2	工程量	5.310

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0059换	踢脚线 陶瓷地面砖[材料调整]	100m^2	0.01	5553.68	4237.12	100.37	1666.10	55.54	42.37	1.00	16.66
小　　计								55.54	42.37	1.00	16.67
未计价材料费											
清单项目综合单价								115.58			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头			kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片			片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥			kg	0.143	0.52	0.07		
	陶瓷地砖 综合			m^2	1.04	40.00	41.60		
	锯木屑			m^3	0.006	25.64	0.15		
	电			kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水			m^3	0.022	1.36	0.03		
	水泥砂浆 1∶3			m^3	0.001	269.43	0.27		
	其他材料费					-	0.02	-	
	材料费小计					-	42.37	-	
项目编码	011102003014(14)		项目名称	防滑地砖地面		计量单位	m^2	工程量	78.840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0032换	陶瓷地面砖 1∶3[材料调整]	$100m^2$	0.01	2898.59	12179.74	68.74	869.58	28.99	121.80	0.69	8.70
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	$100m^2$	0.01	1050.32	784.00	68.74	315.09	10.50	7.84	0.69	3.15
小　　计								39.49	129.64	1.37	11.85
未计价材料费											
清单项目综合单价								182.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.52	0.05		
	水泥 32.5	kg	(19.686)	0.52	(10.24)		
	砂子 中砂	m^3	(0.04)	100.00	(4.02)		
	地砖 800×800	m^2	1.04	110.00	114.40		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.027	1.36	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	384.05	7.83		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	315.57	6.44		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	129.64	-	
项目编码	011302001015(15)	项目名称	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	计量单位	m^2	工程量	78.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面	$100m^2$	0.01	1562.09	2032.44	278.91	468.63	15.62	20.32	2.79	4.69
AN0098	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	$100m^2$	0.01	820.32	4410.00		246.10	8.20	44.10		2.46
小　　计								23.82	64.42	2.79	7.15
未计价材料费											
清单项目综合单价								98.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.018	6.10	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	12.14	1.69		
	铁件 综合	kg	0.4	3.85	1.54		
	矿棉板	m^2	1.05	42.00	44.10		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m^2	1.05	15.00	15.75		
	吊杆	kg	0.272	3.84	1.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	64.42	-	

项目编码	011406001016(16)	项目名称	白色无机涂料内墙面	计量单位	m^2	工程量	132.540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	$100m^2$	0.01	1953.75	617.77		586.12	19.54	6.18		5.86
小　　计								19.54	6.18		5.87
未计价材料费											
清单项目综合单价								31.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费	元	0.063	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.18	-	

项目编码	010807001017(17)	项目名称	单向可透视窗	计量单位	m^2	工程量	2.100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0068	铝合金 固定窗安装	$100m^2$	0.01	1882.07	70494.72		564.62	18.82	704.95		5.65
小　　计								18.82	704.95		5.64
未计价材料费											
清单项目综合单价								729.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	5.581	0.43	2.40		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.526	0.54	2.98		
	铝合金固定窗	m^2	0.925	650.00	601.51		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.509	35.50	53.57		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	2.23	19.91	44.39		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费	元	0.048	1.00	0.05		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	704.95	-	

项目编码	011207001018(18)	项目名称	人造革软包墙面(灰白色)	计量单位	m^2	工程量	70.070

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5438.39	26503.16	862.99	1631.52	54.38	265.03	8.63	16.32
小　　计								54.38	265.03	8.63	16.31
未计价材料费											
清单项目综合单价								344.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

	板枋材 杉木			m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5			m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料			m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20			m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20			m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#			m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20			m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费			元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费					-	1.61	-	
	材料费小计					-	265.03	-	
项目编码	011207001019(19)	项目名称	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600			计量单位	m^2	工程量	7.920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5438.39	26503.16	862.99	1631.52	54.38	265.03	8.63	16.32
小　　计								54.38	265.03	8.63	16.31
未计价材料费											
清单项目综合单价								344.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001020(20)	项目名称	成品吸音格栅板(米黄色)	计量单位	m^2	工程量	19.260

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0118	墙饰面龙骨基层 断面13cm²以内 木龙骨平均中距(cm以内)30	100m²	0.01	1096.10	2602.98	8.18	328.83	10.96	26.03	0.08	3.29
AM0168换	墙饰面面层 成品吸音格栅板(米黄色)[材料调整]	100m²	0.01	728.36	18912.67		218.51	7.28	189.13		2.19
小　　计								18.24	215.16	0.08	5.47
未计价材料费											
清单项目综合单价								238.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.059	5.98	0.36		
	板枋材 杉木	m³	0.013	2000.00	25.66		
	木压条 15×40	m	0	1.22	0.00		
	成品吸音格栅板(米黄色)	m²	1.05	180.00	189.00		
	电	kW·h	0.235	0.60	0.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001020	安全文明施工			3951.63			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	86.85			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1085.61			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	1736.98			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1042.19			
2	011707002022	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	173.70			
3	011707004023	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	86.85			
4	011707005024	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	130.27			
5	011707007025	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B026	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B027	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					4342.45			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	7720.16
合　　计					7720.16

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			142220.44	
1.1	强电工程			9428.72	
1.2	弱电工程			132791.72	
2	措施项目费			3749.59	
2.1	其中：安全文明施工费			3412.13	_
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				_
3.2	其中：专业工程暂估价				_
3.3	其中：计日工				_
3.4	其中：总承包服务费				_
4	规费				_
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			_
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	13137.30	_
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				159107.33	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 15KW	1.名称:配电箱 2.型号、规格:Pe=15KW 3.安装方式:明装底边距地1.5米 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如箱体内的各配件等，自行考虑，综合计价	台	1	1858.80	1858.80	196.45	
2	030412001002	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：~220V,18W 配LED光源 吸顶安装 3.安装形式：综合	个	3	119.90	359.70	59.04	
3	030412005003	双管格栅荧光灯	1.名称:双管格栅荧光灯 2.型号、规格:~220V,2*24W 配T5荧光灯光源 3.安装方式:吸顶或管吊安装	套	13	164.96	2144.48	326.17	
本页小计							4362.98	581.66	
合　　计							4362.98	581.66	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
4	030404035004	单相挂式空调插座	1.名称:单相挂式空调插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+2m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	4	247.36	989.44	33.08	
5	030404035005	单相两极加三极暗插座	1.名称:单相两极加三极暗插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+0.3m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	9	29.57	266.13	74.43	
本页小计							1255.57	107.51	
合　　计							5618.55	689.17	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030404034006	三联单控跷板开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	3	30.50	91.50	24.81	
7	030404034007	四联单控跷板开关	1.名称:四联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	1	37.91	37.91	10.11	
8	030404034008	延时开关	1.名称:延时开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A	个	3	75.59	226.77	23.37	
本页小计							356.18	58.29	
合　　计							5974.73	747.46	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
9	030411001009	配管 PC20	1.名称:配管 2.材质：PC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	119.77	11.36	1360.59	843.18	
10	030411001010	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN50 4.配置形式：暗敷	m	3.16	56.29	177.88	45.12	
11	030408001011	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头	m	176.25	3.83	675.04	204.45	
本页小计							2213.51	1092.75	
合　　计							8188.24	1840.21	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			等，自行考虑，综合计价						
12	030408001012	电线 BV-4	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-4 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	210.06	4.88	1025.09	163.85	
13	040803001013	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	1.名称:电力电缆 2.配线形式:详情见图纸 3.型号:YJV-0.6/1kV-5x10 4.规格:5×10 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管 7.备注：该项均满足设计及相关施工要求、如电缆头、中间接头等行考虑、综合计价	m	4.66	46.22	215.39	15.56	
		分部小计					9428.72	2019.62	
本页小计							1240.48	179.41	
合　　计							9428.72	2019.62	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		弱电工程							
14	030504001014	管理计算机	1.名称：管理计算机 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	台	1	6783.86	6783.86	62.29	
15	030504004015	管理平台	1.名称：管理平台 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	套	1	37904.41	37904.41	1909.41	
16	030411001016	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格:DN25 4.配置形式：暗敷	m	202.49	18.76	3798.71	1376.93	
本页小计							48486.98	3348.63	
合　　计							57915.70	5368.25	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	030411001017	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	726.45	23.23	16875.43	4721.93	
18	030502005018	Cat5e	1.名称：信号线 2.规格：Cat5e 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	251.92	5.48	1380.52	682.70	
19	030502005019	Cat6 utp 4p	1.名称：信号线 2.规格：Cat6 utp 4p 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	202.49	6.37	1289.86	548.75	
20	030408002020	信号线 BVV-3*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:BVV-3*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头	m	202.49	4.17	844.38	234.89	
本页小计							20390.19	6188.27	
合　　计							78305.89	11556.52	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			等，自行考虑，综合计价						
21	030408002021	信号线 RVV-2*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	153.22	3.71	568.45	157.82	
22	030408001022	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	363.93	3.83	1393.85	422.16	
23	030904008023	RS485转换器	1.名称：RS485转换器 2.规格：RS485	个	1	141.26	141.26	41.43	
24	030904003024	出门按钮+紧急按钮	1.名称:出门按钮+紧急按钮 2.规格:符合设计及规范要求	个	5	175.16	875.80	102.90	
本页小计							2979.36	724.31	
合　　计							81285.25	12280.83	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.安装方式：墙上安装 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
25	030507006025	单门门禁控制器	1.名称：单门门禁控制器 2.类别：~220V	台	5	554.15	2770.75	1035.85	
26	030507006026	电控锁	1.名称：电控锁 2.规格：配套设备	台	5	225.81	1129.05	414.35	
27	030507008027	红外半球高清摄像机	1.名称：红外半球高清摄像机 2.类别：详情见图纸 3.安装方式：详情见图纸 4.型号由专业公司定及安装	台	10	1613.90	16139.00	1741.30	
28	030507001028	可视化紧急报警盒	1.名称：可视化紧急报警盒 2.类别：配套设备	套	2	784.00	1568.00		
29	030507005029	门禁读卡器+人脸识别一体机	1名称：门禁读卡器+人脸识别一体机	台	5	5261.97	26309.85	725.80	
本页小计							47916.65	3917.30	
合　　计							129201.90	16198.13	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：配套设备						
30	030507005030	人脸特征录入	1名称：人脸特征录入 2.规格：配套设备	台	1	4746.67	4746.67	103.45	
31	030506001031	拾音器	1.名称：拾音器 2.类别：配套设备	台	4	180.00	720.00		
32	030507013032	16路NVR硬盘录像机	1.名称：硬盘录像机 2.类别：16路NVR	台	1	1311.59	1311.59	621.52	
33	030501012033	24口交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口	台	1	1928.06	1928.06	621.52	
34	030504001034	监视器	1.名称：监视器 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。	台	1	1012.47	1012.47	165.74	
35	030502003035	室内壁挂6U机柜	1.名称：室内壁挂6U机柜 2.材质：钢制	个	1	1406.75	1406.75	414.61	
36	030502006036	电缆HYA-10*2*0.3	1.名称：电缆	m	100.00	10.39	1039.00	352.00	
本页小计							12164.54	2278.84	
合　　计							141366.44	18476.97	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：电缆HYA-10*2*0.3						
37	030502007037	GYTA-6B1光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-6B1光缆 3.线缆对数：6 4.敷设方式：穿管	m	100.00	8.54	854.00	271.00	
		分部小计					132791.72	16728.35	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							854.00	271.00	
合　　计							142220.44	18747.97	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 15KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m[材料调整]	台	1	196.45	1603.42		58.93	196.45	1603.42		58.93
小　　计								196.45	1603.42		58.93
未计价材料费								1575.90			
清单项目综合单价								1858.80			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 15KW	台	1	1575.90	1575.90		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	14.02	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	2.99	0.45		
	塑料管综合	kg	0.18	9.64	1.74		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	6.461	1.44	9.30		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费	元	0.487	1.00	0.49		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	1603.42	-	

项目编码	030412001002(2)	项目名称	吸顶灯	计量单位	个	工程量	3.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1672	普通吸顶灯具安装 灯罩周长＞1100mm[材料调整]	套	1	19.68	94.31		5.91	19.68	94.31		5.91
小　　计								19.68	94.31		5.91
未计价材料费								86.34			
清单项目综合单价								119.90			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	吸顶灯	套	1.01	85.49	86.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费	元	0.141	1.00	0.14		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	94.31	-	

项目编码	030412005003(3)	项目名称	双管格栅荧光灯	计量单位	套	工程量	13.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1874	荧光灯具安装 吸顶式 双管[材料调整]	套	1	25.09	132.35		7.53	25.09	132.35		7.53
小　　计								25.09	132.35		7.52
未计价材料费								127.33			
清单项目综合单价								164.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	双管格栅荧光灯	套	1.01	126.07	127.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费	元	0.089	1.00	0.09		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

项目编码	030404035004(4)	项目名称	单相挂式空调插座	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.27	236.61		2.48	8.27	236.61		2.48
小　　计								8.27	236.61		2.48
未计价材料费								235.75			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

清单项目综合单价								247.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		
	单相挂式空调插座				套	1.02		231.13	235.75		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²				m	0.305		2.47	0.75		
	其他材料费				元	0.015		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	236.61	-	
项目编码	030404035005(5)			项目名称	单相两极加三极暗插座			计量单位	个	工程量	9.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.27	18.82		2.48	8.27	18.82		2.48
小　　计								8.27	18.82		2.48
未计价材料费								17.97			
清单项目综合单价								29.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		
	单相两极加三极暗插座				套	1.02		17.61	17.97		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²				m	0.305		2.47	0.75		
	其他材料费				元	0.015		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	18.82	-	
项目编码	030404034006(6)			项目名称	三联单控跷板开关			计量单位	个	工程量	3.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.27	19.75		2.48	8.27	19.75		2.48
小　　计								8.27	19.75		2.48
未计价材料费								18.91			
清单项目综合单价								30.50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 18 页

	三联单控跷板开关	只	1.02	18.54	18.91		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.75	-	

项目编码	030404034007(7)	项目名称	四联单控跷板开关	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2049	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤6联[材料调整]	套	1	10.11	24.76		3.03	10.11	24.76		3.03
小　　计								10.11	24.76		3.04
未计价材料费								23.11			
清单项目综合单价								37.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	四联单控跷板开关	只	1.02	22.66	23.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.955	1.60	1.53		
	其他材料费	元	0.029	1.00	0.03		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	24.76	-	

项目编码	030404034008(8)	项目名称	延时开关	计量单位	个	工程量	3.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2057	声控延时开关安装[材料调整]	套	1	7.79	65.46		2.34	7.79	65.46		2.34
小　　计								7.79	65.46		2.34
未计价材料费								64.88			
清单项目综合单价								75.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	延时开关	个	1.02	63.60	64.88		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费	元	0.01	1.00	0.01		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 18 页

	材料费小计			-	65.46	-	
项目编码	030411001009(9)	项目名称	配管 PC20	计量单位	m	工程量	119.770

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1427	半硬质塑料管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	70.42	21.96		21.12	7.04	2.20		2.11
小　　计								7.04	2.20		2.12
未计价材料费								2.12			
清单项目综合单价								11.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	2.99	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 PC20	m	1.06	2.00	2.12		
	套接管	m	0.01	2.29	0.02		
	其他材料费	元	0.001	1.00	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.20	-	

项目编码	030411001010(10)	项目名称	配管 SC50	计量单位	m	工程量	3.160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1318	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤50[材料调整]	10m	0.1	142.76	376.21	1.12	42.83	14.28	37.62	0.11	4.28
小　　计								14.28	37.62	0.11	4.28
未计价材料费								35.54			
清单项目综合单价								56.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.007	14.62	0.10		
	铅油(厚漆)	kg	0.018	7.26	0.13		
	油漆溶剂油	kg	0.006	3.76	0.02		
	配管 SC50	m	1.03	34.51	35.54		
	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.16	1.27	0.20		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 18 页

	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.155	0.47	0.07		
	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.165	3.56	0.59		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.352	2.50	0.88		
	其他材料费	元	0.037	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	37.62	-	

项目编码	030408001011(11)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	176.250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	11.63	23.20		3.49	1.16	2.32		0.35
小　　计								1.16	2.32		0.35
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030408001012(12)	项目名称	电线 BV-4	计量单位	m	工程量	210.060

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	7.84	38.57		2.35	0.78	3.86		0.24
小　　计								0.78	3.86		0.24
未计价材料费								3.71			
清单项目综合单价								4.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 18 页

	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	2.56	0.01		
	电线 BV-4	m	1.1	3.37	3.71		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.86	-	

项目编码	040803001013(13)	项目名称	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	计量单位	m	工程量	4.660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0707	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm²[材料调整]	10m	0.1	33.41	401.62	17.21	10.02	3.34	40.16	1.72	1.00
小　　计								3.34	40.16	1.72	1.00
未计价材料费								39.01			
清单项目综合单价								46.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	43.68	0.26		
	橡胶垫 δ2	m²	0.001	29.91	0.03		
	白布	kg	0.003	5.36	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.37	0.02		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	3.33	0.00		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	8.55	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	17.35	0.02		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	38.63	39.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.051	8.97	0.46		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.234	0.97	0.23		
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	40.16	-	

项目编码	030504001014(14)	项目名称	管理计算机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	62.29	6702.88		18.69	62.29	6702.88		18.69
小　　计								62.29	6702.88		18.69
未计价材料费								6695.00			
清单项目综合单价								6783.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理计算机						1	6695.00	6695.00		
	其他材料费					元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	6702.88	-	
项目编码	030504004015(15)		项目名称	管理平台				计量单位	套	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0116	系统服务器软件 ≤25用户[材料调整]	套	1	1909.41	35418.39	3.78	572.82	1909.41	35418.39	3.78	572.82
小　　计								1909.41	35418.39	3.78	572.83
未计价材料费								35405.00			
清单项目综合单价								37904.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理平台						1	35405.00	35405.00		
	其他材料费					元	13.39	1.00	13.39		
	其他材料费							-	13.39	-	
	材料费小计							-	35418.39	-	
项目编码	030411001016(16)		项目名称	配管 JDG25				计量单位	m	工程量	202.490
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1288	套接紧定式镀锌钢导管砖混结构暗配 外径25mm[材料调整]	10m	0.1	67.98	99.22		20.39	6.80	9.92		2.04
小　　计								6.80	9.92		2.04

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 18 页

未计价材料费							9.20			
清单项目综合单价							18.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.005		2.99	0.01		
	钢锯条			条	0.018		0.43	0.01		
	配管 JDG25			m	1.03		8.93	9.20		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²			m	0.261		2.50	0.65		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32			个	0.155		0.23	0.04		
	其他材料费			元	0.013		1.00	0.01		
	其他材料费						-	0.01	-	
	材料费小计						-	9.92	-	
项目编码	030411001017(17)		项目名称	配管 SC20			计量单位	m	工程量	726.450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1314	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤20[材料调整]	10m	0.1	65.00	147.84		19.50	6.50	14.78		1.95
小　　计								6.50	14.78		1.95

未计价材料费							13.91			
清单项目综合单价							23.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01		2.99	0.03		
	钢锯条			条	0.03		0.43	0.01		
	铅油(厚漆)			kg	0.01		7.26	0.07		
	配管 SC20			m	1.03		13.50	13.91		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5			个	0.412		0.26	0.11		
	镀锌钢管接头 20×2.75			个	0.16		0.99	0.16		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²			m	0.17		2.50	0.43		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	0.412		0.13	0.05		
	其他材料费			元	0.016		1.00	0.02		
	其他材料费						-	0.01	-	
	材料费小计						-	14.78	-	
项目编码	030502005018(18)		项目名称	Cat5e			计量单位	m	工程量	251.920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.71	1.93	0.03	0.81	2.71	1.93	0.03	0.81
小　　计								2.71	1.93	0.03	0.81
未计价材料费								1.89			
清单项目综合单价								5.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat5e					m	1.05	1.80	1.89		
	其他材料费					元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.93	-	
项目编码	030502005019(19)		项目名称	Cat6 utp 4p				计量单位	m	工程量	202.490
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.71	2.82	0.03	0.81	2.71	2.82	0.03	0.81
小　　计								2.71	2.82	0.03	0.81
未计价材料费								2.78			
清单项目综合单价								6.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat6 utp 4p					m	1.05	2.65	2.78		
	其他材料费					元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.82	-	
项目编码	030408002020(20)		项目名称	信号线 BVV-3*1.0				计量单位	m	工程量	202.490
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1522	管内多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	11.63	26.56		3.49	1.16	2.66		0.35
小　　计								1.16	2.66		0.35
未计价材料费								2.50			
清单项目综合单价								4.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱					kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料					kg	0.001	41.03	0.04		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 18 页

	汽油 综合	kg	0.007	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.014	2.56	0.04		
	信号线 BVV-3*1.0	m	1.08	2.32	2.50		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.66	-	

项目编码	030408002021(21)	项目名称	信号线 RVV-2*1.0	计量单位	m	工程量	153.220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1517	管内多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	10.27	23.80		3.08	1.03	2.38		0.31
小　　计								1.03	2.38		0.30
未计价材料费								2.25			
清单项目综合单价								3.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合	kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	2.56	0.02		
	信号线 RVV-2*1.0	m	1.08	2.08	2.25		
	其他材料费	元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.38	-	

项目编码	030408001022(22)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	363.930

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	11.63	23.20		3.49	1.16	2.32		0.35
小　　计								1.16	2.32		0.35
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 18 页

	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030904008023(23)	项目名称	RS485转换器	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0648	模块[材料调整]	台	1	41.43	87.21	0.19	12.43	41.43	87.21	0.19	12.43
小　　计								41.43	87.21	0.19	12.43
未计价材料费								82.40			
清单项目综合单价								141.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RS485转换器	个	1	82.40	82.40		
	其他材料费	元	4.81	1.00	4.81		
	其他材料费			-	4.81	-	
	材料费小计			-	87.21	-	

项目编码	030904003024(24)	项目名称	出门按钮+紧急按钮	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0813	出入口设备安装调试 出入门按钮[材料调整]	台	1	20.58	148.41		6.17	20.58	148.41		6.17
小　　计								20.58	148.41		6.17
未计价材料费								148.41			
清单项目综合单价								175.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮+紧急按钮		1	148.41	148.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	148.41	-	

项目编码	030507006025(25)	项目名称	单门门禁控制器	计量单位	台	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门[材料调整]	台	1	207.17	283.54	1.29	62.15	207.17	283.54	1.29	62.15
小　　计								207.17	283.54	1.29	62.15
未计价材料费								277.03			
清单项目综合单价								554.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单门门禁控制器						1	277.03	277.03		
	其他材料费					元	6.51	1.00	6.51		
	其他材料费							-	6.51	-	
	材料费小计							-	283.54	-	
项目编码	030507006026(26)		项目名称	电控锁				计量单位	台	工程量	5.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0819	出入口设备安装调试 电控锁[材料调整]	台	1	82.87	117.89	0.19	24.86	82.87	117.89	0.19	24.86
小　　计								82.87	117.89	0.19	24.86
未计价材料费								112.91			
清单项目综合单价								225.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电控锁						1	112.91	112.91		
	其他材料费					元	4.98	1.00	4.98		
	其他材料费							-	4.98	-	
	材料费小计							-	117.89	-	
项目编码	030507008027(27)		项目名称	红外半球高清摄像机				计量单位	台	工程量	10.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	174.13	1386.71	0.82	52.24	174.13	1386.71	0.82	52.24
小　　计								174.13	1386.71	0.82	52.24
未计价材料费								1382.25			
清单项目综合单价								1613.90			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红外半球高清摄像机		1	1382.25	1382.25		
	其他材料费	元	4.46	1.00	4.46		
	其他材料费			-	4.46	-	
	材料费小计			-	1386.71	-	

项目编码	030507001028(28)	项目名称	可视化紧急报警盒	计量单位	套	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0102	可视化紧急报警盒	套	1		784.00				784.00		
小　　计									784.00		
未计价材料费								784.00			
清单项目综合单价								784.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可视化紧急报警盒	套	1	784.00	784.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	784.00	-	

项目编码	030507005029(29)	项目名称	门禁读卡器+人脸识别一体机	计量单位	台	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0809	出入口设备安装调试 读卡器带键盘[材料调整]	台	1	145.16	5072.62	0.65	43.55	145.16	5072.62	0.65	43.55
小　　计								145.16	5072.62	0.65	43.54
未计价材料费								5068.25			
清单项目综合单价								5261.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	门禁读卡器+人脸识别一体机		1	5068.25	5068.25		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

	材料费小计			-	5072.62	-	
项目编码	030507005030(30)	项目名称	人脸特征录入	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0810	出入口设备安装调试 人体生物特征识别系统 采集器[材料调整]	台	1	103.45	4611.87	0.32	31.04	103.45	4611.87	0.32	31.04
小　　计								103.45	4611.87	0.32	31.03
未计价材料费								4607.50			
清单项目综合单价								4746.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人脸特征录入		1	4607.50	4607.50		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	4611.87	-	

项目编码	030506001031(31)	项目名称	拾音器	计量单位	台	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0103	拾音器	台	1		180.00				180.00		
小　　计									180.00		
未计价材料费								180.00			
清单项目综合单价								180.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拾音器	台	1	180.00	180.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	180.00	-	

项目编码	030507013032(32)	项目名称	16路NVR硬盘录像机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 18 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0032	数字硬盘录像机安装调试 带环路 ≤16[材料调整]	台	1	621.52	487.45	16.17	186.45	621.52	487.45	16.17	186.45
小　　计								621.52	487.45	16.17	186.45
未计价材料费								470.45			
清单项目综合单价								1311.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	16路NVR硬盘录像机					1		470.45	470.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m		2.04		3.62	7.38		
	铜端子 6mm²			个		2.04		2.90	5.92		
	其他材料费			元		3.7		1.00	3.70		
	其他材料费							-	3.70	-	
	材料费小计							-	487.45	-	
项目编码	030501012033(33)		项目名称	24口交换机				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0086	交换机安装调试 固定配置 ≤24口[材料调整]	台	1	621.52	1109.52	10.57	186.45	621.52	1109.52	10.57	186.45
小　　计								621.52	1109.52	10.57	186.45
未计价材料费								1088.34			
清单项目综合单价								1928.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	24口交换机					1		1088.34	1088.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m		2.04		3.62	7.38		
	铜端子 6mm²			个		2.04		2.90	5.92		
	其他材料费			元		7.88		1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	1109.52	-	
项目编码	030504001034(34)		项目名称	监视器				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

BE0695	视频系统设备安装 显示器 摆放 ≤50″[材料调整]	台	1	165.74	795.72	1.29	49.72	165.74	795.72	1.29	49.72
小　　计								165.74	795.72	1.29	49.72
未计价材料费								791.52			
清单项目综合单价								1012.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监视器						1	791.52	791.52		
	其他材料费					元	4.2	1.00	4.20		
	其他材料费							-	4.20	-	
	材料费小计							-	795.72	-	
项目编码	030502003035(35)		项目名称	室内壁挂6U机柜				计量单位	个	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0060	标准机柜安装 19″[材料调整]	台	1	414.61	860.40	7.35	124.38	414.61	860.40	7.35	124.38
小　　计								414.61	860.40	7.35	124.39
未计价材料费								799.28			
清单项目综合单价								1406.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²					m	2.04	7.56	15.42		
	铜端子 16mm²					个	2.04	5.79	11.81		
	室内壁挂6U机柜					个	1	799.28	799.28		
	其他材料费					元	33.89	1.00	33.89		
	其他材料费							-	33.89	-	
	材料费小计							-	860.40	-	
项目编码	030502006036(36)		项目名称	电缆HYA-10*2*0.3				计量单位	m	工程量	100.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0157	大对数线缆 管内穿放 ≤25对[材料调整]	m	1	3.52	5.77	0.05	1.06	3.52	5.77	0.05	1.06
小　　计								3.52	5.77	0.05	1.05
未计价材料费								5.71			
清单项目综合单价								10.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

	电缆HYA-10*2*0.3	m	1.02	5.60	5.71		
	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	5.77	-	

项目编码	030502007037(37)	项目名称	GYTA-6B1光缆	计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯[材料调整]	m	1	2.71	5.00	0.02	0.81	2.71	5.00	0.02	0.81
小　　计								2.71	5.00	0.02	0.81
未计价材料费								4.98			
清单项目综合单价								8.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	GYTA-6B1光缆	m	1.02	4.89	4.98		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	5.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001038	安全文明施工			3412.13			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	74.99			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	937.40			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	1499.84			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	899.90			
2	031302002039	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	149.98			
3	031302004040	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	74.99			
4	031302005041	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	112.49			
5	031302006042	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B043	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B044	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					3749.59			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 班公湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	13137.30
合　　计					13137.30

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			104876.75	
1.1	拆除部分			11458.83	
1.2	新建部分			93417.92	
2	措施项目费			5689.41	
2.1	其中：安全文明施工费			5177.36	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	9950.95	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				120517.11	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除部分							
1	010103002001	垃圾清运	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：本项目暂按5KM，最终以结算为准	m^3	13.833	137.89	1907.43	843.12	
2	011601001002	拆除隔墙	1.砌体名称：内隔墙 2.砌体材质：砌体墙 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：200厚 5.砌体表面的附着物种类：墙面涂料	m^3	0.400	149.35	59.74	45.96	
3	011610001003	门拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：M1321、M0921	樘	3	56.93	170.79	131.37	
4	011610001004	窗拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：C1515	樘	6	56.93	341.58	262.74	
5	011605001005	拆除地面	1.拆除的基层类型：粘接层	m^2	92.78	15.22	1412.11	1086.45	
本页小计							3891.65	2369.64	
合　　计							3891.65	2369.64	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.饰面材料种类：块料地面						
6	011605002006	拆除踢脚	1.拆除的基层类型：粘接层 2.饰面材料种类：块料踢脚	m^2	7.08	15.43	109.24	84.04	
7	011605002007	拆除墙面	1.拆除的基层类型：抹灰层 2.饰面材料种类：涂料墙面	m^2	197.63	33.00	6521.79	5017.83	
8	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型：龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：吊顶	m^2	92.78	10.09	936.15	719.97	
		分部小计					11458.83	8191.48	
		新建部分							
9	010402001009	砌体墙	1.部位：墙体洞口等 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m^3	11.716	862.47	10104.70	2218.42	
10	011406001010	白色无机涂料外墙面修补	1、喷刷白色无机涂料(一底两面)	m^2	17.34	251.49	4360.84	1383.73	
本页小计							22032.72	9423.99	
合　　计							25924.37	11793.63	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2、分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 3、1:2.5水泥砂浆20mm厚找平磨光 4、钢钉固定间距300mm 5、9*25钢丝网格沿窗洞口内外四周外延200mm铺设(内外挂网)6、用200厚MU15混凝土实心砌块、M10水泥砂浆封堵窗洞口						
11	010802004011	网格铁门0921	1.门类型:网格铁门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	1	1462.08	1462.08	285.30	
12	010801002012	实木门M0921	1.门类型:实木门M0921（带门禁）	樘	4	1166.83	4667.32	1034.44	
本页小计							6129.40	1319.74	
合　　计							32053.77	13113.37	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。						
13	011105003013	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100厚 2.粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：面层踢脚	m^2	5.49	118.59	651.06	317.38	
14	011102003014	防滑地砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类：综合	m^2	89.98	184.53	16604.01	3698.18	
15	011302001015	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶	m^2	88.84	99.62	8850.24	2203.23	
本页小计							26105.31	6218.79	
合　　计							58159.08	19332.16	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：600x600暗架式吊顶带亚克力灯片(完成面距地面2.8米高)						
16	011406001016	白色无机涂料内墙面	1、喷刷涂料(一底两面) 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、现浇钢筋混凝土板地面基层找补、清理	m^2	153.93	32.62	5021.20	3130.94	
17	011207001017	人造革软包墙面(灰白色)	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	86.64	347.79	30132.53	4904.69	
18	011207001018	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	5.64	347.79	1961.54	319.28	
本页小计							37115.27	8354.91	
合　　计							95274.35	27687.07	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011207001019	成品吸音格栅板(米黄色)	1.名称：成品吸音格栅板(米黄色) 2.做法：龙骨+隔音板面层	m^2	40.02	239.94	9602.40	759.98	
		分部小计					93417.92	20255.57	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							9602.40	759.98	
合　　计							104876.75	28447.05	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 10 页

项目编码	010103002001(1)	项目名称	垃圾清运	计量单位	m^3	工程量	13.833

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0123换	建筑垃圾外运 运距5000m以内[4*AR0124]	$10m^3$	0.1	609.52		586.56	182.86	60.95		58.66	18.29
小　　计								60.95		58.66	18.28
未计价材料费											
清单项目综合单价								137.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011601001002(2)	项目名称	拆除隔墙	计量单位	m^3	工程量	0.400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0002	砌体拆除 粘土砖（实心砖)眠墙	m^3	1	114.89			34.47	114.89			34.47
小　　计								114.89			34.46
未计价材料费											
清单项目综合单价								149.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011610001003(3)	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	3.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	437.86			131.36	43.79			13.14
小　　计								43.79			13.14
未计价材料费											
清单项目综合单价								56.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 10 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	
项目编码	011610001004(4)	项目名称	窗拆除	计量单位	樘	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	437.86			131.36	43.79			13.14
小　　计								43.79			13.14
未计价材料费											
清单项目综合单价								56.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605001005(5)	项目名称	拆除地面	计量单位	m^2	工程量	92.780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	$10m^2$	0.1	117.12			35.14	11.71			3.51
小　　计								11.71			3.51
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605002006(6)	项目名称	拆除踢脚	计量单位	m^2	工程量	7.080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0049	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	$10m^2$	0.1	118.69			35.61	11.87			3.56
小　　计								11.87			3.56
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.43			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 10 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011605002007(7)	项目名称	拆除墙面			计量单位	m^2	工程量	197.630

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0067	铲除 抹灰面油漆涂料	$10m^2$	0.1	54.76			16.43	5.48			1.64
AR0042	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	$10m^2$	0.1	199.15			59.75	19.92			5.97
小　　计								25.39			7.61
未计价材料费											
清单项目综合单价								33.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011606003008(8)	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m^2	工程量	92.780

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0060	拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	$10m^2$	0.1	77.56			23.27	7.76			2.33
小　　计								7.76			2.33
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	010402001009(9)	项目名称	砌体墙			计量单位	m^3	工程量	11.716

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 10 页

AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.1	1893.48	6123.75	39.37	568.05	189.35	612.37	3.94	56.80
小　　计								189.35	612.37	3.94	56.81
未计价材料费											
清单项目综合单价								862.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(36.41)	0.52	(18.93)		
	中净砂 （过筛）	m³	(0.112)	100.00	(11.22)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.131	2000.00	262.00		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m³	0.799	400.00	319.60		
	水	m³	(0.024)	1.36	(0.03)		
	水	m³	0.01	1.36	0.01		
	水泥砂浆 M10	m³	0.11	274.42	30.19		
	其他材料费	元	0.575	1.00	0.58		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	612.37	-	

项目编码	011406001010(10)	项目名称	白色无机涂料外墙面修补	计量单位	m²	工程量	17.340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.02	1893.48	6123.75	39.37	568.05	37.87	122.47	0.79	11.36
AM0010	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m²	0.01	461.05	915.71		138.32	4.61	9.16		1.38
AM0001换	墙面一般抹灰 内墙(14+6MM）[材料调整]	100m²	0.01	1698.27	832.48	82.81	509.48	16.98	8.32	0.83	5.09
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m²	0.01	2033.69	617.77		610.11	20.34	6.18		6.10
小　　计								79.80	146.13	1.62	23.94
未计价材料费											
清单项目综合单价								251.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	钢丝网 综合	m²	1.05	8.55	8.98		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 10 页

	水泥 32.5	kg	(18.65)	0.52	(9.70)		
	砂子 中砂	m^3	(0.024)	100.00	(2.39)		
	中净砂 （过筛）	m^3	(0.022)	100.00	(2.24)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.026	2000.00	52.40		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m^3	0.16	400.00	63.92		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m^3	0.014	1.36	0.02		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.023	358.21	8.31		
	水泥砂浆 M10	m^3	0.022	274.42	6.04		
	其他材料费	元	0.357	1.00	0.36		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	146.13	-	

项目编码	010802004011(11)	项目名称	网格铁门0921	计量单位	樘	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014换	网格铁门0921[材料调整]	$100m^2$	0.0189	3685.16	57277.90	40.01	1105.55	69.65	1082.55	0.76	20.89
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	215.65	6.51	1.37	64.69	215.65	6.51	1.37	64.69
小　　计								285.30	1089.06	2.13	85.59
未计价材料费											
清单项目综合单价								1462.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.183	6.65	1.22		
	铁件 综合	kg	1.81	3.85	6.97		
	水泥 32.5	kg	(2.005)	0.52	(1.04)		
	砂子 中砂	m^3	(0.005)	100.00	(0.51)		
	网格铁门M0921	m^2	1.849	580.00	1072.19		
	电	kW·h	0.216	0.60	0.13		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 10 页

	水		m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3		m^3	0.005	315.57	1.55		
	其他材料费		元	7.001	1.00	7.00		
	其他材料费				-	7.00	-	
	材料费小计				-	1089.06	-	
项目编码	010801002012(12)	项目名称	实木门M0921		计量单位	樘	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0003	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	429.65	8227.45		128.89	42.96	822.75		12.89
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	215.65	6.51	1.37	64.69	215.65	6.51	1.37	64.69
小　　计								258.61	829.26	1.37	77.59
未计价材料费											
清单项目综合单价								1166.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.03	0.38		
	不锈钢合页	个	2	10.26	20.52		
	水砂纸	张	0.5	0.36	0.18		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.58		
	单扇套装平开实木门	樘	1	800.00	800.00		
	其他材料费	元	7.6	1.00	7.60		
	其他材料费			-	7.60	-	
	材料费小计			-	829.26	-	

项目编码	011105003013(13)	项目名称	地砖踢脚线	计量单位	m^2	工程量	5.490

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0059换	踢脚线 陶瓷地面砖[材料调整]	100m^2	0.01	5780.90	4237.12	106.54	1734.27	57.81	42.37	1.07	17.34
小　　计								57.81	42.37	1.07	17.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								118.59			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 10 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头			kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片			片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥			kg	0.143	0.52	0.07		
	陶瓷地砖 综合			m^2	1.04	40.00	41.60		
	锯木屑			m^3	0.006	25.64	0.15		
	电			kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水			m^3	0.022	1.36	0.03		
	水泥砂浆 1∶3			m^3	0.001	269.43	0.27		
	其他材料费					-	0.02	-	
	材料费小计					-	42.37	-	
项目编码	011102003014(14)		项目名称	防滑地砖地面		计量单位	m^2	工程量	89.980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0032换	陶瓷地面砖 1∶3[材料调整]	$100m^2$	0.01	3017.19	12179.74	72.97	905.16	30.17	121.80	0.73	9.05
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	$100m^2$	0.01	1093.29	784.00	72.97	327.99	10.93	7.84	0.73	3.28
小　　计								41.10	129.64	1.46	12.33
未计价材料费											
清单项目综合单价								184.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.52	0.05		
	水泥 32.5	kg	(19.686)	0.52	(10.24)		
	砂子 中砂	m^3	(0.04)	100.00	(4.02)		
	地砖 800×800	m^2	1.04	110.00	114.40		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.027	1.36	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	384.05	7.83		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	315.57	6.44		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 10 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	129.64	-	
项目编码	011302001015(15)	项目名称	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	计量单位	m^2	工程量	88.840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面	$100m^2$	0.01	1626.00	2032.44	296.06	487.80	16.26	20.32	2.96	4.88
AN0098	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	$100m^2$	0.01	853.89	4410.00		256.17	8.54	44.10		2.56
小　　计								24.80	64.42	2.96	7.44
未计价材料费											
清单项目综合单价								99.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.018	6.10	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	12.14	1.69		
	铁件 综合	kg	0.4	3.85	1.54		
	矿棉板	m^2	1.05	42.00	44.10		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m^2	1.05	15.00	15.75		
	吊杆	kg	0.272	3.84	1.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	64.42	-	

项目编码	011406001016(16)	项目名称	白色无机涂料内墙面	计量单位	m^2	工程量	153.930

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	$100m^2$	0.01	2033.69	617.77		610.11	20.34	6.18		6.10
小　　计								20.34	6.18		6.10
未计价材料费											
清单项目综合单价								32.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 10 页

	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费	元	0.063	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.18	-	

项目编码	011207001017(17)	项目名称	人造革软包墙面(灰白色)	计量单位	m^2	工程量	86.640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5660.90	26503.16	916.05	1698.27	56.61	265.03	9.16	16.98
小　　计								56.61	265.03	9.16	16.99
未计价材料费											
清单项目综合单价								347.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001018(18)	项目名称	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	计量单位	m^2	工程量	5.640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5660.90	26503.16	916.05	1698.27	56.61	265.03	9.16	16.98
小　　计								56.61	265.03	9.16	16.99
未计价材料费											
清单项目综合单价								347.79			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 10 页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001019(19)	项目名称	成品吸音格栅板(米黄色)	计量单位	m^2	工程量	40.020

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0118	墙饰面龙骨基层 断面13cm^2以内 木龙骨平均中距(cm以内)30	100m^2	0.01	1140.95	2602.98	8.68	342.28	11.41	26.03	0.09	3.42
AM0168换	墙饰面面层 成品吸音格栅板(米黄色)[材料调整]	100m^2	0.01	758.16	18912.67		227.45	7.58	189.13		2.27
小　　计								18.99	215.16	0.09	5.70
未计价材料费											
清单项目综合单价								239.94			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	圆钉	kg	0.059	5.98	0.36		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.66		
	木压条 15×40	m	0	1.22	0.00		
	成品吸音格栅板(米黄色)	m^2	1.05	180.00	189.00		
	电	kW·h	0.235	0.60	0.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001019	安全文明施工			5177.36			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	113.79			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1422.35			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	2275.76			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1365.46			
2	011707002021	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	227.58			
3	011707004022	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	113.79			
4	011707005023	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	170.68			
5	011707007024	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B025	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B026	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					5689.41			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	9950.95
合　　计					9950.95

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			159289.27	
1.1	强电工程			12332.98	
1.2	弱电工程			146956.29	
2	措施项目费			4459.04	
2.1	其中：安全文明施工费			4057.73	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	14737.35	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				178485.66	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 15KW	1.名称:配电箱 2.型号、规格:Pe=15KW 3.安装方式:明装底边距地1.5米 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如箱体内的各配件等，自行考虑，综合计价	台	1	1869.25	1869.25	204.48	
2	030412001002	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：~220V,18W 配LED光源 吸顶安装 3.安装形式：综合	个	4	120.95	483.80	81.96	
3	030412005003	双管格栅荧光灯	1.名称:双管格栅荧光灯 2.型号、规格:~220V,2*24W 配T5荧光灯光源 3.安装方式:吸顶或管吊安装	套	14	166.31	2328.34	365.68	
本页小计							4681.39	652.12	
合　　计							4681.39	652.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
4	030404035004	单相挂式空调插座	1.名称:单相挂式空调插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+2m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	247.81	1239.05	43.05	
5	030404035005	单相两极加三极暗插座	1.名称:单相两极加三极暗插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+0.3m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	14	30.02	420.28	120.54	
本页小计							1659.33	163.59	
合　　计							6340.72	815.71	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030404034006	二联单控跷板开关	1.名称:二联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	1				
7	030404034007	三联单控跷板开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	4	30.95	123.80	34.44	
8	030404034008	延时开关	1.名称:延时开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A	个	4	76.00	304.00	32.44	
本页小计							427.80	66.88	
合　　计							6768.52	882.59	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
9	030411001009	配管 PC20	1.名称:配管 2.材质：PC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	208.43	11.73	2444.88	1527.79	
10	030411001010	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN50 4.配置形式：暗敷	m	1.70	57.06	97.00	25.26	
11	030408001011	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头	m	239.79	3.89	932.78	290.15	
本页小计							3474.66	1843.20	
合　　计							10243.18	2725.79	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			等，自行考虑，综合计价						
12	030408001012	电线 BV-4	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-4 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	394.50	4.92	1940.94	323.49	
13	040803001013	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	1.名称:电力电缆 2.配线形式:详情见图纸 3.型号:YJV-0.6/1kV-5x10 4.规格:5×10 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管 7.备注：该项均满足设计及相关施工要求、如电缆头、中间接头等行考虑、综合计价	m	3.20	46.52	148.86	11.14	
		分部小计					12332.98	3060.42	
本页小计							2089.80	334.63	
合　　计							12332.98	3060.42	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		弱电工程							
14	030504001014	管理计算机	1.名称：管理计算机 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	台	1	6787.17	6787.17	64.84	
15	030504004015	管理平台	1.名称：管理平台 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	套	1	38006.21	38006.21	1987.54	
16	030411001016	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格:DN25 4.配置形式：暗敷	m	261.99	19.12	5009.25	1854.89	
本页小计							49802.63	3907.27	
合　　计							62135.61	6967.69	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	030411001017	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	761.68	23.58	17960.41	5156.57	
18	030502005018	Cat5e	1.名称：信号线 2.规格：Cat5e 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	268.64	5.62	1509.76	757.56	
19	030502005019	Cat6 utp 4p	1.名称：信号线 2.规格：Cat6 utp 4p 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	261.99	6.51	1705.55	738.81	
20	030408002020	信号线 BVV-3*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:BVV-3*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头	m	261.99	4.23	1108.22	317.01	
本页小计							22283.94	6969.95	
合　　计							84419.55	13937.64	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			等，自行考虑，综合计价						
21	030408002021	信号线 RVV-2*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	165.86	3.77	625.29	177.47	
22	030408001022	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	381.54	3.89	1484.19	461.66	
23	030904008023	RS485转换器	1.名称：RS485转换器 2.规格：RS485	个	1	143.49	143.49	43.13	
24	030904003024	出门按钮+紧急按钮	1.名称:出门按钮+紧急按钮 2.规格:符合设计及规范要求	个	6	176.26	1057.56	128.52	
本页小计							3310.53	810.78	
合　　计							87730.08	14748.42	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.安装方式：墙上安装 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
25	030507006025	单门门禁控制器	1.名称：单门门禁控制器 2.类别：~220V	台	6	565.25	3391.50	1293.90	
26	030507006026	电控锁	1.名称：电控锁 2.规格：配套设备	台	6	230.24	1381.44	517.56	
27	030507008027	红外半球高清摄像机	1.名称：红外半球高清摄像机 2.类别：详情见图纸 3.安装方式：详情见图纸 4.型号由专业公司定及安装	台	12	1623.22	19478.64	2175.12	
28	030507001028	可视化紧急报警盒	1.名称：可视化紧急报警盒 2.类别：配套设备	套	3	784.00	2352.00		
29	030507005029	门禁读卡器+人脸识别一体机	1名称：门禁读卡器+人脸识别一体机	台	6	5269.73	31618.38	906.54	
本页小计							58221.96	4893.12	
合　　计							145952.04	19641.54	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：配套设备						
30	030507005030	人脸特征录入	1名称：人脸特征录入 2.规格：配套设备	台	1	4752.20	4752.20	107.68	
31	030506001031	拾音器	1.名称：拾音器 2.类别：配套设备	台	5	180.00	900.00		
32	030507013032	16路NVR硬盘录像机	1.名称：硬盘录像机 2.类别：16路NVR	台	1	1345.65	1345.65	646.95	
33	030501012033	24口交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口	台	1	1961.77	1961.77	646.95	
34	030504001034	监视器	1.名称：监视器 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。	台	1	1021.36	1021.36	172.52	
35	030502003035	室内壁挂6U机柜	1.名称：室内壁挂6U机柜 2.材质：钢制	个	1	1429.25	1429.25	431.58	
36	030502006036	电缆HYA-10*2*0.3	1.名称：电缆	m	100.00	10.58	1058.00	366.00	
本页小计							12468.23	2371.68	
合　　计							158420.27	22013.22	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：电缆HYA-10*2*0.3						
37	030502007037	GYTA-6B1光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-6B1光缆 3.线缆对数：6 4.敷设方式：穿管	m	100.00	8.69	869.00	282.00	
		分部小计					146956.29	19234.80	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							869.00	282.00	
合　　计							159289.27	22295.22	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 15KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m[材料调整]	台	1	204.48	1603.42		61.35	204.48	1603.42		61.35
小　　计								204.48	1603.42		61.35
未计价材料费								1575.90			
清单项目综合单价								1869.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 15KW	台	1	1575.90	1575.90		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	14.02	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	2.99	0.45		
	塑料管综合	kg	0.18	9.64	1.74		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	6.461	1.44	9.30		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费	元	0.487	1.00	0.49		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	1603.42	-	

项目编码	030412001002(2)	项目名称	吸顶灯	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1672	普通吸顶灯具安装 灯罩周长＞1100mm[材料调整]	套	1	20.49	94.31		6.15	20.49	94.31		6.15
小　　计								20.49	94.31		6.15
未计价材料费								86.34			
清单项目综合单价								120.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	吸顶灯	套	1.01	85.49	86.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费	元	0.141	1.00	0.14		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	94.31	-	

项目编码	030412005003(3)	项目名称	双管格栅荧光灯	计量单位	套	工程量	14.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1874	荧光灯具安装 吸顶式 双管[材料调整]	套	1	26.12	132.35		7.84	26.12	132.35		7.84
小　　计								26.12	132.35		7.84
未计价材料费								127.33			
清单项目综合单价								166.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	双管格栅荧光灯	套	1.01	126.07	127.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费	元	0.089	1.00	0.09		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

项目编码	030404035004(4)	项目名称	单相挂式空调插座	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.61	236.61		2.58	8.61	236.61		2.58
小　　计								8.61	236.61		2.59
未计价材料费								235.75			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

清单项目综合单价								247.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			10个	0.208	0.43	0.09		
	单相挂式空调插座			套	1.02	231.13	235.75		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²			m	0.305	2.47	0.75		
	其他材料费			元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费					-	0.02	-	
	材料费小计					-	236.61	-	
项目编码	030404035005(5)		项目名称	单相两极加三极暗插座		计量单位	个	工程量	14.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.61	18.82		2.58	8.61	18.82		2.58
小　　计								8.61	18.82		2.59
未计价材料费								17.97			

清单项目综合单价								30.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			10个	0.208	0.43	0.09		
	单相两极加三极暗插座			套	1.02	17.61	17.97		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²			m	0.305	2.47	0.75		
	其他材料费			元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费					-	0.01	-	
	材料费小计					-	18.82	-	
项目编码	030404034006(6)		项目名称	二联单控跷板开关		计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
小　　计											
未计价材料费											

清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 18 页

项目编码	030404034007(7)	项目名称	三联单控跷板开关	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.61	19.75		2.58	8.61	19.75		2.58
小　　计								8.61	19.75		2.59
未计价材料费								18.91			
清单项目综合单价								30.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	三联单控跷板开关	只	1.02	18.54	18.91		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.75	-	

项目编码	030404034008(8)	项目名称	延时开关	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2057	声控延时开关安装[材料调整]	套	1	8.11	65.46		2.43	8.11	65.46		2.43
小　　计								8.11	65.46		2.43
未计价材料费								64.88			
清单项目综合单价								76.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	延时开关	个	1.02	63.60	64.88		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费	元	0.01	1.00	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	65.46	-	

项目编码	030411001009(9)	项目名称	配管 PC20	计量单位	m	工程量	208.430

清单综合单价组成明细

定额	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 18 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1427	半硬质塑料管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	73.30	21.96		21.99	7.33	2.20		2.20
小　　计								7.33	2.20		2.20
未计价材料费								2.12			
清单项目综合单价								11.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.008	2.99	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 PC20	m	1.06	2.00	2.12		
	套接管	m	0.01	2.29	0.02		
	其他材料费	元	0.001	1.00	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.20	-	

项目编码	030411001010(10)	项目名称	配管 SC50	计量单位	m	工程量	1.700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1318	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤50[材料调整]	10m	0.1	148.60	376.21	1.19	44.58	14.86	37.62	0.12	4.46
小　　计								14.86	37.62	0.12	4.46
未计价材料费								35.54			
清单项目综合单价								57.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.007	14.62	0.10		
	铅油(厚漆)	kg	0.018	7.26	0.13		
	油漆溶剂油	kg	0.006	3.76	0.02		
	配管 SC50	m	1.03	34.51	35.54		
	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.16	1.27	0.20		
	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.155	0.47	0.07		
	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.165	3.56	0.59		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.352	2.50	0.88		
	其他材料费	元	0.037	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 18 页

	材料费小计			-	37.62	-	
项目编码	030408001011(11)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	239.790

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	12.10	23.20		3.63	1.21	2.32		0.36
小　　计								1.21	2.32		0.36
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030408001012(12)	项目名称	电线 BV-4	计量单位	m	工程量	394.500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	8.16	38.57		2.45	0.82	3.86		0.24
小　　计								0.82	3.86		0.24
未计价材料费								3.71			
清单项目综合单价								4.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	2.56	0.01		
	电线 BV-4	m	1.1	3.37	3.71		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 18 页

	材料费小计			-	3.86	-	
项目编码	040803001013(13)	项目名称	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	计量单位	m	工程量	3.200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0707	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm²[材料调整]	10m	0.1	34.78	401.62	18.27	10.43	3.48	40.16	1.83	1.04
小　　计								3.48	40.16	1.83	1.05
未计价材料费								39.01			
清单项目综合单价								46.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	43.68	0.26		
	橡胶垫 δ2	m²	0.001	29.91	0.03		
	白布	kg	0.003	5.36	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.37	0.02		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	3.33	0.00		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	8.55	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	17.35	0.02		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	38.63	39.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.051	8.97	0.46		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.234	0.97	0.23		
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	40.16	-	

项目编码	030504001014(14)	项目名称	管理计算机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	64.84	6702.88		19.45	64.84	6702.88		19.45
小　　计								64.84	6702.88		19.45
未计价材料费								6695.00			
清单项目综合单价								6787.17			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理计算机				1	6695.00	6695.00		
	其他材料费			元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费					-	7.88	-	
	材料费小计					-	6702.88	-	
项目编码	030504004015(15)	项目名称	管理平台			计量单位	套	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0116	系统服务器软件 ≤25用户[材料调整]	套	1	1987.54	35418.39	4.01	596.26	1987.54	35418.39	4.01	596.26
小　　计								1987.54	35418.39	4.01	596.27
未计价材料费								35405.00			
清单项目综合单价								38006.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理平台				1	35405.00	35405.00		
	其他材料费			元	13.39	1.00	13.39		
	其他材料费					-	13.39	-	
	材料费小计					-	35418.39	-	
项目编码	030411001016(16)	项目名称	配管 JDG25			计量单位	m	工程量	261.990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1288	套接紧定式镀锌钢导管砖混结构暗配 外径25mm[材料调整]	10m	0.1	70.76	99.22		21.23	7.08	9.92		2.12
小　　计								7.08	9.92		2.12
未计价材料费								9.20			
清单项目综合单价								19.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2			kg	0.005	2.99	0.01		
	钢锯条			条	0.018	0.43	0.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 18 页

	配管 JDG25	m	1.03	8.93	9.20		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.261	2.50	0.65		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	0.155	0.23	0.04		
	其他材料费	元	0.013	1.00	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	9.92	-	

项目编码	030411001017(17)	项目名称	配管 SC20	计量单位	m	工程量	761.680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1314	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤20[材料调整]	10m	0.1	67.66	147.84		20.30	6.77	14.78		2.03
小　　计								6.77	14.78		2.03
未计价材料费								13.91			
清单项目综合单价								23.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	铅油(厚漆)	kg	0.01	7.26	0.07		
	配管 SC20	m	1.03	13.50	13.91		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.412	0.26	0.11		
	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.16	0.99	0.16		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.17	2.50	0.43		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.412	0.13	0.05		
	其他材料费	元	0.016	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	14.78	-	

项目编码	030502005018(18)	项目名称	Cat5e	计量单位	m	工程量	268.640

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.82	1.93	0.03	0.85	2.82	1.93	0.03	0.85
小　　计								2.82	1.93	0.03	0.84
未计价材料费								1.89			
清单项目综合单价								5.62			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat5e	m	1.05	1.80	1.89		
	其他材料费	元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	1.93	-	

项目编码	030502005019(19)	项目名称	Cat6 utp 4p	计量单位	m	工程量	261.990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.82	2.82	0.03	0.85	2.82	2.82	0.03	0.85
小　　计								2.82	2.82	0.03	0.84
未计价材料费								2.78			
清单项目综合单价								6.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat6 utp 4p	m	1.05	2.65	2.78		
	其他材料费	元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.82	-	

项目编码	030408002020(20)	项目名称	信号线 BVV-3*1.0	计量单位	m	工程量	261.990

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1522	管内多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	12.10	26.56		3.63	1.21	2.66		0.36
小　　计								1.21	2.66		0.36
未计价材料费								2.50			
清单项目综合单价								4.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合	kg	0.007	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.014	2.56	0.04		
	信号线 BVV-3*1.0	m	1.08	2.32	2.50		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 18 页

	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.66	-	
项目编码	030408002021(21)	项目名称	信号线 RVV-2*1.0	计量单位	m	工程量	165.860

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1517	管内多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	10.69	23.80		3.21	1.07	2.38		0.32
小　　计								1.07	2.38		0.32
未计价材料费								2.25			
清单项目综合单价								3.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合	kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	2.56	0.02		
	信号线 RVV-2*1.0	m	1.08	2.08	2.25		
	其他材料费	元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.38	-	

项目编码	030408001022(22)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	381.540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	12.10	23.20		3.63	1.21	2.32		0.36
小　　计								1.21	2.32		0.36
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 18 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	
项目编码	030904008023(23)	项目名称	RS485转换器	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0648	模块[材料调整]	台	1	43.13	87.21	0.21	12.94	43.13	87.21	0.21	12.94
小　　计								43.13	87.21	0.21	12.94
未计价材料费								82.40			
清单项目综合单价								143.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RS485转换器	个	1	82.40	82.40		
	其他材料费	元	4.81	1.00	4.81		
	其他材料费			-	4.81	-	
	材料费小计			-	87.21	-	

项目编码	030904003024(24)	项目名称	出门按钮+紧急按钮	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0813	出入口设备安装调试 出入门按钮[材料调整]	台	1	21.42	148.41		6.43	21.42	148.41		6.43
小　　计								21.42	148.41		6.43
未计价材料费								148.41			
清单项目综合单价								176.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮+紧急按钮		1	148.41	148.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	148.41	-	

项目编码	030507006025(25)	项目名称	单门门禁控制器	计量单位	台	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门[材料调整]	台	1	215.65	283.54	1.37	64.69	215.65	283.54	1.37	64.69

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

小　　计					215.65	283.54	1.37	64.69
未计价材料费					277.03			
清单项目综合单价					565.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单门门禁控制器			1	277.03	277.03		
	其他材料费		元	6.51	1.00	6.51		
	其他材料费				-	6.51	-	
	材料费小计				-	283.54	-	
项目编码	030507006026(26)	项目名称	电控锁		计量单位	台	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0819	出入口设备安装调试 电控锁[材料调整]	台	1	86.26	117.89	0.21	25.88	86.26	117.89	0.21	25.88
小　　计								86.26	117.89	0.21	25.88
未计价材料费								112.91			
清单项目综合单价								230.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电控锁				1	112.91	112.91				
	其他材料费			元	4.98	1.00	4.98				
	其他材料费					-	4.98	-			
	材料费小计					-	117.89	-			
项目编码	030507008027(27)	项目名称	红外半球高清摄像机			计量单位	台	工程量	12.000		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	181.26	1386.71	0.87	54.38	181.26	1386.71	0.87	54.38
小　　计								181.26	1386.71	0.87	54.38
未计价材料费								1382.25			
清单项目综合单价								1623.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	红外半球高清摄像机				1	1382.25	1382.25				
	其他材料费			元	4.46	1.00	4.46				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

	其他材料费			-	4.46	-	
	材料费小计			-	1386.71	-	
项目编码	030507001028(28)	项目名称	可视化紧急报警盒	计量单位	套	工程量	3.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0102	可视化紧急报警盒	套	1		784.00				784.00		
小　　计									784.00		
未计价材料费								784.00			
清单项目综合单价								784.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可视化紧急报警盒	套	1	784.00	784.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	784.00	-	

项目编码	030507005029(29)	项目名称	门禁读卡器+人脸识别一体机	计量单位	台	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0809	出入口设备安装调试 读卡器带键盘[材料调整]	台	1	151.09	5072.62	0.69	45.33	151.09	5072.62	0.69	45.33
小　　计								151.09	5072.62	0.69	45.33
未计价材料费								5068.25			
清单项目综合单价								5269.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	门禁读卡器+人脸识别一体机		1	5068.25	5068.25		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	5072.62	-	

项目编码	030507005030(30)	项目名称	人脸特征录入	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0810	出入口设备安装调试 人体生物特征识别系统 采集器[材料调整]	台	1	107.68	4611.87	0.34	32.30	107.68	4611.87	0.34	32.30
小　　计								107.68	4611.87	0.34	32.31
未计价材料费								4607.50			
清单项目综合单价								4752.20			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人脸特征录入						1	4607.50	4607.50		
	其他材料费					元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费							-	4.37	-	
	材料费小计							-	4611.87	-	
项目编码	030506001031(31)		项目名称	拾音器				计量单位	台	工程量	5.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0103	拾音器	台	1		180.00				180.00		
小　　计									180.00		
未计价材料费								180.00			
清单项目综合单价								180.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拾音器					台	1	180.00	180.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	180.00	-	
项目编码	030507013032(32)		项目名称	16路NVR硬盘录像机				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0032	数字硬盘录像机安装调试 带环路 ≤16[材料调整]	台	1	646.95	487.45	17.17	194.08	646.95	487.45	17.17	194.08
小　　计								646.95	487.45	17.17	194.08
未计价材料费								470.45			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 18 页

清单项目综合单价								1345.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	16路NVR硬盘录像机				1	470.45	470.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m	2.04	3.62	7.38		
	铜端子 6mm²			个	2.04	2.90	5.92		
	其他材料费			元	3.7	1.00	3.70		
	其他材料费					-	3.70	-	
	材料费小计					-	487.45	-	
项目编码	030501012033(33)		项目名称	24口交换机		计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0086	交换机安装调试 固定配置 ≤24口[材料调整]	台	1	646.95	1109.52	11.22	194.08	646.95	1109.52	11.22	194.08
小　　计								646.95	1109.52	11.22	194.08
未计价材料费								1088.34			
清单项目综合单价								1961.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	24口交换机				1	1088.34	1088.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m	2.04	3.62	7.38		
	铜端子 6mm²			个	2.04	2.90	5.92		
	其他材料费			元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费					-	7.88	-	
	材料费小计					-	1109.52	-	
项目编码	030504001034(34)		项目名称	监视器		计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0695	视频系统设备安装 显示器 摆放 ≤50″[材料调整]	台	1	172.52	795.72	1.37	51.76	172.52	795.72	1.37	51.76
小　　计								172.52	795.72	1.37	51.75
未计价材料费								791.52			
清单项目综合单价								1021.36			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监视器		1	791.52	791.52		
	其他材料费	元	4.2	1.00	4.20		
	其他材料费			-	4.20	-	
	材料费小计			-	795.72	-	

项目编码	030502003035(35)	项目名称	室内壁挂6U机柜	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0060	标准机柜安装 19″[材料调整]	台	1	431.58	860.40	7.80	129.47	431.58	860.40	7.80	129.47
小　　计								431.58	860.40	7.80	129.47
未计价材料费								799.28			
清单项目综合单价								1429.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²	m	2.04	7.56	15.42		
	铜端子 16mm²	个	2.04	5.79	11.81		
	室内壁挂6U机柜	个	1	799.28	799.28		
	其他材料费	元	33.89	1.00	33.89		
	其他材料费			-	33.89	-	
	材料费小计			-	860.40	-	

项目编码	030502006036(36)	项目名称	电缆HYA-10*2*0.3	计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0157	大对数线缆 管内穿放 ≤25对[材料调整]	m	1	3.66	5.77	0.05	1.10	3.66	5.77	0.05	1.10
小　　计								3.66	5.77	0.05	1.10
未计价材料费								5.71			
清单项目综合单价								10.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆HYA-10*2*0.3	m	1.02	5.60	5.71		
	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	5.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

项目编码	030502007037(37)	项目名称	GYTA-6B1光缆	计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯[材料调整]	m	1	2.82	5.00	0.03	0.85	2.82	5.00	0.03	0.85
小　　计								2.82	5.00	0.03	0.84
未计价材料费								4.98			
清单项目综合单价								8.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	GYTA-6B1光缆	m	1.02	4.89	4.98		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	5.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001038	安全文明施工			4057.73			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	89.18			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1114.76			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	1783.62			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1070.17			
2	031302002039	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	178.36			
3	031302004040	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	89.18			
4	031302005041	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	133.77			
5	031302006042	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B043	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B044	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					4459.04			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 霍尔湖边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	14737.35
合　　计					14737.35

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			102579.83	
1.1	拆除部分			13382.38	
1.2	新建部分			89197.45	
2	措施项目费			5955.70	
2.1	其中：安全文明施工费			5419.69	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	9768.20	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				118303.73	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除部分							
1	010103002001	垃圾清运	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：本项目暂按5KM，最终以结算为准	m^3	17.286	128.48	2220.91	992.91	
2	011601001002	拆除隔墙	1.砌体名称：内隔墙 2.砌体材质：砌体墙 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：200厚 5.砌体表面的附着物种类：墙面涂料	m^3	0.700	140.75	98.53	75.79	
3	011610001003	门拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：M1321、M0921	樘	4	53.64	214.56	165.04	
4	011610001004	窗拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：C1515	樘	7	53.64	375.48	288.82	
5	011605001005	拆除地面	1.拆除的基层类型：粘接层	m^2	115.00	14.36	1651.40	1269.60	
本页小计							4560.88	2792.16	
合　　计							4560.88	2792.16	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.饰面材料种类：块料地面						
6	011605002006	拆除踢脚	1.拆除的基层类型：粘接层 2.饰面材料种类：块料踢脚	m^2	11.36	14.54	165.17	127.00	
7	011605002007	拆除墙面	1.拆除的基层类型：抹灰层 2.饰面材料种类：涂料墙面	m^2	243.37	31.11	7571.24	5823.84	
8	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型：龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：吊顶	m^2	114.22	9.50	1085.09	834.95	
		分部小计					13382.38	9577.95	
		新建部分							
9	010402001009	砌体墙	1.部位：墙体洞口等 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m^3	8.410	847.95	7131.26	1500.68	
10	011406001010	白色无机涂料外墙面修补	1、喷刷白色无机涂料(一底两面)	m^2	20.23	245.37	4963.84	1521.30	
本页小计							20916.60	9807.77	
合　　计							25477.48	12599.93	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2、分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 3、1:2.5水泥砂浆20mm厚找平磨光 4、钢钉固定间距300mm 5、9*25钢丝网格沿窗洞口内外四周外延200mm铺设(内外挂网)6、用200厚MU15混凝土实心砌块、M10水泥砂浆封堵窗洞口						
11	010802004011	网格铁门0921	1.门类型:网格铁门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	1	1440.53	1440.53	268.86	
12	010801002012	实木门M0921	1.门类型:实木门M0921（带门禁）	樘	4	1147.35	4589.40	974.88	
本页小计							6029.93	1243.74	
合　　计							31507.41	13843.67	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。						
13	011105003013	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100厚 2.粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：面层踢脚	m^2	8.00	114.18	913.44	435.84	
14	011102003014	防滑地砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类：综合	m^2	113.19	181.34	20525.87	4384.98	
15	011302001015	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶	m^2	112.04	97.52	10926.14	2618.37	
本页小计							32365.45	7439.19	
合　　计							63872.86	21282.86	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：600x600暗架式吊顶带亚克力灯片(完成面距地面2.8米高)						
16	011406001016	白色无机涂料内墙面	1、喷刷涂料(一底两面) 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、现浇钢筋混凝土板地面基层找补、清理	m^2	220.27	31.10	6850.40	4222.58	
17	010807001017	单向可透视窗	1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:单向可透视玻璃;详见设计施工图 4.玻璃品种、厚度:详见设计施工图，所有外窗均设置带纱窗轨道框料，带纱窗，窗单扇玻璃面积大于1.5平方米为安全玻璃,门单扇玻璃面积大于0.5平	m^2	2.10	728.94	1530.77	38.77	
本页小计							8381.17	4261.35	
合　　计							72254.03	25544.21	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			方米为安全玻璃。 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定。 6.开启方式:综合，门、窗安装前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，中标后不单独调整。						
18	011207001018	人造革软包墙面(灰白色)	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	65.62	342.79	22493.88	3500.83	
本页小计							22493.88	3500.83	
合　　计							94747.91	29045.04	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011207001019	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	6.48	342.79	2221.28	345.71	
20	011207001020	成品吸音格栅板(米黄色)	1.名称：成品吸音格栅板(米黄色) 2.做法：龙骨+隔音板面层	m^2	18.35	238.51	4376.66	328.47	
21	010810004021	窗帘窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:符合设计及施工要求 2.防护材料种类:符合设计及施工要求 3.做法:做法详西南18J515第117-1	m	3.20	385.62	1233.98	59.33	
		分部小计					89197.45	20200.60	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							7831.92	733.51	
合　　计							102579.83	29778.55	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 12 页

项目编码	010103002001(1)	项目名称	垃圾清运	计量单位	m^3	工程量	17.286

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0123换	建筑垃圾外运 运距5000m以内[4*AR0124]	$10m^3$	0.1	574.41		538.07	172.32	57.44		53.81	17.23
小　　计								57.44		53.81	17.23
未计价材料费											
清单项目综合单价								128.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011601001002(2)	项目名称	拆除隔墙	计量单位	m^3	工程量	0.700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0002	砌体拆除 粘土砖（实心砖)眠墙	m^3	1	108.27			32.48	108.27			32.48
小　　计								108.27			32.48
未计价材料费											
清单项目综合单价								140.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011610001003(3)	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	412.64			123.79	41.26			12.38
小　　计								41.26			12.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								53.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 12 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	
项目编码	011610001004(4)	项目名称	窗拆除	计量单位	樘	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	412.64			123.79	41.26			12.38
小　　计								41.26			12.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								53.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605001005(5)	项目名称	拆除地面	计量单位	m^2	工程量	115.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	$10m^2$	0.1	110.37			33.11	11.04			3.31
小　　计								11.04			3.32
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605002006(6)	项目名称	拆除踢脚	计量单位	m^2	工程量	11.360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0049	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	$10m^2$	0.1	111.85			33.55	11.18			3.36
小　　计								11.18			3.36
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.54			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 12 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-		-	
项目编码	011605002007(7)		项目名称	拆除墙面			计量单位	m^2	工程量	243.370

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0067	铲除 抹灰面油漆涂料	$10m^2$	0.1	51.61			15.48	5.16			1.55
AR0042	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	$10m^2$	0.1	187.68			56.30	18.77			5.63
小　　计								23.93			7.18
未计价材料费											
清单项目综合单价								31.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-		-	
项目编码	011606003008(8)		项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m^2	工程量	114.220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0060	拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	$10m^2$	0.1	73.09			21.93	7.31			2.19
小　　计								7.31			2.19
未计价材料费											
清单项目综合单价								9.50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-		-	
项目编码	010402001009(9)		项目名称	砌体墙			计量单位	m^3	工程量	8.410

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 12 页

AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.1	1784.41	6123.75	36.12	535.32	178.44	612.37	3.61	53.53
小　　计								178.44	612.37	3.61	53.53
未计价材料费											
清单项目综合单价								847.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(36.41)	0.52	(18.93)		
	中净砂 （过筛）	m³	(0.112)	100.00	(11.22)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.131	2000.00	262.00		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m³	0.799	400.00	319.60		
	水	m³	(0.024)	1.36	(0.03)		
	水	m³	0.01	1.36	0.01		
	水泥砂浆 M10	m³	0.11	274.42	30.19		
	其他材料费	元	0.575	1.00	0.58		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	612.37	-	

项目编码	011406001010(10)	项目名称	白色无机涂料外墙面修补	计量单位	m²	工程量	20.230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.02	1784.41	6123.75	36.12	535.32	35.69	122.47	0.72	10.71
AM0010	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m²	0.01	434.50	915.71		130.35	4.34	9.16		1.30
AM0001换	墙面一般抹灰 内墙(14+6MM）[材料调整]	100m²	0.01	1600.44	832.48	75.97	480.13	16.00	8.32	0.76	4.80
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m²	0.01	1916.54	617.77		574.96	19.17	6.18		5.75
小　　计								75.20	146.13	1.48	22.56
未计价材料费											
清单项目综合单价								245.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	钢丝网 综合	m²	1.05	8.55	8.98		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 12 页

	水泥 32.5	kg	(18.65)	0.52	(9.70)		
	砂子 中砂	m^3	(0.024)	100.00	(2.39)		
	中净砂 （过筛）	m^3	(0.022)	100.00	(2.24)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.026	2000.00	52.40		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m^3	0.16	400.00	63.92		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m^3	0.014	1.36	0.02		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.023	358.21	8.31		
	水泥砂浆 M10	m^3	0.022	274.42	6.04		
	其他材料费	元	0.357	1.00	0.36		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	146.13	-	

项目编码	010802004011(11)	项目名称	网格铁门0921	计量单位	樘	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014换	网格铁门0921[材料调整]	$100m^2$	0.0189	3472.88	57277.90	36.70	1041.87	65.64	1082.55	0.69	19.69
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	203.23	6.51	1.26	60.97	203.23	6.51	1.26	60.97
小　　计								268.86	1089.06	1.95	80.66
未计价材料费											
清单项目综合单价								1440.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.183	6.65	1.22		
	铁件 综合	kg	1.81	3.85	6.97		
	水泥 32.5	kg	(2.005)	0.52	(1.04)		
	砂子 中砂	m^3	(0.005)	100.00	(0.51)		
	网格铁门M0921	m^2	1.849	580.00	1072.19		
	电	kW·h	0.216	0.60	0.13		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 12 页

	水			m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3			m^3	0.005	315.57	1.55		
	其他材料费			元	7.001	1.00	7.00		
	其他材料费					-	7.00	-	
	材料费小计					-	1089.06	-	
项目编码	010801002012(12)	项目名称	实木门M0921			计量单位	樘	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0003	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	404.90	8227.45		121.47	40.49	822.75		12.15
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	203.23	6.51	1.26	60.97	203.23	6.51	1.26	60.97
小　　计								243.72	829.26	1.26	73.11
未计价材料费											
清单项目综合单价								1147.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.03	0.38		
	不锈钢合页	个	2	10.26	20.52		
	水砂纸	张	0.5	0.36	0.18		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.58		
	单扇套装平开实木门	樘	1	800.00	800.00		
	其他材料费	元	7.6	1.00	7.60		
	其他材料费			-	7.60	-	
	材料费小计			-	829.26	-	

项目编码	011105003013(13)	项目名称	地砖踢脚线	计量单位	m^2	工程量	8.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0059换	踢脚线 陶瓷地面砖[材料调整]	100m^2	0.01	5447.90	4237.12	97.73	1634.37	54.48	42.37	0.98	16.34
小　　计								54.48	42.37	0.98	16.35
未计价材料费											
清单项目综合单价								114.18			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 12 页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.143	0.52	0.07		
	陶瓷地砖 综合	m^2	1.04	40.00	41.60		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	0.022	1.36	0.03		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.001	269.43	0.27		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	42.37	-	

项目编码	011102003014(14)	项目名称	防滑地砖地面	计量单位	m^2	工程量	113.190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0032换	陶瓷地面砖 1∶3[材料调整]	$100m^2$	0.01	2843.39	12179.74	66.94	853.02	28.43	121.80	0.67	8.53
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	$100m^2$	0.01	1030.31	784.00	66.94	309.09	10.30	7.84	0.67	3.09
小　　计								38.74	129.64	1.34	11.62
未计价材料费											
清单项目综合单价								181.34			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.52	0.05		
	水泥 32.5	kg	(19.686)	0.52	(10.24)		
	砂子 中砂	m^3	(0.04)	100.00	(4.02)		
	地砖 800×800	m^2	1.04	110.00	114.40		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.027	1.36	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	384.05	7.83		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	315.57	6.44		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 12 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	129.64	-	
项目编码	011302001015(15)	项目名称	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	计量单位	m^2	工程量	112.040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面	$100m^2$	0.01	1532.34	2032.44	271.59	459.70	15.32	20.32	2.72	4.60
AN0098	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	$100m^2$	0.01	804.70	4410.00		241.41	8.05	44.10		2.41
小　　计								23.37	64.42	2.72	7.01
未计价材料费											
清单项目综合单价								97.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.018	6.10	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	12.14	1.69		
	铁件 综合	kg	0.4	3.85	1.54		
	矿棉板	m^2	1.05	42.00	44.10		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m^2	1.05	15.00	15.75		
	吊杆	kg	0.272	3.84	1.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	64.42	-	

项目编码	011406001016(16)	项目名称	白色无机涂料内墙面	计量单位	m^2	工程量	220.270

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	$100m^2$	0.01	1916.54	617.77		574.96	19.17	6.18		5.75
小　　计								19.17	6.18		5.75
未计价材料费											
清单项目综合单价								31.10			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 12 页

	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费	元	0.063	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.18	-	

项目编码	010807001017(17)	项目名称	单向可透视窗	计量单位	m^2	工程量	2.100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0068	铝合金 固定窗安装	$100m^2$	0.01	1846.23	70494.72		553.87	18.46	704.95		5.54
小　　计								18.46	704.95		5.53
未计价材料费											
清单项目综合单价								728.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	5.581	0.43	2.40		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.526	0.54	2.98		
	铝合金固定窗	m^2	0.925	650.00	601.51		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.509	35.50	53.57		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	2.23	19.91	44.39		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费	元	0.048	1.00	0.05		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	704.95	-	

项目编码	011207001018(18)	项目名称	人造革软包墙面(灰白色)	计量单位	m^2	工程量	65.620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5334.81	26503.16	840.32	1600.44	53.35	265.03	8.40	16.00
小　　计								53.35	265.03	8.40	16.01
未计价材料费											
清单项目综合单价								342.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 12 页

	板枋材 杉木			m³	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5			m²	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料			m²	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20			m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20			m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#			m²	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20			m²	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费			元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费					-	1.61	-	
	材料费小计					-	265.03	-	
项目编码	011207001019(19)	项目名称	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600			计量单位	m²	工程量	6.480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	100m²	0.01	5334.81	26503.16	840.32	1600.44	53.35	265.03	8.40	16.00
小　　计								53.35	265.03	8.40	16.01
未计价材料费											
清单项目综合单价								342.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m²	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m³	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m²	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m²	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m²	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m²	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001020(20)	项目名称	成品吸音格栅板(米黄色)	计量单位	m²	工程量	18.350

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 12 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0118	墙饰面龙骨基层 断面13cm²以内 木龙骨平均中距(cm以内)30	100m²	0.01	1075.22	2602.98	7.96	322.57	10.75	26.03	0.08	3.23
AM0168换	墙饰面面层 成品吸音格栅板(米黄色)[材料调整]	100m²	0.01	714.49	18912.67		214.35	7.14	189.13		2.14
小　　计								17.90	215.16	0.08	5.37
未计价材料费											
清单项目综合单价								238.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.059	5.98	0.36		
	板枋材 杉木	m³	0.013	2000.00	25.66		
	木压条 15×40	m	0	1.22	0.00		
	成品吸音格栅板(米黄色)	m²	1.05	180.00	189.00		
	电	kW·h	0.235	0.60	0.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.16	-	

项目编码	010810004021(21)	项目名称	窗帘窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0102	窗帘盒（不带轨)制作安装 木龙骨胶合板	10m	0.1	185.42	145.80	6.37	55.63	18.54	14.58	0.64	5.56
LC00150001	窗帘	m	1		346.29				346.29		
小　　计								18.54	360.87	0.64	5.57
未计价材料费									346.29		
清单项目综合单价									385.62		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	窗帘	m	1	346.29	346.29		
	圆钉 25 (1″)	kg	0.028	4.27	0.12		
	膨胀螺栓 M6×60	套	1.122	0.13	0.15		
	铁件 综合	kg	0.503	3.85	1.94		
	胶合板 δ5	m²	0.47	13.50	6.35		
	木龙骨	m³	0.004	1623.93	6.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 12 页 共 12 页

	酚醛防锈漆	kg	0.002	10.43	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0	3.76	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	360.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001021	安全文明施工			5419.69			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	119.11			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1488.93			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	2382.28			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1429.37			
2	011707002023	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	238.23			
3	011707004024	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	119.11			
4	011707005025	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	178.67			
5	011707007026	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B027	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B027	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					5955.7			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	9768.20
合　　计					9768.20

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			157865.66	
1.1	强电工程			12957.85	
1.2	弱电工程			144907.81	
2	措施项目费			4260.67	
2.1	其中：安全文明施工费			3877.21	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	14591.37	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				176717.7	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 15KW	1.名称:配电箱 2.型号、规格:Pe=15KW 3.安装方式:明装底边距地1.5米 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如箱体内的各配件等，自行考虑，综合计价	台	1	1853.94	1853.94	192.71	
2	030412001002	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：~220V,18W 配LED光源 吸顶安装 3.安装形式：综合	个	5	119.41	597.05	96.55	
3	030412005003	双管格栅荧光灯	1.名称:双管格栅荧光灯 2.型号、规格:~220V,2*24W 配T5荧光灯光源 3.安装方式:吸顶或管吊安装	套	15	164.35	2465.25	369.15	
本页小计							4916.24	658.41	
合　　计							4916.24	658.41	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
4	030404035004	单相挂式空调插座	1.名称:单相挂式空调插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+2m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	247.17	1235.85	40.60	
5	030404035005	单相两极加三极暗插座	1.名称:单相两极加三极暗插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+0.3m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	14	29.38	411.32	113.68	
本页小计							1647.17	154.28	
合　　计							6563.41	812.69	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030404034006	三联单控跷板开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	30.31	151.55	40.60	
7	030404034007	延时开关	1.名称:延时开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	75.39	376.95	38.20	
8	030411001008	配管 PC20	1.名称:配管 2.材质：PC 3.规格:DN20	m	226.46	11.19	2534.09	1564.84	
本页小计							3062.59	1643.64	
合　　计							9626.00	2456.33	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.配置形式：暗敷						
9	030411001009	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN50 4.配置形式：暗敷	m	1.70	55.93	95.08	23.80	
10	030408001010	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	241.77	3.80	918.73	275.62	
11	030408001011	电线 BV-4	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-4 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	446.61	4.86	2170.52	343.89	
本页小计							3184.33	643.31	
合　　计							12810.33	3099.64	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	040803001012	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	1.名称:电力电缆 2.配线形式:详情见图纸 3.型号:YJV-0.6/1kV-5x10 4.规格:5×10 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管 7.备注：该项均满足设计及相关施工要求、如电缆头、中间接头等行考虑、综合计价	m	3.20	46.10	147.52	10.50	
		分部小计					12957.85	3110.14	
		弱电工程							
13	030504001013	管理计算机	1.名称：管理计算机 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	台	1	6782.31	6782.31	61.10	
本页小计							6929.83	71.60	
合　　计							19740.16	3171.24	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	030504004014	管理平台	1.名称：管理平台 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	套	1	37857.04	37857.04	1873.05	
15	030411001015	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格:DN25 4.配置形式：暗敷	m	271.56	18.59	5048.30	1811.31	
16	030411001016	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	757.99	23.07	17486.83	4835.98	
17	030502005017	Cat5e	1.名称：信号线 2.规格：Cat5e 3.线缆对数：4对	m	262.09	5.42	1420.53	697.16	
本页小计							61812.70	9217.50	
合　　计							81552.86	12388.74	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.敷设方式：穿管敷设						
18	030502005018	Cat6 utp 4p	1.名称：信号线 2.规格：Cat6 utp 4p 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	271.56	6.31	1713.54	722.35	
19	030408002019	信号线 BVV-3*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:BVV-3*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	271.56	4.14	1124.26	309.58	
20	030408002020	信号线 RVV-2*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	167.43	3.69	617.82	169.10	
本页小计							3455.62	1201.03	
合　　计							85008.48	13589.77	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	030408001021	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	385.41	3.80	1464.56	439.37	
22	030904008022	RS485转换器	1.名称：RS485转换器 2.规格：RS485	个	1	140.24	140.24	40.65	
23	030904003023	出门按钮+紧急按钮	1.名称:出门按钮+紧急按钮 2.规格:符合设计及规范要求 3.安装方式：墙上安装 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	6	174.66	1047.96	121.14	
24	030507006024	单门门禁控制器	1.名称：单门门禁控制器 2.类别：~220V	台	6	549.00	3294.00	1219.38	
25	030507006025	电控锁	1.名称：电控锁	台	6	223.76	1342.56	487.74	
本页小计							7289.32	2308.28	
合　　计							92297.80	15898.05	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：配套设备						
26	030507008026	红外半球高清摄像机	1.名称：红外半球高清摄像机 2.类别：详情见图纸 3.安装方式：详情见图纸 4.型号由专业公司定及安装	台	12	1609.57	19314.84	2049.84	
27	030507001027	可视化紧急报警盒	1.名称：可视化紧急报警盒 2.类别：配套设备	套	2	784.00	1568.00		
28	030507005028	门禁读卡器+人脸识别一体机	1名称：门禁读卡器+人脸识别一体机 2.规格：配套设备	台	6	5258.35	31550.10	854.34	
29	030507005029	人脸特征录入	1名称：人脸特征录入 2.规格：配套设备	台	1	4744.12	4744.12	101.48	
30	030506001030	拾音器	1.名称：拾音器 2.类别：配套设备	台	5	180.00	900.00		
31	030507013031	16路NVR硬盘录像机	1.名称：硬盘录像机 2.类别：16路NVR	台	1	1295.79	1295.79	609.68	
本页小计							59372.85	3615.34	
合　　计							151670.65	19513.39	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	030501012032	24口交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口	台	1	1912.40	1912.40	609.68	
33	030504001033	监视器	1.名称：监视器 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。	台	1	1008.33	1008.33	162.58	
34	030502003034	室内壁挂6U机柜	1.名称：室内壁挂6U机柜 2.材质：钢制	个	1	1396.28	1396.28	406.72	
35	030502006035	电缆HYA-10*2*0.3	1.名称：电缆 2.规格：电缆HYA-10*2*0.3	m	100.00	10.30	1030.00	345.00	
36	030502007036	GYTA-6B1光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-6B1光缆 3.线缆对数：6 4.敷设方式：穿管	m	100.00	8.48	848.00	266.00	
		分部小计					144907.81	18193.23	
		单价措施项目清单							
本页小计							6195.01	1789.98	
合　　计							157865.66	21303.37	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
本页小计									
合　　计							157865.66	21303.37	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 15KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m[材料调整]	台	1	192.71	1603.42		57.81	192.71	1603.42		57.81
小　　计								192.71	1603.42		57.81
未计价材料费								1575.90			
清单项目综合单价								1853.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 15KW	台	1	1575.90	1575.90		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	14.02	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	2.99	0.45		
	塑料管综合	kg	0.18	9.64	1.74		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	6.461	1.44	9.30		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费	元	0.487	1.00	0.49		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	1603.42	-	

项目编码	030412001002(2)	项目名称	吸顶灯	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1672	普通吸顶灯具安装 灯罩周长＞1100mm[材料调整]	套	1	19.31	94.31		5.79	19.31	94.31		5.79
小　　计								19.31	94.31		5.79
未计价材料费								86.34			
清单项目综合单价								119.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	吸顶灯	套	1.01	85.49	86.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费	元	0.141	1.00	0.14		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	94.31	-	

项目编码	030412005003(3)	项目名称	双管格栅荧光灯	计量单位	套	工程量	15.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1874	荧光灯具安装 吸顶式 双管[材料调整]	套	1	24.61	132.35		7.38	24.61	132.35		7.38
小　　计								24.61	132.35		7.39
未计价材料费								127.33			
清单项目综合单价								164.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	双管格栅荧光灯	套	1.01	126.07	127.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费	元	0.089	1.00	0.09		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

项目编码	030404035004(4)	项目名称	单相挂式空调插座	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.12	236.61		2.43	8.12	236.61		2.43
小　　计								8.12	236.61		2.44
未计价材料费								235.75			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

清单项目综合单价								247.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		
	单相挂式空调插座				套	1.02		231.13	235.75		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²				m	0.305		2.47	0.75		
	其他材料费				元	0.015		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	236.61	-	
项目编码	030404035005(5)			项目名称	单相两极加三极暗插座			计量单位	个	工程量	14.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.12	18.82		2.43	8.12	18.82		2.43
小　　计								8.12	18.82		2.44
未计价材料费								17.97			
清单项目综合单价								29.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		
	单相两极加三极暗插座				套	1.02		17.61	17.97		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²				m	0.305		2.47	0.75		
	其他材料费				元	0.015		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	18.82	-	
项目编码	030404034006(6)			项目名称	三联单控跷板开关			计量单位	个	工程量	5.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.12	19.75		2.43	8.12	19.75		2.43
小　　计								8.12	19.75		2.44
未计价材料费								18.91			
清单项目综合单价								30.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 18 页

	三联单控跷板开关	只	1.02	18.54	18.91		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.75	-	

项目编码	030404034007(7)	项目名称	延时开关	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2057	声控延时开关安装[材料调整]	套	1	7.64	65.46		2.29	7.64	65.46		2.29
小　　计								7.64	65.46		2.29
未计价材料费								64.88			
清单项目综合单价								75.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	延时开关	个	1.02	63.60	64.88		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费	元	0.01	1.00	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	65.46	-	

项目编码	030411001008(8)	项目名称	配管 PC20	计量单位	m	工程量	226.460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1427	半硬质塑料管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	69.08	21.96		20.72	6.91	2.20		2.07
小　　计								6.91	2.20		2.08
未计价材料费								2.12			
清单项目综合单价								11.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	2.99	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 PC20	m	1.06	2.00	2.12		
	套接管	m	0.01	2.29	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 18 页

	其他材料费			元	0.001	1.00	0.00		
	其他材料费					-	0.01	-	
	材料费小计					-	2.20	-	
项目编码	030411001009(9)	项目名称	配管 SC50			计量单位	m	工程量	1.700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1318	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤50[材料调整]	10m	0.1	140.04	376.21	1.09	42.01	14.00	37.62	0.11	4.20
小　　计								14.00	37.62	0.11	4.20
未计价材料费								35.54			
清单项目综合单价								55.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.007	14.62	0.10		
	铅油(厚漆)	kg	0.018	7.26	0.13		
	油漆溶剂油	kg	0.006	3.76	0.02		
	配管 SC50	m	1.03	34.51	35.54		
	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.16	1.27	0.20		
	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.155	0.47	0.07		
	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.165	3.56	0.59		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.352	2.50	0.88		
	其他材料费	元	0.037	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	37.62	-	

项目编码	030408001010(10)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	241.770

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	11.40	23.20		3.42	1.14	2.32		0.34
小　　计								1.14	2.32		0.34
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.80			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 18 页

	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030408001011(11)	项目名称	电线 BV-4	计量单位	m	工程量	446.610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	7.69	38.57		2.31	0.77	3.86		0.23
小　　计								0.77	3.86		0.23
未计价材料费								3.71			
清单项目综合单价								4.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	2.56	0.01		
	电线 BV-4	m	1.1	3.37	3.71		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.86	-	

项目编码	040803001012(12)	项目名称	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	计量单位	m	工程量	3.200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0707	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm²[材料调整]	10m	0.1	32.77	401.62	16.76	9.83	3.28	40.16	1.68	0.98
小　　计								3.28	40.16	1.68	0.98
未计价材料费								39.01			
清单项目综合单价								46.10			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 18 页

	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	43.68	0.26		
	橡胶垫 δ2	m²	0.001	29.91	0.03		
	白布	kg	0.003	5.36	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.37	0.02		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	3.33	0.00		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	8.55	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	17.35	0.02		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	38.63	39.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.051	8.97	0.46		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.234	0.97	0.23		
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	40.16	-	

项目编码	030504001013(13)	项目名称	管理计算机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	61.10	6702.88		18.33	61.10	6702.88		18.33
小　　计								61.10	6702.88		18.33
未计价材料费								6695.00			
清单项目综合单价								6782.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理计算机		1	6695.00	6695.00		
	其他材料费	元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费			-	7.88	-	
	材料费小计			-	6702.88	-	

项目编码	030504004014(14)	项目名称	管理平台	计量单位	套	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

BE0116	系统服务器软件 ≤25用户[材料调整]	套	1	1873.05	35418.39	3.68	561.91	1873.05	35418.39	3.68	561.91
小　　计								1873.05	35418.39	3.68	561.92
未计价材料费								35405.00			
清单项目综合单价								37857.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理平台						1	35405.00	35405.00		
	其他材料费					元	13.39	1.00	13.39		
	其他材料费							-	13.39	-	
	材料费小计							-	35418.39	-	
项目编码	030411001015(15)		项目名称	配管 JDG25				计量单位	m	工程量	271.560
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1288	套接紧定式镀锌钢导管砖混结构暗配 外径25mm[材料调整]	10m	0.1	66.68	99.22		20.01	6.67	9.92		2.00
小　　计								6.67	9.92		2.00
未计价材料费								9.20			
清单项目综合单价								18.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2					kg	0.005	2.99	0.01		
	钢锯条					条	0.018	0.43	0.01		
	配管 JDG25					m	1.03	8.93	9.20		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²					m	0.261	2.50	0.65		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.155	0.23	0.04		
	其他材料费					元	0.013	1.00	0.01		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	9.92	-	
项目编码	030411001016(16)		项目名称	配管 SC20				计量单位	m	工程量	757.990
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 18 页

BD1314	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤20[材料调整]	10m	0.1	63.76	147.84		19.13	6.38	14.78		1.91
小　　计								6.38	14.78		1.91
未计价材料费								13.91			
清单项目综合单价								23.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2					kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条					条	0.03	0.43	0.01		
	铅油(厚漆)					kg	0.01	7.26	0.07		
	配管 SC20					m	1.03	13.50	13.91		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.412	0.26	0.11		
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.16	0.99	0.16		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²					m	0.17	2.50	0.43		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.412	0.13	0.05		
	其他材料费					元	0.016	1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	14.78	-	
项目编码	030502005017(17)		项目名称	Cat5e				计量单位	m	工程量	262.090
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.66	1.93	0.03	0.80	2.66	1.93	0.03	0.80
小　　计								2.66	1.93	0.03	0.80
未计价材料费								1.89			
清单项目综合单价								5.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat5e					m	1.05	1.80	1.89		
	其他材料费					元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.93	-	
项目编码	030502005018(18)		项目名称	Cat6 utp 4p				计量单位	m	工程量	271.560
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.66	2.82	0.03	0.80	2.66	2.82	0.03	0.80
小　　计								2.66	2.82	0.03	0.80
未计价材料费								2.78			
清单项目综合单价								6.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat6 utp 4p					m	1.05	2.65	2.78		
	其他材料费					元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.82	-	
项目编码	030408002019(19)		项目名称	信号线 BVV-3*1.0				计量单位	m	工程量	271.560
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1522	管内多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	11.40	26.56		3.42	1.14	2.66		0.34
小　　计								1.14	2.66		0.34
未计价材料费								2.50			
清单项目综合单价								4.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱					kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料					kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合					kg	0.007	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm					卷	0.014	2.56	0.04		
	信号线 BVV-3*1.0					m	1.08	2.32	2.50		
	其他材料费					元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	2.66	-	
项目编码	030408002020(20)		项目名称	信号线 RVV-2*1.0				计量单位	m	工程量	167.430
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1517	管内多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	10.08	23.80		3.02	1.01	2.38		0.30
小　　计								1.01	2.38		0.30
未计价材料费								2.25			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 18 页

清单项目综合单价								3.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱			kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料			kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合			kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.009	2.56	0.02		
	信号线 RVV-2*1.0			m	1.08	2.08	2.25		
	其他材料费			元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2.38	-	
项目编码	030408001021(21)		项目名称	电线 BV-2.5		计量单位	m	工程量	385.410

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	11.40	23.20		3.42	1.14	2.32		0.34
小　　计								1.14	2.32		0.34
未计价材料费								2.17			

清单项目综合单价								3.80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱			kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料			kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合			kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5			m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费			元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2.32	-	
项目编码	030904008022(22)		项目名称	RS485转换器		计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0648	模块[材料调整]	台	1	40.65	87.21	0.19	12.19	40.65	87.21	0.19	12.19
小　　计								40.65	87.21	0.19	12.19
未计价材料费								82.40			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 18 页

清单项目综合单价								140.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RS485转换器				个	1		82.40	82.40		
	其他材料费				元	4.81		1.00	4.81		
	其他材料费							-	4.81	-	
	材料费小计							-	87.21	-	
项目编码	030904003023(23)		项目名称	出门按钮+紧急按钮				计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0813	出入口设备安装调试 出入门按钮[材料调整]	台	1	20.19	148.41		6.06	20.19	148.41		6.06
小　　计								20.19	148.41		6.06
未计价材料费								148.41			
清单项目综合单价								174.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮+紧急按钮					1		148.41	148.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	148.41	-	
项目编码	030507006024(24)		项目名称	单门门禁控制器				计量单位	台	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门[材料调整]	台	1	203.23	283.54	1.26	60.97	203.23	283.54	1.26	60.97
小　　计								203.23	283.54	1.26	60.97
未计价材料费								277.03			
清单项目综合单价								549.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单门门禁控制器					1		277.03	277.03		
	其他材料费				元	6.51		1.00	6.51		
	其他材料费							-	6.51	-	
	材料费小计							-	283.54	-	
项目编码	030507006025(25)		项目名称	电控锁				计量单位	台	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0819	出入口设备安装调试 电控锁[材料调整]	台	1	81.29	117.89	0.19	24.39	81.29	117.89	0.19	24.39
小　　计								81.29	117.89	0.19	24.39
未计价材料费								112.91			
清单项目综合单价								223.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	电控锁				1	112.91	112.91				
	其他材料费			元	4.98	1.00	4.98				
	其他材料费					-	4.98	-			
	材料费小计					-	117.89	-			
项目编码	030507008026(26)	项目名称	红外半球高清摄像机			计量单位	台	工程量	12.000		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	170.82	1386.71	0.80	51.24	170.82	1386.71	0.80	51.24
小　　计								170.82	1386.71	0.80	51.24
未计价材料费								1382.25			
清单项目综合单价								1609.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	红外半球高清摄像机				1	1382.25	1382.25				
	其他材料费			元	4.46	1.00	4.46				
	其他材料费					-	4.46	-			
	材料费小计					-	1386.71	-			
项目编码	030507001027(27)	项目名称	可视化紧急报警盒			计量单位	套	工程量	2.000		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0102	可视化紧急报警盒	套	1		784.00				784.00		
小　　计									784.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

未计价材料费								784.00			
清单项目综合单价								784.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可视化紧急报警盒			套	1			784.00	784.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	784.00	-	
项目编码	030507005028(28)		项目名称	门禁读卡器+人脸识别一体机				计量单位	台	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0809	出入口设备安装调试 读卡器带键盘[材料调整]	台	1	142.39	5072.62	0.63	42.72	142.39	5072.62	0.63	42.72
小　　计								142.39	5072.62	0.63	42.71
未计价材料费								5068.25			
清单项目综合单价								5258.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	门禁读卡器+人脸识别一体机				1			5068.25	5068.25		
	其他材料费			元	4.37			1.00	4.37		
	其他材料费							-	4.37	-	
	材料费小计							-	5072.62	-	
项目编码	030507005029(29)		项目名称	人脸特征录入				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0810	出入口设备安装调试 人体生物特征识别系统 采集器[材料调整]	台	1	101.48	4611.87	0.32	30.44	101.48	4611.87	0.32	30.44
小　　计								101.48	4611.87	0.32	30.45
未计价材料费								4607.50			
清单项目综合单价								4744.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人脸特征录入				1			4607.50	4607.50		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

	其他材料费			元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费					-	4.37	-	
	材料费小计					-	4611.87	-	
项目编码	030506001030(30)	项目名称	拾音器			计量单位	台	工程量	5.000
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0103	拾音器	台	1		180.00				180.00		
小　　计									180.00		
未计价材料费								180.00			
清单项目综合单价								180.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拾音器				台	1	180.00	180.00		
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-	180.00	-	
项目编码	030507013031(31)	项目名称	16路NVR硬盘录像机			计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0032	数字硬盘录像机安装调试 带环路 ≤16[材料调整]	台	1	609.68	487.45	15.75	182.90	609.68	487.45	15.75	182.90
小　　计								609.68	487.45	15.75	182.91
未计价材料费								470.45			
清单项目综合单价								1295.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	16路NVR硬盘录像机					1	470.45	470.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²				m	2.04	3.62	7.38		
	铜端子 6mm²				个	2.04	2.90	5.92		
	其他材料费				元	3.7	1.00	3.70		
	其他材料费						-	3.70	-	
	材料费小计						-	487.45	-	
项目编码	030501012032(32)	项目名称	24口交换机			计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细									
定额	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 18 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0086	交换机安装调试 固定配置 ≤24口[材料调整]	台	1	609.68	1109.52	10.29	182.90	609.68	1109.52	10.29	182.90
小　　计								609.68	1109.52	10.29	182.91
未计价材料费								1088.34			
清单项目综合单价								1912.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	24口交换机					1		1088.34	1088.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m		2.04		3.62	7.38		
	铜端子 6mm²			个		2.04		2.90	5.92		
	其他材料费			元		7.88		1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	1109.52	-	
项目编码	030504001033(33)		项目名称	监视器				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0695	视频系统设备安装 显示器 摆放 ≤50″[材料调整]	台	1	162.58	795.72	1.26	48.77	162.58	795.72	1.26	48.77
小　　计								162.58	795.72	1.26	48.77
未计价材料费								791.52			
清单项目综合单价								1008.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监视器					1		791.52	791.52		
	其他材料费			元		4.2		1.00	4.20		
	其他材料费							-	4.20	-	
	材料费小计							-	795.72	-	
项目编码	030502003034(34)		项目名称	室内壁挂6U机柜				计量单位	个	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0060	标准机柜安装 19″[材料调整]	台	1	406.72	860.40	7.15	122.02	406.72	860.40	7.15	122.02

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

小　　计					406.72	860.40	7.15	122.01
未计价材料费					799.28			
清单项目综合单价					1396.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²		m	2.04	7.56	15.42		
	铜端子 16mm²		个	2.04	5.79	11.81		
	室内壁挂6U机柜		个	1	799.28	799.28		
	其他材料费		元	33.89	1.00	33.89		
	其他材料费				-	33.89	-	
	材料费小计				-	860.40	-	
项目编码	030502006035(35)	项目名称	电缆HYA-10*2*0.3		计量单位	m	工程量	100.000
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0157	大对数线缆 管内穿放 ≤25对[材料调整]	m	1	3.45	5.77	0.05	1.04	3.45	5.77	0.05	1.04
小　　计								3.45	5.77	0.05	1.03
未计价材料费								5.71			
清单项目综合单价								10.30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	电缆HYA-10*2*0.3		m	1.02	5.60	5.71					
	其他材料费		元	0.06	1.00	0.06					
	其他材料费				-	0.06	-				
	材料费小计				-	5.77	-				
项目编码	030502007036(36)	项目名称	GYTA-6B1光缆		计量单位	m	工程量	100.000			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯[材料调整]	m	1	2.66	5.00	0.02	0.80	2.66	5.00	0.02	0.80
小　　计								2.66	5.00	0.02	0.80
未计价材料费								4.98			
清单项目综合单价								8.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	GYTA-6B1光缆		m	1.02	4.89	4.98					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	5.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001037	安全文明施工			3877.21			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	85.21			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1065.17			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	1704.27			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1022.56			
2	031302002038	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	170.43			
3	031302004039	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	85.21			
4	031302005040	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	127.82			
5	031302006041	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B042	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B043	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					4260.67			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 扎西岗边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	14591.37
合　　计					14591.37

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			124271.49	
1.1	拆除部分			20124.54	
1.2	新建部分			104146.95	
2	措施项目费			7938.35	
2.1	其中：安全文明施工费			7223.90	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	11898.89	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				144108.73	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除部分							
1	010103002001	垃圾清运	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：本项目暂按5KM，最终以结算为准	m^3	23.679	139.31	3298.72	1455.31	
2	011601001002	拆除隔墙	1.砌体名称：内隔墙 2.砌体材质：砌体墙 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：200厚 5.砌体表面的附着物种类：墙面涂料	m^3	1.830	150.59	275.58	211.99	
3	011610001003	门拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：M1321、M0921	樘	6	57.39	344.34	264.90	
4	011610001004	窗拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：C1515	樘	10	57.39	573.90	441.50	
5	011605001005	拆除地面	1.拆除的基层类型：粘接层	m^2	138.90	15.35	2132.12	1640.41	
本页小计							6624.66	4014.11	
合　　计							6624.66	4014.11	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.饰面材料种类：块料地面						
6	011605002006	拆除踢脚	1.拆除的基层类型：粘接层 2.饰面材料种类：块料踢脚	m^2	13.93	15.56	216.75	166.74	
7	011605002007	拆除墙面	1.拆除的基层类型：抹灰层 2.饰面材料种类：涂料墙面	m^2	357.14	33.28	11885.62	9142.78	
8	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型：龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：吊顶	m^2	137.55	10.16	1397.51	1075.64	
		分部小计					20124.54	14399.27	
		新建部分							
9	010402001009	砌体墙	1.部位：墙体洞口等 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m^3	5.340	864.56	4616.75	1019.51	
10	011406001010	白色无机涂料外墙面修补	1、喷刷白色无机涂料(一底两面)	m^2	28.90	252.36	7293.20	2325.29	
本页小计							25409.83	13729.96	
合　　计							32034.49	17744.07	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2、分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 3、1:2.5水泥砂浆20mm厚找平磨光 4、钢钉固定间距300mm 5、9*25钢丝网格沿窗洞口内外四周外延200mm铺设(内外挂网)6、用200厚MU15混凝土实心砌块、M10水泥砂浆封堵窗洞口						
11	010802004011	网格铁门0921	1.门类型:网格铁门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	1	1465.19	1465.19	287.67	
12	010801002012	实木门M0921	1.门类型:实木门M0921（带门禁）	樘	5	1169.64	5848.20	1303.80	
本页小计							7313.39	1591.47	
合　　计							39347.88	19335.54	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。						
13	011105003013	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100厚 2.粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：面层踢脚	m^2	10.38	119.23	1237.61	605.05	
14	011102003014	防滑地砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类：综合	m^2	138.72	185.00	25663.20	5749.94	
15	011302001015	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶	m^2	137.38	99.93	13728.38	3435.87	
本页小计							40629.19	9790.86	
合　　计							79977.07	29126.40	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：600x600暗架式吊顶带亚克力灯片(完成面距地面2.8米高)						
16	011406001016	白色无机涂料内墙面	1、喷刷涂料(一底两面) 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、现浇钢筋混凝土板地面基层找补、清理	m^2	281.50	32.84	9244.46	5773.57	
17	010807001017	单向可透视窗	1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:单向可透视玻璃;详见设计施工图 4.玻璃品种、厚度:详见设计施工图，所有外窗均设置带纱窗轨道框料，带纱窗，窗单扇玻璃面积大于1.5平方米为安全玻璃,门单扇玻璃面积大于0.5平	m^2	2.10	730.63	1534.32	41.48	
本页小计							10778.78	5815.05	
合　　计							90755.85	34941.45	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			方米为安全玻璃。 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定。 6.开启方式:综合，门、窗安装前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，中标后不单独调整。						
18	011207001018	人造革软包墙面(灰白色)	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	66.10	348.51	23036.51	3772.99	
本页小计							23036.51	3772.99	
合　　计							113792.36	38714.44	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011207001019	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	7.44	348.51	2592.91	424.68	
20	011207001020	成品吸音格栅板(米黄色)	1.名称：成品吸音格栅板(米黄色) 2.做法：龙骨+隔音板面层	m^2	21.71	240.14	5213.44	415.75	
21	010810004021	窗帘窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:符合设计及施工要求 2.防护材料种类:符合设计及施工要求 3.做法:做法详西南18J515第117-1	m	6.90	387.36	2672.78	136.90	
		分部小计					104146.95	25292.50	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							10479.13	977.33	
合　　计							124271.49	39691.77	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 12 页

项目编码	010103002001(1)	项目名称	垃圾清运	计量单位	m^3	工程量	23.679

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0123换	建筑垃圾外运 运距5000m以内[4*AR0124]	$10m^3$	0.1	614.59		594.21	184.38	61.46		59.42	18.44
小　　计								61.46		59.42	18.43
未计价材料费											
清单项目综合单价								139.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011601001002(2)	项目名称	拆除隔墙	计量单位	m^3	工程量	1.830

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0002	砌体拆除 粘土砖（实心砖)眠墙	m^3	1	115.84			34.75	115.84			34.75
小　　计								115.84			34.75
未计价材料费											
清单项目综合单价								150.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011610001003(3)	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	441.50			132.45	44.15			13.25
小　　计								44.15			13.24
未计价材料费											
清单项目综合单价								57.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 12 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	
项目编码	011610001004(4)	项目名称	窗拆除	计量单位	樘	工程量	10.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	441.50			132.45	44.15			13.25
小　　计								44.15			13.24
未计价材料费											
清单项目综合单价								57.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605001005(5)	项目名称	拆除地面	计量单位	m^2	工程量	138.900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	$10m^2$	0.1	118.09			35.43	11.81			3.54
小　　计								11.81			3.54
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605002006(6)	项目名称	拆除踢脚	计量单位	m^2	工程量	13.930

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0049	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	$10m^2$	0.1	119.67			35.90	11.97			3.59
小　　计								11.97			3.59
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.56			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 12 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011605002007(7)	项目名称	拆除墙面			计量单位	m^2	工程量	357.140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0067	铲除 抹灰面油漆涂料	$10m^2$	0.1	55.22			16.56	5.52			1.66
AR0042	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	$10m^2$	0.1	200.81			60.24	20.08			6.02
小　　计								25.60			7.68
未计价材料费											
清单项目综合单价								33.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011606003008(8)	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m^2	工程量	137.550

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0060	拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	$10m^2$	0.1	78.20			23.46	7.82			2.35
小　　计								7.82			2.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	010402001009(9)	项目名称	砌体墙			计量单位	m^3	工程量	5.340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 12 页

AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.1	1909.23	6123.75	39.89	572.77	190.92	612.37	3.99	57.28
小　　计								190.92	612.37	3.99	57.28
未计价材料费											
清单项目综合单价								864.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5					kg	(36.41)	0.52	(18.93)		
	中净砂 （过筛）					m³	(0.112)	100.00	(11.22)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53					千块	0.131	2000.00	262.00		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190					m³	0.799	400.00	319.60		
	水					m³	(0.024)	1.36	(0.03)		
	水					m³	0.01	1.36	0.01		
	水泥砂浆 M10					m³	0.11	274.42	30.19		
	其他材料费					元	0.575	1.00	0.58		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	612.37	-	
项目编码	011406001010(10)		项目名称	白色无机涂料外墙面修补				计量单位	m²	工程量	28.900
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.02	1909.23	6123.75	39.89	572.77	38.18	122.47	0.80	11.46
AM0010	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m²	0.01	464.89	915.71		139.47	4.65	9.16		1.39
AM0001换	墙面一般抹灰 内墙(14+6MM）[材料调整]	100m²	0.01	1712.39	832.48	83.89	513.72	17.12	8.32	0.84	5.14
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m²	0.01	2050.60	617.77		615.18	20.51	6.18		6.15
小　　计								80.46	146.13	1.64	24.13
未计价材料费											
清单项目综合单价								252.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸					张	0.141	0.22	0.03		
	钢丝网 综合					m²	1.05	8.55	8.98		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 12 页

	水泥 32.5	kg	(18.65)	0.52	(9.70)		
	砂子 中砂	m^3	(0.024)	100.00	(2.39)		
	中净砂 （过筛）	m^3	(0.022)	100.00	(2.24)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.026	2000.00	52.40		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m^3	0.16	400.00	63.92		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m^3	0.014	1.36	0.02		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.023	358.21	8.31		
	水泥砂浆 M10	m^3	0.022	274.42	6.04		
	其他材料费	元	0.357	1.00	0.36		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	146.13	-	

项目编码	010802004011(11)	项目名称	网格铁门0921	计量单位	樘	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014换	网格铁门0921[材料调整]	$100m^2$	0.0189	3715.81	57277.90	40.53	1114.74	70.23	1082.55	0.77	21.07
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	217.44	6.51	1.39	65.23	217.44	6.51	1.39	65.23
小　　计								287.67	1089.06	2.16	86.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								1465.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.183	6.65	1.22		
	铁件 综合	kg	1.81	3.85	6.97		
	水泥 32.5	kg	(2.005)	0.52	(1.04)		
	砂子 中砂	m^3	(0.005)	100.00	(0.51)		
	网格铁门M0921	m^2	1.849	580.00	1072.19		
	电	kW·h	0.216	0.60	0.13		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 12 页

	水		m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3		m^3	0.005	315.57	1.55		
	其他材料费		元	7.001	1.00	7.00		
	其他材料费				-	7.00	-	
	材料费小计				-	1089.06	-	
项目编码	010801002012(12)	项目名称	实木门M0921		计量单位	樘	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0003	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	433.22	8227.45		129.97	43.32	822.75		13.00
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	217.44	6.51	1.39	65.23	217.44	6.51	1.39	65.23
小　　计								260.76	829.26	1.39	78.23
未计价材料费											
清单项目综合单价								1169.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.03	0.38		
	不锈钢合页	个	2	10.26	20.52		
	水砂纸	张	0.5	0.36	0.18		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.58		
	单扇套装平开实木门	樘	1	800.00	800.00		
	其他材料费	元	7.6	1.00	7.60		
	其他材料费			-	7.60	-	
	材料费小计			-	829.26	-	

项目编码	011105003013(13)	项目名称	地砖踢脚线	计量单位	m^2	工程量	10.380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0059换	踢脚线 陶瓷地面砖[材料调整]	100m^2	0.01	5828.97	4237.12	107.92	1748.69	58.29	42.37	1.08	17.49
小　　计								58.29	42.37	1.08	17.49
未计价材料费											
清单项目综合单价								119.23			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 12 页

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.143	0.52	0.07		
	陶瓷地砖 综合	m^2	1.04	40.00	41.60		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	0.022	1.36	0.03		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.001	269.43	0.27		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	42.37	-	

项目编码	011102003014(14)	项目名称	防滑地砖地面	计量单位	m^2	工程量	138.720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0032换	陶瓷地面砖 1∶3[材料调整]	$100m^2$	0.01	3042.28	12179.74	73.92	912.68	30.42	121.80	0.74	9.13
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	$100m^2$	0.01	1102.38	784.00	73.92	330.71	11.02	7.84	0.74	3.31
小　　计								41.45	129.64	1.48	12.43
未计价材料费											
清单项目综合单价								185.00			

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
材料费明细	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.52	0.05		
	水泥 32.5	kg	(19.686)	0.52	(10.24)		
	砂子 中砂	m^3	(0.04)	100.00	(4.02)		
	地砖 800×800	m^2	1.04	110.00	114.40		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.027	1.36	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	384.05	7.83		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	315.57	6.44		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 12 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	129.64	-	
项目编码	011302001015(15)	项目名称	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	计量单位	m^2	工程量	137.380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面	$100m^2$	0.01	1639.52	2032.44	299.92	491.86	16.40	20.32	3.00	4.92
AN0098	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	$100m^2$	0.01	860.99	4410.00		258.30	8.61	44.10		2.58
小　　计								25.01	64.42	3.00	7.50
未计价材料费											
清单项目综合单价								99.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.018	6.10	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	12.14	1.69		
	铁件 综合	kg	0.4	3.85	1.54		
	矿棉板	m^2	1.05	42.00	44.10		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m^2	1.05	15.00	15.75		
	吊杆	kg	0.272	3.84	1.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	64.42	-	

项目编码	011406001016(16)	项目名称	白色无机涂料内墙面	计量单位	m^2	工程量	281.500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	$100m^2$	0.01	2050.60	617.77		615.18	20.51	6.18		6.15
小　　计								20.51	6.18		6.15
未计价材料费											
清单项目综合单价								32.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 12 页

	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费	元	0.063	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.18	-	

项目编码	010807001017(17)	项目名称	单向可透视窗	计量单位	m^2	工程量	2.100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0068	铝合金 固定窗安装	$100m^2$	0.01	1975.37	70494.72		592.61	19.75	704.95		5.93
小　　计								19.75	704.95		5.93
未计价材料费											
清单项目综合单价								730.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	5.581	0.43	2.40		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.526	0.54	2.98		
	铝合金固定窗	m^2	0.925	650.00	601.51		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.509	35.50	53.57		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	2.23	19.91	44.39		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费	元	0.048	1.00	0.05		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	704.95	-	

项目编码	011207001018(18)	项目名称	人造革软包墙面(灰白色)	计量单位	m^2	工程量	66.100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5707.97	26503.16	927.99	1712.39	57.08	265.03	9.28	17.12
小　　计								57.08	265.03	9.28	17.12
未计价材料费											
清单项目综合单价								348.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 12 页

	板枋材 杉木			m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5			m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料			m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20			m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20			m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#			m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20			m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费			元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费					-	1.61	-	
	材料费小计					-	265.03	-	
项目编码	011207001019(19)	项目名称	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600			计量单位	m^2	工程量	7.440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5707.97	26503.16	927.99	1712.39	57.08	265.03	9.28	17.12
小　　计								57.08	265.03	9.28	17.12
未计价材料费											
清单项目综合单价								348.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001020(20)	项目名称	成品吸音格栅板(米黄色)	计量单位	m^2	工程量	21.710

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 12 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0118	墙饰面龙骨基层 断面13cm²以内 木龙骨平均中距(cm以内)30	100m²	0.01	1150.43	2602.98	8.79	345.13	11.50	26.03	0.09	3.45
AM0168换	墙饰面面层 成品吸音格栅板(米黄色)[材料调整]	100m²	0.01	764.47	18912.67		229.34	7.64	189.13		2.29
小　　计								19.15	215.16	0.09	5.74
未计价材料费											
清单项目综合单价								240.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.059	5.98	0.36		
	板枋材 杉木	m³	0.013	2000.00	25.66		
	木压条 15×40	m	0	1.22	0.00		
	成品吸音格栅板(米黄色)	m²	1.05	180.00	189.00		
	电	kW·h	0.235	0.60	0.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.16	-	

项目编码	010810004021(21)	项目名称	窗帘窗帘盒	计量单位	m	工程量	6.900

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0102	窗帘盒（不带轨)制作安装 木龙骨胶合板	10m	0.1	198.39	145.80	7.03	59.52	19.84	14.58	0.70	5.95
LC00150001	窗帘	m	1		346.29				346.29		
小　　计								19.84	360.87	0.70	5.95
未计价材料费									346.29		
清单项目综合单价									387.36		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	窗帘	m	1	346.29	346.29		
	圆钉 25 (1″)	kg	0.028	4.27	0.12		
	膨胀螺栓 M6×60	套	1.122	0.13	0.15		
	铁件 综合	kg	0.503	3.85	1.94		
	胶合板 δ5	m²	0.47	13.50	6.35		
	木龙骨	m³	0.004	1623.93	6.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 12 页 共 12 页

	酚醛防锈漆	kg	0.002	10.43	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0	3.76	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	360.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001021	安全文明施工			7223.90			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	158.77			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1984.59			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	3175.34			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1905.20			
2	011707002023	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	317.53			
3	011707004024	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	158.77			
4	011707005025	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	238.15			
5	011707007026	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B027	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B027	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					7938.35			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	11898.89
合　　计					11898.89

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			177582.96	
1.1	强电工程			17614.37	
1.2	弱电工程			159968.59	
2	措施项目费			5340.09	
2.1	其中：安全文明施工费			4859.49	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	16463.07	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				199386.12	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 20KW	1.名称:配电箱 2.型号、规格:Pe=20KW 3.安装方式:明装底边距地1.5米 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如箱体内的各配件等，自行考虑，综合计价	台	1	2115.95	2115.95	160.35	
2	030412001002	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：~220V,18W 配LED光源吸顶安装 3.安装形式：综合	个	6	121.17	727.02	123.96	
3	030412005003	双管格栅荧光灯	1.名称:双管格栅荧光灯 2.型号、规格:~220V,2*24W 配T5荧光灯光源 3.安装方式:吸顶或管吊安装	套	20	166.58	3331.60	526.60	
本页小计							6174.57	810.91	
合　　计							6174.57	810.91	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
4	030404035004	单相挂式空调插座	1.名称:单相挂式空调插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+2m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	6	247.90	1487.40	52.08	
5	030404035005	单相两极加三极暗插座	1.名称:单相两极加三极暗插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+0.3m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	17	30.11	511.87	147.56	
本页小计							1999.27	199.64	
合　　计							8173.84	1010.55	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030404034006	单联单控跷板开关	1.名称:单联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	1	27.89	27.89	8.68	
7	030404034007	三联单控跷板开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	4	31.04	124.16	34.72	
8	030404034008	四联单控跷板开关	1.名称:四联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A	个	2	38.56	77.12	21.22	
本页小计							229.17	64.62	
合　　计							8403.01	1075.17	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
9	030404034009	延时开关	1.名称:延时开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	76.08	380.40	40.85	
10	030411001010	配管 PC20	1.名称:配管 2.材质：PC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	333.81	11.80	3938.96	2466.86	
11	030411001011	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质：SC	m	1.70	57.22	97.27	25.47	
本页小计							4416.63	2533.18	
合　　计							12819.64	3608.35	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.规格:DN50 4.配置形式：暗敷						
12	030408001012	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	350.88	3.91	1371.94	428.07	
13	030408001013	电线 BV-4	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-4 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	664.05	4.93	3273.77	544.52	
14	040803001014	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	1.名称:电力电缆 2.配线形式:详情见图纸 3.型号:YJV-0.6/1kV-5x10	m	3.20	46.57	149.02	11.23	
本页小计							4794.73	983.82	
合　　计							17614.37	4592.17	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.规格:5×10 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管 7.备注：该项均满足设计及相关施工要求、如电缆头、中间接头等行考虑、综合计价						
		分部小计					17614.37	4592.17	
		弱电工程							
15	030504001015	管理计算机	1.名称：管理计算机 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	台	1	6787.86	6787.86	65.37	
16	030504004016	管理平台	1.名称：管理平台 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、	套	1	38027.73	38027.73	2004.06	
本页小计							44815.59	2069.43	
合　　计							62429.96	6661.60	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。						
17	030411001017	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格:DN25 4.配置形式：暗敷	m	418.56	19.19	8032.17	2984.33	
18	030411001018	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	796.08	23.65	18827.29	5429.27	
19	030502005019	Cat5e	1.名称：信号线 2.规格：Cat5e 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	278.94	5.65	1576.01	792.19	
20	030502005020	Cat6 utp 4p	1.名称：信号线 2.规格：Cat6 utp 4p	m	418.56	6.54	2737.38	1188.71	
本页小计							31172.85	10394.50	
合　　计							93602.81	17056.10	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设						
21	030408002021	信号线 BVV-3*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:BVV-3*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	418.56	4.25	1778.88	510.64	
22	030408002022	信号线 RVV-2*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	182.66	3.78	690.45	197.27	
23	030408001023	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷	m	403.44	3.91	1577.45	492.20	
本页小计							4046.78	1200.11	
合　　计							97649.59	18256.21	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价						
24	030904008024	RS485转换器	1.名称：RS485转换器 2.规格：RS485	个	1	143.96	143.96	43.49	
25	030904003025	出门按钮+紧急按钮	1.名称:出门按钮+紧急按钮 2.规格:符合设计及规范要求 3.安装方式：墙上安装 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	7	176.49	1235.43	151.20	
26	030507006026	单门门禁控制器	1.名称：单门门禁控制器 2.类别：~220V	台	7	567.60	3973.20	1522.08	
27	030507006027	电控锁	1.名称：电控锁 2.规格：配套设备	台	7	231.18	1618.26	608.86	
28	030507008028	红外半球高清摄像机	1.名称：红外半球高清摄像机	台	13	1625.19	21127.47	2375.88	
本页小计							28098.32	4701.51	
合　　计							125747.91	22957.72	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.类别：详情见图纸 3.安装方式：详情见图纸 4.型号由专业公司定及安装						
29	030507001029	可视化紧急报警盒	1.名称：可视化紧急报警盒 2.类别：配套设备	套	2	784.00	1568.00		
30	030507005030	门禁读卡器+人脸识别一体机	1名称：门禁读卡器+人脸识别一体机 2.规格：配套设备	台	7	5271.38	36899.66	1066.45	
31	030507005031	人脸特征录入	1名称：人脸特征录入 2.规格：配套设备	台	1	4753.37	4753.37	108.58	
32	030506001032	拾音器	1.名称：拾音器 2.类别：配套设备	台	5	180.00	900.00		
33	030507013033	16路NVR硬盘录像机	1.名称：硬盘录像机 2.类别：16路NVR	台	1	1352.86	1352.86	652.32	
34	030501012034	24口交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口	台	1	1968.90	1968.90	652.32	
本页小计							47442.79	2479.67	
合　　计							173190.70	25437.39	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
35	030504001035	监视器	1.名称：监视器 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。	台	1	1023.24	1023.24	173.95	
36	030502003036	室内壁挂6U机柜	1.名称：室内壁挂6U机柜 2.材质：钢制	个	1	1434.02	1434.02	435.17	
37	030502006037	电缆HYA-10*2*0.3	1.名称：电缆 2.规格：电缆HYA-10*2*0.3	m	100.00	10.63	1063.00	370.00	
38	030502007038	GYTA-6B1光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-6B1光缆 3.线缆对数：6 4.敷设方式：穿管	m	100.00	8.72	872.00	284.00	
		分部小计					159968.59	22108.34	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							4392.26	1263.12	
合　　计							177582.96	26700.51	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 20KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0108	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m[材料调整]	台	1	160.35	1907.49		48.10	160.35	1907.49		48.10
小　　计								160.35	1907.49		48.11
未计价材料费								1881.80			
清单项目综合单价								2115.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 20KW		1	1881.80	1881.80		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.07	0.47	0.03		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	2.99	0.30		
	塑料管综合	kg	0.15	9.64	1.45		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	5.618	1.44	8.09		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费	元	0.454	1.00	0.45		
	其他材料费			-	0.44	-	
	材料费小计			-	1907.49	-	

项目编码	030412001002(2)	项目名称	吸顶灯	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1672	普通吸顶灯具安装 灯罩周长＞1100mm[材料调整]	套	1	20.66	94.31		6.20	20.66	94.31		6.20
小　　计								20.66	94.31		6.20
未计价材料费								86.34			
清单项目综合单价								121.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	吸顶灯	套	1.01	85.49	86.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费	元	0.141	1.00	0.14		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	94.31	-	

项目编码	030412005003(3)	项目名称	双管格栅荧光灯	计量单位	套	工程量	20.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1874	荧光灯具安装 吸顶式 双管[材料调整]	套	1	26.33	132.35		7.90	26.33	132.35		7.90
小　　计								26.33	132.35		7.90
未计价材料费								127.33			
清单项目综合单价								166.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	双管格栅荧光灯	套	1.01	126.07	127.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费	元	0.089	1.00	0.09		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

项目编码	030404035004(4)	项目名称	单相挂式空调插座	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.68	236.61		2.61	8.68	236.61		2.61
小　　计								8.68	236.61		2.61
未计价材料费								235.75			
清单项目综合单价								247.90			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	单相挂式空调插座	套	1.02	231.13	235.75		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²	m	0.305	2.47	0.75		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	236.61	-	

项目编码	030404035005(5)	项目名称	单相两极加三极暗插座	计量单位	个	工程量	17.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.68	18.82		2.61	8.68	18.82		2.61
小　　计								8.68	18.82		2.61
未计价材料费								17.97			
清单项目综合单价								30.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	单相两极加三极暗插座	套	1.02	17.61	17.97		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²	m	0.305	2.47	0.75		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	18.82	-	

项目编码	030404034006(6)	项目名称	单联单控跷板开关	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.68	16.60		2.61	8.68	16.60		2.61
小　　计								8.68	16.60		2.61
未计价材料费								15.76			
清单项目综合单价								27.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	单联单控跷板开关	只	1.02	15.45	15.76		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 18 页

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	16.60	-	

项目编码	030404034007(7)	项目名称	三联单控跷板开关	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.68	19.75		2.61	8.68	19.75		2.61
小　　计								8.68	19.75		2.61
未计价材料费								18.91			
清单项目综合单价								31.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	三联单控跷板开关	只	1.02	18.54	18.91		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.75	-	

项目编码	030404034008(8)	项目名称	四联单控跷板开关	计量单位	个	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2049	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤6联[材料调整]	套	1	10.61	24.76		3.18	10.61	24.76		3.18
小　　计								10.61	24.76		3.19
未计价材料费								23.11			
清单项目综合单价								38.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	四联单控跷板开关	只	1.02	22.66	23.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.955	1.60	1.53		
	其他材料费	元	0.029	1.00	0.03		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	24.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 18 页

项目编码	030404034009(9)	项目名称	延时开关	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2057	声控延时开关安装[材料调整]	套	1	8.17	65.46		2.45	8.17	65.46		2.45
小　　计								8.17	65.46		2.45
未计价材料费								64.88			
清单项目综合单价								76.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	延时开关	个	1.02	63.60	64.88		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费	元	0.01	1.00	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	65.46	-	

项目编码	030411001010(10)	项目名称	配管 PC20	计量单位	m	工程量	333.810

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1427	半硬质塑料管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	73.91	21.96		22.17	7.39	2.20		2.22
小　　计								7.39	2.20		2.21
未计价材料费								2.12			
清单项目综合单价								11.80			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	2.99	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 PC20	m	1.06	2.00	2.12		
	套接管	m	0.01	2.29	0.02		
	其他材料费	元	0.001	1.00	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.20	-	

项目编码	030411001011(11)	项目名称	配管 SC50	计量单位	m	工程量	1.700

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 18 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1318	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤50[材料调整]	10m	0.1	149.83	376.21	1.21	44.95	14.98	37.62	0.12	4.49
小　　计								14.98	37.62	0.12	4.50
未计价材料费								35.54			
清单项目综合单价								57.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	2.99	0.03				
	钢锯条			条	0.03	0.43	0.01				
	醇酸清漆			kg	0.007	14.62	0.10				
	铅油(厚漆)			kg	0.018	7.26	0.13				
	油漆溶剂油			kg	0.006	3.76	0.02				
	配管 SC50			m	1.03	34.51	35.54				
	镀锌锁紧螺母 DN50×3			个	0.16	1.27	0.20				
	镀锌钢管塑料护口 DN50			个	0.155	0.47	0.07				
	镀锌钢管接头 50×3.5			个	0.165	3.56	0.59				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²			m	0.352	2.50	0.88				
	其他材料费			元	0.037	1.00	0.04				
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	37.62	-			
项目编码	030408001012(12)		项目名称	电线 BV-2.5		计量单位	m	工程量	350.880		

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	12.20	23.20		3.66	1.22	2.32		0.37
小　　计								1.22	2.32		0.37
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	棉纱			kg	0.002	10.26	0.02				
	锡基钎料			kg	0.002	41.03	0.08				
	汽油 综合			kg	0.005	7.56	0.04				
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.003	2.56	0.01				
	电线 BV-2.5			m	1.16	1.87	2.17				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 18 页

	其他材料费			元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2.32	-	
项目编码	030408001013(13)	项目名称	电线 BV-4			计量单位	m	工程量	664.050

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	8.23	38.57		2.47	0.82	3.86		0.25
小　　计								0.82	3.86		0.25
未计价材料费								3.71			
清单项目综合单价								4.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	2.56	0.01		
	电线 BV-4	m	1.1	3.37	3.71		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.86	-	

项目编码	040803001014(14)	项目名称	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	计量单位	m	工程量	3.200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0707	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm²[材料调整]	10m	0.1	35.07	401.62	18.50	10.52	3.51	40.16	1.85	1.05
小　　计								3.51	40.16	1.85	1.05
未计价材料费								39.01			
清单项目综合单价								46.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	43.68	0.26		
	橡胶垫 δ2	m²	0.001	29.91	0.03		
	白布	kg	0.003	5.36	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.37	0.02		
	冲击钻头 Φ8	个	0.001	3.33	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

	合金钢钻头 Φ10	个	0.002	8.55	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	17.35	0.02		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	38.63	39.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.051	8.97	0.46		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.234	0.97	0.23		
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	40.16	-	

项目编码	030504001015(15)	项目名称	管理计算机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	65.37	6702.88		19.61	65.37	6702.88		19.61
小　　计								65.37	6702.88		19.61
未计价材料费								6695.00			
清单项目综合单价								6787.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理计算机		1	6695.00	6695.00		
	其他材料费	元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费			-	7.88	-	
	材料费小计			-	6702.88	-	

项目编码	030504004016(16)	项目名称	管理平台	计量单位	套	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0116	系统服务器软件 ≤25用户[材料调整]	套	1	2004.06	35418.39	4.06	601.22	2004.06	35418.39	4.06	601.22
小　　计								2004.06	35418.39	4.06	601.22
未计价材料费								35405.00			
清单项目综合单价								38027.73			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理平台		1	35405.00	35405.00		
	其他材料费	元	13.39	1.00	13.39		
	其他材料费			-	13.39	-	
	材料费小计			-	35418.39	-	

项目编码	030411001017(17)	项目名称	配管 JDG25	计量单位	m	工程量	418.560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1288	套接紧定式镀锌钢导管砖混结构暗配 外径25mm[材料调整]	10m	0.1	71.35	99.22		21.40	7.13	9.92		2.14
小　　计								7.13	9.92		2.14
未计价材料费								9.20			
清单项目综合单价								19.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.005	2.99	0.01		
	钢锯条	条	0.018	0.43	0.01		
	配管 JDG25	m	1.03	8.93	9.20		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.261	2.50	0.65		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	0.155	0.23	0.04		
	其他材料费	元	0.013	1.00	0.01		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	9.92	-	

项目编码	030411001018(18)	项目名称	配管 SC20	计量单位	m	工程量	796.080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1314	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤20[材料调整]	10m	0.1	68.22	147.84		20.47	6.82	14.78		2.05
小　　计								6.82	14.78		2.05
未计价材料费								13.91			
清单项目综合单价								23.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	铅油(厚漆)	kg	0.01	7.26	0.07		
	配管 SC20	m	1.03	13.50	13.91		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.412	0.26	0.11		
	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.16	0.99	0.16		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.17	2.50	0.43		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.412	0.13	0.05		
	其他材料费	元	0.016	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	14.78	-	

项目编码	030502005019(19)	项目名称	Cat5e	计量单位	m	工程量	278.940

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.84	1.93	0.03	0.85	2.84	1.93	0.03	0.85
小　　计								2.84	1.93	0.03	0.85
未计价材料费								1.89			
清单项目综合单价								5.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat5e	m	1.05	1.80	1.89		
	其他材料费	元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	1.93	-	

项目编码	030502005020(20)	项目名称	Cat6 utp 4p	计量单位	m	工程量	418.560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.84	2.82	0.03	0.85	2.84	2.82	0.03	0.85
小　　计								2.84	2.82	0.03	0.85
未计价材料费								2.78			
清单项目综合单价								6.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat6 utp 4p	m	1.05	2.65	2.78		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 18 页

	其他材料费			元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费					-	0.04	-	
	材料费小计					-	2.82	-	
项目编码	030408002021(21)	项目名称	信号线 BVV-3*1.0			计量单位	m	工程量	418.560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1522	管内多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	12.20	26.56		3.66	1.22	2.66		0.37
小　　计								1.22	2.66		0.37
未计价材料费								2.50			
清单项目综合单价								4.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合	kg	0.007	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.014	2.56	0.04		
	信号线 BVV-3*1.0	m	1.08	2.32	2.50		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.66	-	

项目编码	030408002022(22)	项目名称	信号线 RVV-2*1.0	计量单位	m	工程量	182.660

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1517	管内多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	10.78	23.80		3.23	1.08	2.38		0.32
小　　计								1.08	2.38		0.32
未计价材料费								2.25			
清单项目综合单价								3.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合	kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	2.56	0.02		
	信号线 RVV-2*1.0	m	1.08	2.08	2.25		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 18 页

	其他材料费			元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2.38	-	
项目编码	030408001023(23)	项目名称	电线 BV-2.5			计量单位	m	工程量	403.440

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	12.20	23.20		3.66	1.22	2.32		0.37
小　　计								1.22	2.32		0.37
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030904008024(24)	项目名称	RS485转换器	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0648	模块[材料调整]	台	1	43.49	87.21	0.21	13.05	43.49	87.21	0.21	13.05
小　　计								43.49	87.21	0.21	13.05
未计价材料费								82.40			
清单项目综合单价								143.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RS485转换器	个	1	82.40	82.40		
	其他材料费	元	4.81	1.00	4.81		
	其他材料费			-	4.81	-	
	材料费小计			-	87.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

项目编码	030904003025(25)	项目名称	出门按钮+紧急按钮	计量单位	个	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0813	出入口设备安装调试 出入门按钮[材料调整]	台	1	21.60	148.41		6.48	21.60	148.41		6.48
小　　计								21.60	148.41		6.48
未计价材料费								148.41			
清单项目综合单价								176.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮+紧急按钮		1	148.41	148.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	148.41	-	

项目编码	030507006026(26)	项目名称	单门门禁控制器	计量单位	台	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门[材料调整]	台	1	217.44	283.54	1.39	65.23	217.44	283.54	1.39	65.23
小　　计								217.44	283.54	1.39	65.23
未计价材料费								277.03			
清单项目综合单价								567.60			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单门门禁控制器		1	277.03	277.03		
	其他材料费	元	6.51	1.00	6.51		
	其他材料费			-	6.51	-	
	材料费小计			-	283.54	-	

项目编码	030507006027(27)	项目名称	电控锁	计量单位	台	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0819	出入口设备安装调试 电控锁[材料调整]	台	1	86.98	117.89	0.21	26.09	86.98	117.89	0.21	26.09
小　　计								86.98	117.89	0.21	26.10
未计价材料费								112.91			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

清单项目综合单价								231.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电控锁					1		112.91	112.91		
	其他材料费				元	4.98		1.00	4.98		
	其他材料费							-	4.98	-	
	材料费小计							-	117.89	-	
项目编码	030507008028(28)		项目名称	红外半球高清摄像机				计量单位	台	工程量	13.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	182.76	1386.71	0.89	54.83	182.76	1386.71	0.89	54.83
小　　计								182.76	1386.71	0.89	54.83
未计价材料费								1382.25			
清单项目综合单价								1625.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红外半球高清摄像机					1		1382.25	1382.25		
	其他材料费				元	4.46		1.00	4.46		
	其他材料费							-	4.46	-	
	材料费小计							-	1386.71	-	
项目编码	030507001029(29)		项目名称	可视化紧急报警盒				计量单位	套	工程量	2.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0102	可视化紧急报警盒	套	1		784.00				784.00		
小　　计									784.00		
未计价材料费								784.00			
清单项目综合单价								784.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可视化紧急报警盒				套	1		784.00	784.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	784.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

项目编码	030507005030(30)	项目名称	门禁读卡器+人脸识别一体机	计量单位	台	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0809	出入口设备安装调试 读卡器带键盘[材料调整]	台	1	152.35	5072.62	0.70	45.71	152.35	5072.62	0.70	45.71
小　　计								152.35	5072.62	0.70	45.71
未计价材料费								5068.25			
清单项目综合单价								5271.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	门禁读卡器+人脸识别一体机		1	5068.25	5068.25		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	5072.62	-	

项目编码	030507005031(31)	项目名称	人脸特征录入	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0810	出入口设备安装调试 人体生物特征识别系统 采集器[材料调整]	台	1	108.58	4611.87	0.35	32.57	108.58	4611.87	0.35	32.57
小　　计								108.58	4611.87	0.35	32.57
未计价材料费								4607.50			
清单项目综合单价								4753.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人脸特征录入		1	4607.50	4607.50		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	4611.87	-	

项目编码	030506001032(32)	项目名称	拾音器	计量单位	台	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 18 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0103	拾音器	台	1		180.00				180.00		
小　　计									180.00		
未计价材料费									180.00		
清单项目综合单价									180.00		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拾音器				台	1		180.00	180.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	180.00	-	
项目编码	030507013033(33)		项目名称	16路NVR硬盘录像机				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0032	数字硬盘录像机安装调试 带环路 ≤16[材料调整]	台	1	652.32	487.45	17.39	195.70	652.32	487.45	17.39	195.70
小　　计								652.32	487.45	17.39	195.70
未计价材料费									470.45		
清单项目综合单价									1352.86		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	16路NVR硬盘录像机					1		470.45	470.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²				m	2.04		3.62	7.38		
	铜端子 6mm²				个	2.04		2.90	5.92		
	其他材料费				元	3.7		1.00	3.70		
	其他材料费							-	3.70	-	
	材料费小计							-	487.45	-	
项目编码	030501012034(34)		项目名称	24口交换机				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0086	交换机安装调试 固定配置 ≤24口[材料调整]	台	1	652.32	1109.52	11.36	195.70	652.32	1109.52	11.36	195.70
小　　计								652.32	1109.52	11.36	195.70
未计价材料费									1088.34		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

清单项目综合单价								1968.90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	24口交换机					1		1088.34	1088.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²				m	2.04		3.62	7.38		
	铜端子 6mm²				个	2.04		2.90	5.92		
	其他材料费				元	7.88		1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	1109.52	-	
项目编码	030504001035(35)		项目名称	监视器				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0695	视频系统设备安装 显示器 摆放 ≤50″[材料调整]	台	1	173.95	795.72	1.39	52.19	173.95	795.72	1.39	52.19
小　　计								173.95	795.72	1.39	52.18
未计价材料费								791.52			
清单项目综合单价								1023.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监视器					1		791.52	791.52		
	其他材料费				元	4.2		1.00	4.20		
	其他材料费							-	4.20	-	
	材料费小计							-	795.72	-	
项目编码	030502003036(36)		项目名称	室内壁挂6U机柜				计量单位	个	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0060	标准机柜安装 19″[材料调整]	台	1	435.17	860.40	7.90	130.55	435.17	860.40	7.90	130.55
小　　计								435.17	860.40	7.90	130.55
未计价材料费								799.28			
清单项目综合单价								1434.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²				m	2.04		7.56	15.42		
	铜端子 16mm²				个	2.04		5.79	11.81		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

	室内壁挂6U机柜	个	1	799.28	799.28		
	其他材料费	元	33.89	1.00	33.89		
	其他材料费			-	33.89	-	
	材料费小计			-	860.40	-	

项目编码	030502006037(37)	项目名称	电缆HYA-10*2*0.3	计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0157	大对数线缆 管内穿放 ≤25对[材料调整]	m	1	3.70	5.77	0.05	1.11	3.70	5.77	0.05	1.11
小　　计								3.70	5.77	0.05	1.11
未计价材料费								5.71			
清单项目综合单价								10.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆HYA-10*2*0.3	m	1.02	5.60	5.71		
	其他材料费	元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	5.77	-	

项目编码	030502007038(38)	项目名称	GYTA-6B1光缆	计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯[材料调整]	m	1	2.84	5.00	0.03	0.85	2.84	5.00	0.03	0.85
小　　计								2.84	5.00	0.03	0.85
未计价材料费								4.98			
清单项目综合单价								8.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	GYTA-6B1光缆	m	1.02	4.89	4.98		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	5.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001039	安全文明施工			4859.49			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	106.80			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1335.03			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	2136.04			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1281.62			
2	031302002040	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	213.60			
3	031302004041	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	106.80			
4	031302005042	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	160.20			
5	031302006043	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B044	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B045	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					5340.09			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 多玛边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	16463.07
合　　计					16463.07

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			122337.81	
1.1	拆除部分			15984.72	
1.2	新建部分			106353.09	
2	措施项目费			7284.26	
2.1	其中：安全文明施工费			6628.67	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	11665.99	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				141288.06	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除部分							
1	010103002001	垃圾清运	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：本项目暂按5KM，最终以结算为准	m^3	21.479	141.53	3039.92	1336.85	
2	011601001002	拆除隔墙	1.砌体名称：内隔墙 2.砌体材质：砌体墙 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：200厚 5.砌体表面的附着物种类：墙面涂料	m^3	1.810	152.50	276.03	212.33	
3	011610001003	门拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：M1321、M0921	樘	4	58.12	232.48	178.84	
4	011610001004	窗拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：C1515	樘	5	58.12	290.60	223.55	
5	011605001005	拆除地面	1.拆除的基层类型：粘接层	m^2	112.97	15.54	1755.55	1351.12	
本页小计							5594.58	3302.69	
合　　计							5594.58	3302.69	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.饰面材料种类：块料地面						
6	011605002006	拆除踢脚	1.拆除的基层类型：粘接层 2.饰面材料种类：块料踢脚	m^2	8.94	15.76	140.89	108.35	
7	011605002007	拆除墙面	1.拆除的基层类型：抹灰层 2.饰面材料种类：涂料墙面	m^2	260.98	33.71	8797.64	6767.21	
8	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型：龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：吊顶	m^2	112.25	10.30	1156.18	889.02	
9	011609002009	拆除玻璃隔断	1.拆除隔墙的骨架种类：综合 2.拆除隔墙的饰面种类：玻璃隔断	m^2	33.88	8.72	295.43	227.33	
		分部小计					15984.72	11294.60	
		新建部分							
10	010402001010	砌体墙	1.部位：墙体洞口等 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比：M10	m^3	12.330	867.78	10699.73	2383.88	
本页小计							21089.87	10375.79	
合　　计							26684.45	13678.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			水泥砂浆						
11	011406001011	白色无机涂料外墙面修补	1、喷刷白色无机涂料(一底两面) 2、分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 3、1:2.5水泥砂浆20mm厚找平磨光4、钢钉固定间距300mm 5、9*25钢丝网格沿窗洞口内外四周外延200mm铺设(内外挂网) 6、用200厚MU15混凝土实心砌块、M10水泥砂浆封堵窗洞口	m^2	14.45	251.55	3634.90	1177.39	
12	010802004012	网格铁门0921	1.门类型:网格铁门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	1	1469.96	1469.96	291.31	
本页小计							5104.86	1468.70	
合　　计							31789.31	15147.18	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	010801002013	实木门M0921	1.门类型:实木门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	3	1173.97	3521.91	792.21	
14	011105003014	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100厚 2.粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：面层踢脚	m^2	6.03	120.20	724.81	355.95	
15	011102003015	防滑地砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类：综合	m^2	113.40	185.72	21060.65	4759.40	
本页小计							25307.37	5907.56	
合　　计							57096.68	21054.74	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
16	011302001016	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：600x600暗架式吊顶带亚克力灯片(完成面距地面2.8米高)	m^2	112.25	100.40	11269.90	2842.17	
17	011406001017	白色无机涂料内墙面	1、喷刷涂料(一底两面) 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、现浇钢筋混凝土板地面基层找补、清理	m^2	302.82	33.18	10047.57	6289.57	
18	010807001018	单向可透视窗	1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:单向可透视玻璃;详见设计施工图 4.玻璃品种、厚度:详见设计施工图，所有外窗均设置带纱窗轨道框料，带纱窗，窗单扇玻	m^2	2.10	730.95	1535.00	42.00	
本页小计							22852.47	9173.74	
合　　计							79949.15	30228.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			璃面积大于1.5平方米为安全玻璃,门单扇玻璃面积大于0.5平方米为安全玻璃。 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定。 6.开启方式:综合，门、窗安装前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，中标后不单独调整。						
19	011207001019	人造革软包墙面(灰白色)	1.名称：人造革软包墙面(灰白色)	m^2	88.56	349.64	30964.12	5118.77	
本页小计							30964.12	5118.77	
合　　计							110913.27	35347.25	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.做法：详图纸西南18J515-160-3						
20	011207001020	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	5.16	349.64	1804.14	298.25	
21	011207001021	成品吸音格栅板(米黄色)	1.名称：成品吸音格栅板(米黄色) 2.做法：龙骨+隔音板面层	m^2	40.01	240.45	9620.40	775.79	
		分部小计					106353.09	25126.69	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计							11424.54	1074.04	
合　　计							122337.81	36421.29	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

项目编码	010103002001(1)	项目名称	垃圾清运	计量单位	m^3	工程量	21.479

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0123换	建筑垃圾外运 运距5000m以内[4*AR0124]	$10m^3$	0.1	622.37		606.23	186.71	62.24		60.62	18.67
小　　计								62.24		60.62	18.67
未计价材料费											
清单项目综合单价								141.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011601001002(2)	项目名称	拆除隔墙	计量单位	m^3	工程量	1.810

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0002	砌体拆除 粘土砖（实心砖)眠墙	m^3	1	117.31			35.19	117.31			35.19
小　　计								117.31			35.19
未计价材料费											
清单项目综合单价								152.50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011610001003(3)	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	447.10			134.13	44.71			13.41
小　　计								44.71			13.41
未计价材料费											
清单项目综合单价								58.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	
项目编码	011610001004(4)	项目名称	窗拆除	计量单位	樘	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	447.10			134.13	44.71			13.41
小　　计								44.71			13.41
未计价材料费											
清单项目综合单价								58.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605001005(5)	项目名称	拆除地面	计量单位	m^2	工程量	112.970

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	$10m^2$	0.1	119.59			35.88	11.96			3.59
小　　计								11.96			3.58
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605002006(6)	项目名称	拆除踢脚	计量单位	m^2	工程量	8.940

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0049	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	$10m^2$	0.1	121.19			36.36	12.12			3.64
小　　计								12.12			3.64
未计价材料费											
清单项目综合单价								15.76			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011605002007(7)	项目名称	拆除墙面			计量单位	m^2	工程量	260.980

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0067	铲除 抹灰面油漆涂料	$10m^2$	0.1	55.92			16.77	5.59			1.68
AR0042	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	$10m^2$	0.1	203.35			61.00	20.33			6.10
小　　计								25.93			7.78
未计价材料费											
清单项目综合单价								33.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011606003008(8)	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m^2	工程量	112.250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0060	拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	$10m^2$	0.1	79.19			23.76	7.92			2.38
小　　计								7.92			2.38
未计价材料费											
清单项目综合单价								10.30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011609002009(9)	项目名称	拆除玻璃隔断			计量单位	m^2	工程量	33.880

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

AR0056	拆除 墙柱面 墙面玻璃	10m²	0.1	67.10			20.13	6.71			2.01
小　　计								6.71			2.01
未计价材料费											
清单项目综合单价								8.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	
项目编码	010402001010(10)		项目名称	砌体墙				计量单位	m³	工程量	12.330
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.1	1933.41	6123.75	40.69	580.02	193.34	612.37	4.07	58.00
小　　计								193.34	612.37	4.07	58.00
未计价材料费											
清单项目综合单价								867.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5					kg	(36.41)	0.52	(18.93)		
	中净砂 （过筛）					m³	(0.112)	100.00	(11.22)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53					千块	0.131	2000.00	262.00		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190					m³	0.799	400.00	319.60		
	水					m³	(0.024)	1.36	(0.03)		
	水					m³	0.01	1.36	0.01		
	水泥砂浆 M10					m³	0.11	274.42	30.19		
	其他材料费					元	0.575	1.00	0.58		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	612.37	-	
项目编码	011406001011(11)		项目名称	白色无机涂料外墙面修补				计量单位	m²	工程量	14.450
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

AD0114	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190mm M10	10m³	0.02	1933.41	6125.56	40.69	580.02	38.67	122.51	0.81	11.60
AM0010	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m²	0.01	470.78	915.71		141.23	4.71	9.16		1.41
AM0001	墙面一般抹灰 内墙(14+6mm)	100m²	0.01	1734.08	610.15	85.59	520.22	17.34	6.10	0.86	5.20
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m²	0.01	2076.57	617.77		622.97	20.77	6.18		6.23
小　　计								81.48	143.95	1.67	24.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								251.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	钢丝网 综合	m²	1.05	8.55	8.98		
	水泥 32.5	kg	(13.622)	0.52	(7.08)		
	砂子 中砂	m³	(0.022)	100.00	(2.18)		
	中净砂 （过筛）	m³	(0.022)	100.00	(2.24)		
	石灰膏	m³	(0.006)	100.00	(0.62)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.026	2000.00	52.40		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m³	0.16	400.00	63.92		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m³	0.014	1.36	0.02		
	水	m³	(0.023)	1.36	(0.03)		
	混合砂浆 1∶1∶4	m³	0.023	262.38	6.09		
	混合砂浆 M10	m³	0.022	276.06	6.07		
	其他材料费	元	0.357	1.00	0.36		
	其他材料费			-	0.36	-	
	材料费小计			-	143.95	-	

项目编码	010802004012(12)	项目名称	网格铁门0921	计量单位	樘	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014换	网格铁门0921[材料调整]	100m²	0.0189	3762.87	57277.90	41.35	1128.86	71.12	1082.55	0.78	21.34

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	220.20	6.51	1.42	66.06	220.20	6.51	1.42	66.06
小　　计								291.31	1089.06	2.20	87.39
未计价材料费											
清单项目综合单价								1469.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.183	6.65	1.22		
	铁件 综合	kg	1.81	3.85	6.97		
	水泥 32.5	kg	(2.005)	0.52	(1.04)		
	砂子 中砂	m^3	(0.005)	100.00	(0.51)		
	网格铁门M0921	m^2	1.849	580.00	1072.19		
	电	kW·h	0.216	0.60	0.13		
	水	m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.005	315.57	1.55		
	其他材料费	元	7.001	1.00	7.00		
	其他材料费			-	7.00	-	
	材料费小计			-	1089.06	-	

项目编码	010801002013(13)	项目名称	实木门M0921	计量单位	樘	工程量	3.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0003	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	438.71	8227.45		131.61	43.87	822.75		13.16
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	220.20	6.51	1.42	66.06	220.20	6.51	1.42	66.06
小　　计								264.07	829.26	1.42	79.22
未计价材料费											
清单项目综合单价								1173.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.03	0.38		
	不锈钢合页	个	2	10.26	20.52		
	水砂纸	张	0.5	0.36	0.18		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.58		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

	单扇套装平开实木门		樘	1	800.00	800.00		
	其他材料费		元	7.6	1.00	7.60		
	其他材料费				-	7.60	-	
	材料费小计				-	829.26	-	

项目编码	011105003014(14)	项目名称	地砖踢脚线	计量单位	m²	工程量	6.030

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0059换	踢脚线 陶瓷地面砖[材料调整]	100m²	0.01	5902.80	4237.12	110.11	1770.84	59.03	42.37	1.10	17.71
小　　计								59.03	42.37	1.10	17.70
未计价材料费											
清单项目综合单价								120.20			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.143	0.52	0.07		
	陶瓷地砖 综合	m²	1.04	40.00	41.60		
	锯木屑	m³	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m³	0.022	1.36	0.03		
	水泥砂浆 1∶3	m³	0.001	269.43	0.27		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	42.37	-	

项目编码	011102003015(15)	项目名称	防滑地砖地面	计量单位	m²	工程量	113.400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0032换	陶瓷地面砖 1∶3[材料调整]	100m²	0.01	3080.81	12179.74	75.42	924.24	30.81	121.80	0.75	9.24
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m²	0.01	1116.34	784.00	75.42	334.90	11.16	7.84	0.75	3.35
小　　计								41.97	129.64	1.51	12.60
未计价材料费											
清单项目综合单价								185.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.52	0.05		
	水泥 32.5	kg	(19.686)	0.52	(10.24)		
	砂子 中砂	m^3	(0.04)	100.00	(4.02)		
	地砖 800×800	m^2	1.04	110.00	114.40		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.027	1.36	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	384.05	7.83		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	315.57	6.44		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	129.64	-	

项目编码	011302001016(16)	项目名称	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	计量单位	m^2	工程量	112.250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面	$100m^2$	0.01	1660.29	2032.44	305.99	498.09	16.60	20.32	3.06	4.98
AN0098	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	$100m^2$	0.01	871.89	4410.00		261.57	8.72	44.10		2.62
小　　计								25.32	64.42	3.06	7.60
未计价材料费											
清单项目综合单价								100.40			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.018	6.10	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	12.14	1.69		
	铁件 综合	kg	0.4	3.85	1.54		
	矿棉板	m^2	1.05	42.00	44.10		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m^2	1.05	15.00	15.75		
	吊杆	kg	0.272	3.84	1.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	64.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

项目编码	011406001017(17)	项目名称	白色无机涂料内墙面	计量单位	m^2	工程量	302.820

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m^2	0.01	2076.57	617.77		622.97	20.77	6.18		6.23
小　　计								20.77	6.18		6.23
未计价材料费											
清单项目综合单价								33.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费	元	0.063	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.18	-	

项目编码	010807001018(18)	项目名称	单向可透视窗	计量单位	m^2	工程量	2.100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0068	铝合金 固定窗安装	100m^2	0.01	2000.38	70494.72		600.12	20.00	704.95		6.00
小　　计								20.00	704.95		6.00
未计价材料费											
清单项目综合单价								730.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	5.581	0.43	2.40		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.526	0.54	2.98		
	铝合金固定窗	m^2	0.925	650.00	601.51		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.509	35.50	53.57		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	2.23	19.91	44.39		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费	元	0.048	1.00	0.05		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	704.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

项目编码	011207001019(19)	项目名称	人造革软包墙面(灰白色)	计量单位	m^2	工程量	88.560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5780.26	26503.16	946.78	1734.08	57.80	265.03	9.47	17.34
小　　计								57.80	265.03	9.47	17.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								349.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001020(20)	项目名称	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	计量单位	m^2	工程量	5.160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5780.26	26503.16	946.78	1734.08	57.80	265.03	9.47	17.34
小　　计								57.80	265.03	9.47	17.34
未计价材料费											
清单项目综合单价								349.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

	板枋材 杉木			m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5			m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料			m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20			m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20			m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#			m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20			m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费			元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费					-	1.61	-	
	材料费小计					-	265.03	-	
项目编码	011207001021(21)	项目名称	成品吸音格栅板(米黄色)			计量单位	m^2	工程量	40.010

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0118	墙饰面龙骨基层 断面13cm^2以内 木龙骨平均中距(cm以内)30	100m^2	0.01	1165.00	2602.98	8.97	349.50	11.65	26.03	0.09	3.50
AM0168换	墙饰面面层 成品吸音格栅板(米黄色)[材料调整]	100m^2	0.01	774.15	18912.67		232.25	7.74	189.13		2.32
小　　计								19.39	215.16	0.09	5.81
未计价材料费											
清单项目综合单价								240.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.059	5.98	0.36		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.66		
	木压条 15×40	m	0	1.22	0.00		
	成品吸音格栅板(米黄色)	m^2	1.05	180.00	189.00		
	电	kW·h	0.235	0.60	0.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001021	安全文明施工			6628.67			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	145.69			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1821.06			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	2913.70			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1748.22			
2	011707002023	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	291.37			
3	011707004024	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	145.69			
4	011707005025	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	218.53			
5	011707007026	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B027	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B028	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					7284.26			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	11665.99
合　　计					11665.99

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			159522.87	
1.1	强电工程			12453.26	
1.2	弱电工程			147069.61	
2	措施项目费			4503.05	
2.1	其中：安全文明施工费			4097.78	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	14762.33	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				178788.25	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 15KW	1.名称:配电箱 2.型号、规格:Pe=15KW 3.安装方式:明装底边距地1.5米 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如箱体内的各配件等，自行考虑，综合计价	台	1	1874.86	1874.86	208.80	
2	030412001002	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：~220V,18W 配LED光源 吸顶安装 3.安装形式：综合	个	4	121.51	486.04	83.68	
3	030412005003	双管格栅荧光灯	1.名称:双管格栅荧光灯 2.型号、规格:~220V,2*24W 配T5荧光灯光源 3.安装方式:吸顶或管吊安装	套	15	167.02	2505.30	400.05	
本页小计							4866.20	692.53	
合　　计							4866.20	692.53	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
4	030404035004	单相挂式空调插座	1.名称:单相挂式空调插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+2m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	248.04	1240.20	43.95	
5	030404035005	单相两极加三极暗插座	1.名称:单相两极加三极暗插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+0.3m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	14	30.25	423.50	123.06	
本页小计							1663.70	167.01	
合　　计							6529.90	859.54	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030404034006	三联单控跷板开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	31.18	155.90	43.95	
7	030404034007	延时开关	1.名称:延时开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	4	76.22	304.88	33.12	
8	030411001008	配管 PC20	1.名称:配管 2.材质：PC 3.规格:DN20	m	196.97	11.93	2349.85	1473.34	
本页小计							2810.63	1550.41	
合　　计							9340.53	2409.95	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.配置形式：暗敷						
9	030411001009	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN50 4.配置形式：暗敷	m	2.45	57.46	140.78	37.17	
10	030408001010	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	240.24	3.93	944.14	297.90	
11	030408001011	电线 BV-4	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-4 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	373.17	4.94	1843.46	309.73	
本页小计							2928.38	644.80	
合　　计							12268.91	3054.75	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	040803001012	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	1.名称:电力电缆 2.配线形式:详情见图纸 3.型号:YJV-0.6/1kV-5x10 4.规格:5×10 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管 7.备注：该项均满足设计及相关施工要求、如电缆头、中间接头等行考虑、综合计价	m	3.95	46.67	184.35	14.02	
		分部小计					12453.26	3068.77	
		弱电工程							
13	030504001013	管理计算机	1.名称：管理计算机 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	台	1	6788.94	6788.94	66.20	
本页小计							6973.29	80.22	
合　　计							19242.20	3134.97	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	030504004014	管理平台	1.名称：管理平台 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	套	1	38060.81	38060.81	2029.45	
15	030411001015	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格:DN25 4.配置形式：暗敷	m	232.91	19.32	4499.82	1683.94	
16	030411001016	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	776.21	23.77	18450.51	5363.61	
17	030502005017	Cat5e	1.名称：信号线 2.规格：Cat5e 3.线缆对数：4对	m	270.12	5.70	1539.68	777.95	
本页小计							62550.82	9854.95	
合　　计							81793.02	12989.92	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.敷设方式：穿管敷设						
18	030502005018	Cat6 utp 4p	1.名称：信号线 2.规格：Cat6 utp 4p 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	232.91	6.59	1534.88	670.78	
19	030408002019	信号线 BVV-3*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:BVV-3*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	232.91	4.27	994.53	288.81	
20	030408002020	信号线 RVV-2*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	172.80	3.79	654.91	188.35	
本页小计							3184.32	1147.94	
合　　计							84977.34	14137.86	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	030408001021	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	399.87	3.93	1571.49	495.84	
22	030904008022	RS485转换器	1.名称：RS485转换器 2.规格：RS485	个	1	144.68	144.68	44.04	
23	030904003023	出门按钮+紧急按钮	1.名称:出门按钮+紧急按钮 2.规格:符合设计及规范要求 3.安装方式：墙上安装 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	6	176.85	1061.10	131.28	
24	030507006024	单门门禁控制器	1.名称：单门门禁控制器 2.类别：~220V	台	6	571.22	3427.32	1321.20	
25	030507006025	电控锁	1.名称：电控锁	台	6	232.60	1395.60	528.48	
本页小计							7600.19	2520.84	
合　　计							92577.53	16658.70	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：配套设备						
26	030507008026	红外半球高清摄像机	1.名称：红外半球高清摄像机 2.类别：详情见图纸 3.安装方式：详情见图纸 4.型号由专业公司定及安装	台	12	1628.21	19538.52	2220.96	
27	030507001027	可视化紧急报警盒	1.名称：可视化紧急报警盒 2.类别：配套设备	套	3	784.00	2352.00		
28	030507005028	门禁读卡器+人脸识别一体机	1名称：门禁读卡器+人脸识别一体机 2.规格：配套设备	台	6	5273.89	31643.34	925.68	
29	030507005029	人脸特征录入	1名称：人脸特征录入 2.规格：配套设备	台	1	4755.16	4755.16	109.95	
30	030506001030	拾音器	1.名称：拾音器 2.类别：配套设备	台	5	180.00	900.00		
31	030507013031	16路NVR硬盘录像机	1.名称：硬盘录像机 2.类别：16路NVR	台	1	1363.95	1363.95	660.59	
本页小计							60552.97	3917.18	
合　　计							153130.50	20575.88	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	030501012032	24口交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口	台	1	1979.87	1979.87	660.59	
33	030504001033	监视器	1.名称：监视器 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。	台	1	1026.15	1026.15	176.16	
34	030502003034	室内壁挂6U机柜	1.名称：室内壁挂6U机柜 2.材质：钢制	个	1	1441.35	1441.35	440.68	
35	030502006035	电缆HYA-10*2*0.3	1.名称：电缆 2.规格：电缆HYA-10*2*0.3	m	100.00	10.68	1068.00	374.00	
36	030502007036	GYTA-6B1光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-6B1光缆 3.线缆对数：6 4.敷设方式：穿管	m	100.00	8.77	877.00	288.00	
		分部小计					147069.61	19446.54	
		单价措施项目清单							
本页小计							6392.37	1939.43	
合　　计							159522.87	22515.31	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
本页小计									
合　　计							159522.87	22515.31	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 15KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0109	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m[材料调整]	台	1	208.80	1603.42		62.64	208.80	1603.42		62.64
小　　计								208.80	1603.42		62.64
未计价材料费								1575.90			
清单项目综合单价								1874.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 15KW	台	1	1575.90	1575.90		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.08	0.47	0.04		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.01	14.02	0.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.15	2.99	0.45		
	塑料管综合	kg	0.18	9.64	1.74		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	6.461	1.44	9.30		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费	元	0.487	1.00	0.49		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	1603.42	-	

项目编码	030412001002(2)	项目名称	吸顶灯	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1672	普通吸顶灯具安装 灯罩周长＞1100mm[材料调整]	套	1	20.92	94.31		6.28	20.92	94.31		6.28
小　　计								20.92	94.31		6.28
未计价材料费								86.34			
清单项目综合单价								121.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		
	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	吸顶灯	套	1.01	85.49	86.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费	元	0.141	1.00	0.14		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	94.31	-	

项目编码	030412005003(3)	项目名称	双管格栅荧光灯	计量单位	套	工程量	15.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1874	荧光灯具安装 吸顶式 双管[材料调整]	套	1	26.67	132.35		8.00	26.67	132.35		8.00
小　　计								26.67	132.35		8.00
未计价材料费								127.33			
清单项目综合单价								167.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	双管格栅荧光灯	套	1.01	126.07	127.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费	元	0.089	1.00	0.09		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

项目编码	030404035004(4)	项目名称	单相挂式空调插座	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.79	236.61		2.64	8.79	236.61		2.64
小　　计								8.79	236.61		2.64
未计价材料费								235.75			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

清单项目综合单价								248.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		
	单相挂式空调插座				套	1.02		231.13	235.75		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²				m	0.305		2.47	0.75		
	其他材料费				元	0.015		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	236.61	-	
项目编码	030404035005(5)			项目名称	单相两极加三极暗插座			计量单位	个	工程量	14.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.79	18.82		2.64	8.79	18.82		2.64
小　　计								8.79	18.82		2.64
未计价材料费								17.97			
清单项目综合单价								30.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		
	单相两极加三极暗插座				套	1.02		17.61	17.97		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²				m	0.305		2.47	0.75		
	其他材料费				元	0.015		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	18.82	-	
项目编码	030404034006(6)			项目名称	三联单控跷板开关			计量单位	个	工程量	5.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.79	19.75		2.64	8.79	19.75		2.64
小　　计								8.79	19.75		2.64
未计价材料费								18.91			
清单项目综合单价								31.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				10个	0.208		0.43	0.09		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 18 页

	三联单控跷板开关	只	1.02	18.54	18.91		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.75	-	

项目编码	030404034007(7)	项目名称	延时开关	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2057	声控延时开关安装[材料调整]	套	1	8.28	65.46		2.48	8.28	65.46		2.48
小　　计								8.28	65.46		2.48
未计价材料费								64.88			
清单项目综合单价								76.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	延时开关	个	1.02	63.60	64.88		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费	元	0.01	1.00	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	65.46	-	

项目编码	030411001008(8)	项目名称	配管 PC20	计量单位	m	工程量	196.970

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1427	半硬质塑料管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	74.84	21.96		22.45	7.48	2.20		2.25
小　　计								7.48	2.20		2.25
未计价材料费								2.12			
清单项目综合单价								11.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2	kg	0.008	2.99	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 PC20	m	1.06	2.00	2.12		
	套接管	m	0.01	2.29	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 18 页

	其他材料费	元	0.001	1.00	0.00		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.20	-	
项目编码	030411001009(9)	项目名称	配管 SC50	计量单位	m	工程量	2.450

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1318	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤50[材料调整]	10m	0.1	151.73	376.21	1.23	45.52	15.17	37.62	0.12	4.55
小　　计								15.17	37.62	0.12	4.55
未计价材料费								35.54			
清单项目综合单价								57.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.007	14.62	0.10		
	铅油(厚漆)	kg	0.018	7.26	0.13		
	油漆溶剂油	kg	0.006	3.76	0.02		
	配管 SC50	m	1.03	34.51	35.54		
	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.16	1.27	0.20		
	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.155	0.47	0.07		
	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.165	3.56	0.59		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.352	2.50	0.88		
	其他材料费	元	0.037	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	37.62	-	

项目编码	030408001010(10)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	240.240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	12.36	23.20		3.71	1.24	2.32		0.37
小　　计								1.24	2.32		0.37
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 18 页

	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030408001011(11)	项目名称	电线 BV-4	计量单位	m	工程量	373.170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	8.34	38.57		2.50	0.83	3.86		0.25
小　　计								0.83	3.86		0.25
未计价材料费								3.71			
清单项目综合单价								4.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	2.56	0.01		
	电线 BV-4	m	1.1	3.37	3.71		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.86	-	

项目编码	040803001012(12)	项目名称	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	计量单位	m	工程量	3.950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0707	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm²[材料调整]	10m	0.1	35.51	401.62	18.88	10.65	3.55	40.16	1.89	1.07
小　　计								3.55	40.16	1.89	1.07
未计价材料费								39.01			
清单项目综合单价								46.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 18 页

	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	43.68	0.26		
	橡胶垫 δ2	m^2	0.001	29.91	0.03		
	白布	kg	0.003	5.36	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.37	0.02		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	3.33	0.00		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	8.55	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	17.35	0.02		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	38.63	39.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.051	8.97	0.46		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.234	0.97	0.23		
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	40.16	-	

项目编码	030504001013(13)	项目名称	管理计算机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	66.20	6702.88		19.86	66.20	6702.88		19.86
小　　计								66.20	6702.88		19.86
未计价材料费								6695.00			
清单项目综合单价								6788.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理计算机		1	6695.00	6695.00		
	其他材料费	元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费			-	7.88	-	
	材料费小计			-	6702.88	-	

项目编码	030504004014(14)	项目名称	管理平台	计量单位	套	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

BE0116	系统服务器软件 ≤25用户[材料调整]	套	1	2029.45	35418.39	4.14	608.83	2029.45	35418.39	4.14	608.83
小　　计								2029.45	35418.39	4.14	608.83
未计价材料费								35405.00			
清单项目综合单价								38060.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理平台						1	35405.00	35405.00		
	其他材料费					元	13.39	1.00	13.39		
	其他材料费							-	13.39	-	
	材料费小计							-	35418.39	-	
项目编码	030411001015(15)		项目名称	配管 JDG25				计量单位	m	工程量	232.910
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1288	套接紧定式镀锌钢导管砖混结构暗配 外径25mm[材料调整]	10m	0.1	72.25	99.22		21.68	7.23	9.92		2.17
小　　计								7.23	9.92		2.17
未计价材料费								9.20			
清单项目综合单价								19.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2					kg	0.005	2.99	0.01		
	钢锯条					条	0.018	0.43	0.01		
	配管 JDG25					m	1.03	8.93	9.20		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²					m	0.261	2.50	0.65		
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32					个	0.155	0.23	0.04		
	其他材料费					元	0.013	1.00	0.01		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	9.92	-	
项目编码	030411001016(16)		项目名称	配管 SC20				计量单位	m	工程量	776.210
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 18 页

BD1314	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤20[材料调整]	10m	0.1	69.09	147.84		20.73	6.91	14.78		2.07
小　　计								6.91	14.78		2.08
未计价材料费								13.91			
清单项目综合单价								23.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2					kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条					条	0.03	0.43	0.01		
	铅油(厚漆)					kg	0.01	7.26	0.07		
	配管 SC20					m	1.03	13.50	13.91		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5					个	0.412	0.26	0.11		
	镀锌钢管接头 20×2.75					个	0.16	0.99	0.16		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²					m	0.17	2.50	0.43		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20					个	0.412	0.13	0.05		
	其他材料费					元	0.016	1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	14.78	-	
项目编码	030502005017(17)		项目名称	Cat5e				计量单位	m	工程量	270.120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.88	1.93	0.03	0.86	2.88	1.93	0.03	0.86
小　　计								2.88	1.93	0.03	0.86
未计价材料费								1.89			
清单项目综合单价								5.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat5e					m	1.05	1.80	1.89		
	其他材料费					元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.93	-	
项目编码	030502005018(18)		项目名称	Cat6 utp 4p				计量单位	m	工程量	232.910
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.88	2.82	0.03	0.86	2.88	2.82	0.03	0.86
小　　计								2.88	2.82	0.03	0.86
未计价材料费								2.78			
清单项目综合单价								6.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat6 utp 4p				m	1.05		2.65	2.78		
	其他材料费				元	0.04		1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.82	-	
项目编码	030408002019(19)		项目名称	信号线 BVV-3*1.0				计量单位	m	工程量	232.910
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1522	管内多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	12.36	26.56		3.71	1.24	2.66		0.37
小　　计								1.24	2.66		0.37
未计价材料费								2.50			
清单项目综合单价								4.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱				kg	0.002		10.26	0.02		
	锡基钎料				kg	0.001		41.03	0.04		
	汽油 综合				kg	0.007		7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.014		2.56	0.04		
	信号线 BVV-3*1.0				m	1.08		2.32	2.50		
	其他材料费				元	0.003		1.00	0.00		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	2.66	-	
项目编码	030408002020(20)		项目名称	信号线 RVV-2*1.0				计量单位	m	工程量	172.800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1517	管内多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	10.92	23.80		3.28	1.09	2.38		0.33
小　　计								1.09	2.38		0.32
未计价材料费								2.25			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 18 页

清单项目综合单价								3.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱			kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料			kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合			kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.009	2.56	0.02		
	信号线 RVV-2*1.0			m	1.08	2.08	2.25		
	其他材料费			元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2.38	-	
项目编码	030408001021(21)		项目名称	电线 BV-2.5		计量单位	m	工程量	399.870

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	12.36	23.20		3.71	1.24	2.32		0.37
小　　计								1.24	2.32		0.37
未计价材料费								2.17			

清单项目综合单价								3.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱			kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料			kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合			kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm			卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5			m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费			元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	2.32	-	
项目编码	030904008022(22)		项目名称	RS485转换器		计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0648	模块[材料调整]	台	1	44.04	87.21	0.21	13.21	44.04	87.21	0.21	13.21
小　　计								44.04	87.21	0.21	13.22
未计价材料费								82.40			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 18 页

清单项目综合单价								144.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RS485转换器				个	1		82.40	82.40		
	其他材料费				元	4.81		1.00	4.81		
	其他材料费							-	4.81	-	
	材料费小计							-	87.21	-	
项目编码	030904003023(23)		项目名称	出门按钮+紧急按钮				计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0813	出入口设备安装调试 出入门按钮[材料调整]	台	1	21.88	148.41		6.56	21.88	148.41		6.56
小　　计								21.88	148.41		6.56
未计价材料费								148.41			

清单项目综合单价								176.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮+紧急按钮					1		148.41	148.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	148.41	-	
项目编码	030507006024(24)		项目名称	单门门禁控制器				计量单位	台	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门[材料调整]	台	1	220.20	283.54	1.42	66.06	220.20	283.54	1.42	66.06
小　　计								220.20	283.54	1.42	66.06
未计价材料费								277.03			

清单项目综合单价								571.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单门门禁控制器					1		277.03	277.03		
	其他材料费				元	6.51		1.00	6.51		
	其他材料费							-	6.51	-	
	材料费小计							-	283.54	-	
项目编码	030507006025(25)		项目名称	电控锁				计量单位	台	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0819	出入口设备安装调试 电控锁[材料调整]	台	1	88.08	117.89	0.21	26.42	88.08	117.89	0.21	26.42
小　　计								88.08	117.89	0.21	26.42
未计价材料费								112.91			
清单项目综合单价								232.60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电控锁					1		112.91	112.91		
	其他材料费				元	4.98		1.00	4.98		
	其他材料费							-	4.98	-	
	材料费小计							-	117.89	-	
项目编码	030507008026(26)		项目名称	红外半球高清摄像机				计量单位	台	工程量	12.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	185.08	1386.71	0.90	55.52	185.08	1386.71	0.90	55.52
小　　计								185.08	1386.71	0.90	55.52
未计价材料费								1382.25			
清单项目综合单价								1628.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红外半球高清摄像机					1		1382.25	1382.25		
	其他材料费				元	4.46		1.00	4.46		
	其他材料费							-	4.46	-	
	材料费小计							-	1386.71	-	
项目编码	030507001027(27)		项目名称	可视化紧急报警盒				计量单位	套	工程量	3.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0102	可视化紧急报警盒	套	1		784.00				784.00		
小　　计									784.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

未计价材料费						784.00	
清单项目综合单价						784.00	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可视化紧急报警盒	套	1	784.00	784.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	784.00	-	

项目编码	030507005028(28)	项目名称	门禁读卡器+人脸识别一体机	计量单位	台	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0809	出入口设备安装调试 读卡器带键盘[材料调整]	台	1	154.28	5072.62	0.71	46.28	154.28	5072.62	0.71	46.28
小　　计								154.28	5072.62	0.71	46.28

未计价材料费						5068.25	
清单项目综合单价						5273.89	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	门禁读卡器+人脸识别一体机		1	5068.25	5068.25		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	5072.62	-	

项目编码	030507005029(29)	项目名称	人脸特征录入	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0810	出入口设备安装调试 人体生物特征识别系统 采集器[材料调整]	台	1	109.95	4611.87	0.36	32.99	109.95	4611.87	0.36	32.99
小　　计								109.95	4611.87	0.36	32.98

未计价材料费						4607.50	
清单项目综合单价						4755.16	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人脸特征录入		1	4607.50	4607.50		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

	其他材料费			元	4.37	1.00	4.37	
	其他材料费					-	4.37	-
	材料费小计					-	4611.87	-
项目编码	030506001030(30)	项目名称	拾音器			计量单位	台	工程量	5.000
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0103	拾音器	台	1		180.00				180.00		
小　　计									180.00		
未计价材料费								180.00			
清单项目综合单价								180.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拾音器				台	1	180.00	180.00		
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-	180.00	-	
项目编码	030507013031(31)	项目名称	16路NVR硬盘录像机			计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0032	数字硬盘录像机安装调试 带环路 ≤16[材料调整]	台	1	660.59	487.45	17.74	198.18	660.59	487.45	17.74	198.18
小　　计								660.59	487.45	17.74	198.17
未计价材料费								470.45			
清单项目综合单价								1363.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	16路NVR硬盘录像机					1	470.45	470.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²				m	2.04	3.62	7.38		
	铜端子 6mm²				个	2.04	2.90	5.92		
	其他材料费				元	3.7	1.00	3.70		
	其他材料费						-	3.70	-	
	材料费小计						-	487.45	-	
项目编码	030501012032(32)	项目名称	24口交换机			计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额	定额项目名称	定额	数量	单价				合价			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 18 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0086	交换机安装调试 固定配置 ≤24口[材料调整]	台	1	660.59	1109.52	11.59	198.18	660.59	1109.52	11.59	198.18
小　　计								660.59	1109.52	11.59	198.17
未计价材料费								1088.34			
清单项目综合单价								1979.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	24口交换机					1		1088.34	1088.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m		2.04		3.62	7.38		
	铜端子 6mm²			个		2.04		2.90	5.92		
	其他材料费			元		7.88		1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	1109.52	-	
项目编码	030504001033(33)		项目名称	监视器				计量单位	台	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0695	视频系统设备安装 显示器 摆放 ≤50″[材料调整]	台	1	176.16	795.72	1.42	52.85	176.16	795.72	1.42	52.85
小　　计								176.16	795.72	1.42	52.85
未计价材料费								791.52			
清单项目综合单价								1026.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监视器					1		791.52	791.52		
	其他材料费			元		4.2		1.00	4.20		
	其他材料费							-	4.20	-	
	材料费小计							-	795.72	-	
项目编码	030502003034(34)		项目名称	室内壁挂6U机柜				计量单位	个	工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0060	标准机柜安装 19″[材料调整]	台	1	440.68	860.40	8.06	132.20	440.68	860.40	8.06	132.20

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

小　　计					440.68	860.40	8.06	132.21
未计价材料费					799.28			
清单项目综合单价					1441.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²		m	2.04	7.56	15.42		
	铜端子 16mm²		个	2.04	5.79	11.81		
	室内壁挂6U机柜		个	1	799.28	799.28		
	其他材料费		元	33.89	1.00	33.89		
	其他材料费				-	33.89	-	
	材料费小计				-	860.40	-	
项目编码	030502006035(35)	项目名称	电缆HYA-10*2*0.3		计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0157	大对数线缆 管内穿放 ≤25对[材料调整]	m	1	3.74	5.77	0.05	1.12	3.74	5.77	0.05	1.12
小　　计								3.74	5.77	0.05	1.12
未计价材料费								5.71			
清单项目综合单价								10.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆HYA-10*2*0.3					m	1.02	5.60	5.71		
	其他材料费					元	0.06	1.00	0.06		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	5.77	-	
项目编码	030502007036(36)		项目名称	GYTA-6B1光缆				计量单位	m	工程量	100.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯[材料调整]	m	1	2.88	5.00	0.03	0.86	2.88	5.00	0.03	0.86
小　　计								2.88	5.00	0.03	0.86
未计价材料费								4.98			
清单项目综合单价								8.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	GYTA-6B1光缆					m	1.02	4.89	4.98		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	5.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001037	安全文明施工			4097.78			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	90.06			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1125.77			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	1801.22			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1080.73			
2	031302002038	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	180.12			
3	031302004039	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	90.06			
4	031302005040	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	135.09			
5	031302006041	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B042	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B043	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					4503.05			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 塔尔钦边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	14762.33
合　　计					14762.33

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			130353.38	
1.1	拆除部分			17550.17	
1.2	新建部分			112803.21	
2	措施项目费			7705.30	
2.1	其中：安全文明施工费			7011.82	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	12425.28	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				150483.96	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除部分							
1	010103002001	垃圾清运	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：本项目暂按5KM，最终以结算为准	m^3	23.155	132.91	3077.53	1369.16	
2	011601001002	拆除隔墙	1.砌体名称：内隔墙 2.砌体材质：砌体墙 3.拆除高度：综合 4.拆除砌体的截面尺寸：200厚 5.砌体表面的附着物种类：墙面涂料	m^3	2.160	144.89	312.96	240.75	
3	011610001003	门拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：M1321、M0921	樘	5	55.23	276.15	212.40	
4	011610001004	窗拆除	1.室内高度：3米高 2.门窗洞口尺寸：C1515	樘	12	55.23	662.76	509.76	
5	011605001005	拆除地面	1.拆除的基层类型：粘接层	m^2	139.34	14.77	2058.05	1582.90	
本页小计							6387.45	3914.97	
合　　计							6387.45	3914.97	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.饰面材料种类：块料地面						
6	011605002006	拆除踢脚	1.拆除的基层类型：粘接层 2.饰面材料种类：块料踢脚	m^2	11.61	14.96	173.69	133.63	
7	011605002007	拆除墙面	1.拆除的基层类型：抹灰层 2.饰面材料种类：涂料墙面	m^2	300.97	32.02	9637.06	7412.89	
8	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除的基层类型：龙骨基层 2.龙骨及饰面种类：吊顶	m^2	138.38	9.77	1351.97	1040.62	
		分部小计					17550.17	12502.11	
		新建部分							
9	010402001009	砌体墙	1.部位：墙体洞口等 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砌块 3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆	m^3	11.546	854.94	9871.14	2121.00	
10	011406001010	白色无机涂料外墙面修补	1、喷刷白色无机涂料(一底两面)	m^2	34.68	248.32	8611.74	2684.93	
本页小计							29645.60	13393.07	
合　　计							36033.05	17308.04	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2、分遍满刮腻子达2-3mm厚,找平,磨光 3、1:2.5水泥砂浆20mm厚找平磨光 4、钢钉固定间距300mm 5、9*25钢丝网格沿窗洞口内外四周外延200mm铺设(内外挂网)6、用200厚MU15混凝土实心砌块、M10水泥砂浆封堵窗洞口						
11	010802004011	网格铁门0921	1.门类型:网格铁门M0921（带门禁） 2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。	樘	1	1450.93	1450.93	276.79	
12	010801002012	实木门M0921	1.门类型:实木门M0921（带门禁）	樘	5	1156.74	5783.70	1254.50	
本页小计							7234.63	1531.29	
合　　计							43267.68	18839.33	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。						
13	011105003013	地砖踢脚线	1.踢脚线高度：100厚 2.粘贴层厚度、材料种类：1：3水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：面层踢脚	m^2	10.39	116.29	1208.25	582.67	
14	011102003014	防滑地砖地面	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆粘接层 2.面层材料品种、规格、颜色：800*800*12mm防滑地砖 3.嵌缝材料种类：综合	m^2	137.50	182.87	25144.63	5483.50	
15	011302001015	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶	m^2	136.17	98.53	13416.83	3276.25	
本页小计							39769.71	9342.42	
合　　计							83037.39	28181.75	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、：600x600暗架式吊顶带亚克力灯片(完成面距地面2.8米高)						
16	011406001016	白色无机涂料内墙面	1、喷刷涂料(一底两面) 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平 3、现浇钢筋混凝土板地面基层找补、清理	m^2	290.67	31.83	9252.03	5734.92	
17	010807001017	单向可透视窗	1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:单向可透视玻璃;详见设计施工图 4.玻璃品种、厚度:详见设计施工图，所有外窗均设置带纱窗轨道框料，带纱窗，窗单扇玻璃面积大于1.5平方米为安全玻璃,门单扇玻璃面积大于0.5平	m^2	2.10	729.66	1532.29	39.92	
本页小计							10784.32	5774.84	
合　　计							93821.71	33956.59	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			方米为安全玻璃。 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定。 6.开启方式:综合，门、窗安装前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费用，综合在投标报价中，中标后不单独调整。						
18	011207001018	人造革软包墙面(灰白色)	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	65.74	345.18	22692.13	3610.44	
本页小计							22692.13	3610.44	
合　　计							116513.84	37567.03	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011207001019	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600	1.名称：人造革软包墙面(灰白色) 2.做法：详图纸西南18J515-160-3	m^2	6.24	345.18	2153.92	342.70	
20	011207001020	成品吸音格栅板(米黄色)	1.名称：成品吸音格栅板(米黄色) 2.做法：龙骨+隔音板面层	m^2	18.43	239.19	4408.27	339.48	
21	010810004021	窗帘窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:符合设计及施工要求 2.防护材料种类:符合设计及施工要求 3.做法:做法详西南18J515第117-1	m	7.00	386.34	2704.38	133.63	
22	010807001022	普通窗	1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门框或扇外围尺寸:综合 3.门框、扇材质:断热铝合金中空玻璃窗(5中透光Low-E+12A+5	m^2	7.04	649.57	4572.97	143.62	
本页小计							13839.54	959.43	
合　　计							130353.38	38526.46	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			透明)；详见设计施工图 4.玻璃品种、厚度:详见设计施工图，所有外窗均设置带纱窗轨道框料，带纱窗，窗单扇玻璃面积大于1.5平方米为安全玻璃,门单扇玻璃面积大于0.5平方米为安全玻璃。 5.其他:五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定。 6.开启方式:综合，门、窗安装前需深化设计，并经设计甲方认可后方可实施，综合单价包含，深化设计费用及深化设计增加的人工、材料、机械等费						
本页小计							130353.38	38526.46	
合　　计							130353.38	38526.46	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			用，综合在投标报价中，中标后不单独调整。						
		分部小计					112803.21	26024.35	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合　　计							130353.38	38526.46	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 12 页

项目编码	010103002001(1)	项目名称	垃圾清运	计量单位	m^3	工程量	23.155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0123换	建筑垃圾外运 运距5000m以内[4*AR0124]	$10m^3$	0.1	591.34		560.45	177.40	59.13		56.04	17.74
小　　计								59.13		56.04	17.74
未计价材料费											
清单项目综合单价								132.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011601001002(2)	项目名称	拆除隔墙	计量单位	m^3	工程量	2.160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0002	砌体拆除 粘土砖（实心砖)眠墙	m^3	1	111.46			33.44	111.46			33.44
小　　计								111.46			33.43
未计价材料费											
清单项目综合单价								144.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011610001003(3)	项目名称	门拆除	计量单位	樘	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	424.80			127.44	42.48			12.74
小　　计								42.48			12.75
未计价材料费											
清单项目综合单价								55.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 12 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	
项目编码	011610001004(4)	项目名称	窗拆除	计量单位	樘	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0076	拆除 钢门窗	10樘	0.1	424.80			127.44	42.48			12.74
小　　计								42.48			12.75
未计价材料费											
清单项目综合单价								55.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605001005(5)	项目名称	拆除地面	计量单位	m^2	工程量	139.340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0046	块料面层铲除 楼地面 地面砖	$10m^2$	0.1	113.63			34.09	11.36			3.41
小　　计								11.36			3.41
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-		-	

项目编码	011605002006(6)	项目名称	拆除踢脚	计量单位	m^2	工程量	11.610

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0049	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	$10m^2$	0.1	115.15			34.54	11.51			3.45
小　　计								11.51			3.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								14.96			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 3 页 共 12 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011605002007(7)	项目名称	拆除墙面			计量单位	m^2	工程量	300.970

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0067	铲除 抹灰面油漆涂料	$10m^2$	0.1	53.13			15.94	5.31			1.59
AR0042	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	$10m^2$	0.1	193.21			57.96	19.32			5.80
小　　计								24.63			7.39
未计价材料费											
清单项目综合单价								32.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	011606003008(8)	项目名称	天棚面龙骨及饰面拆除			计量单位	m^2	工程量	138.380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AR0060	拆除 天棚 金属龙骨 石膏面	$10m^2$	0.1	75.25			22.57	7.52			2.26
小　　计								7.52			2.25
未计价材料费											
清单项目综合单价								9.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-		-	
项目编码	010402001009(9)	项目名称	砌体墙			计量单位	m^3	工程量	11.546

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 4 页 共 12 页

AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.1	1837.00	6123.75	37.62	551.10	183.70	612.37	3.76	55.11
小　　计								183.70	612.37	3.76	55.11
未计价材料费											
清单项目综合单价								854.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 32.5	kg	(36.41)	0.52	(18.93)		
	中净砂 （过筛）	m³	(0.112)	100.00	(11.22)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.131	2000.00	262.00		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m³	0.799	400.00	319.60		
	水	m³	(0.024)	1.36	(0.03)		
	水	m³	0.01	1.36	0.01		
	水泥砂浆 M10	m³	0.11	274.42	30.19		
	其他材料费	元	0.575	1.00	0.58		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	612.37	-	

项目编码	011406001010(10)	项目名称	白色无机涂料外墙面修补	计量单位	m²	工程量	34.680

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AD0114换	轻集料混凝土小型空心砌块墙 墙厚190MM 水泥砂浆 M10[材料调整]	10m³	0.02	1837.00	6123.75	37.62	551.10	36.74	122.47	0.75	11.02
AM0010	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m²	0.01	447.30	915.71		134.19	4.47	9.16		1.34
AM0001换	墙面一般抹灰 内墙(14+6MM）[材料调整]	100m²	0.01	1647.61	832.48	79.13	494.28	16.48	8.32	0.79	4.94
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	100m²	0.01	1973.02	617.77		591.91	19.73	6.18		5.92
小　　计								77.42	146.13	1.54	23.23
未计价材料费											
清单项目综合单价								248.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	钢丝网 综合	m²	1.05	8.55	8.98		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 5 页 共 12 页

	水泥 32.5	kg	(18.65)	0.52	(9.70)		
	砂子 中砂	m^3	(0.024)	100.00	(2.39)		
	中净砂 （过筛）	m^3	(0.022)	100.00	(2.24)		
	陶粒混凝土实心砖 190×90×53	千块	0.026	2000.00	52.40		
	陶粒混凝土小型砌块 390×190×190	m^3	0.16	400.00	63.92		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		
	水	m^3	0.014	1.36	0.02		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水泥砂浆 1∶2.5	m^3	0.023	358.21	8.31		
	水泥砂浆 M10	m^3	0.022	274.42	6.04		
	其他材料费	元	0.357	1.00	0.36		
	其他材料费			-	0.35	-	
	材料费小计			-	146.13	-	

项目编码	010802004011(11)	项目名称	网格铁门0921	计量单位	樘	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014换	网格铁门0921[材料调整]	$100m^2$	0.0189	3575.24	57277.90	38.22	1072.57	67.57	1082.55	0.72	20.27
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	209.22	6.51	1.31	62.76	209.22	6.51	1.31	62.76
小　　计								276.79	1089.06	2.04	83.04
未计价材料费											
清单项目综合单价								1450.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.183	6.65	1.22		
	铁件 综合	kg	1.81	3.85	6.97		
	水泥 32.5	kg	(2.005)	0.52	(1.04)		
	砂子 中砂	m^3	(0.005)	100.00	(0.51)		
	网格铁门M0921	m^2	1.849	580.00	1072.19		
	电	kW·h	0.216	0.60	0.13		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 6 页 共 12 页

	水		m^3	(0.001)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3		m^3	0.005	315.57	1.55		
	其他材料费		元	7.001	1.00	7.00		
	其他材料费				-	7.00	-	
	材料费小计				-	1089.06	-	

项目编码	010801002012(12)	项目名称	实木门M0921	计量单位	樘	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0003	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	416.83	8227.45		125.05	41.68	822.75		12.50
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门	台	1	209.22	6.51	1.31	62.76	209.22	6.51	1.31	62.76
小　　计								250.90	829.26	1.31	75.27
未计价材料费											
清单项目综合单价								1156.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沉头木螺钉 L32	个	12.6	0.03	0.38		
	不锈钢合页	个	2	10.26	20.52		
	水砂纸	张	0.5	0.36	0.18		
	木材（成材）	m^3	0	1923.93	0.58		
	单扇套装平开实木门	樘	1	800.00	800.00		
	其他材料费	元	7.6	1.00	7.60		
	其他材料费			-	7.60	-	
	材料费小计			-	829.26	-	

项目编码	011105003013(13)	项目名称	地砖踢脚线	计量单位	m^2	工程量	10.390

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0059换	踢脚线 陶瓷地面砖[材料调整]	100m^2	0.01	5608.46	4237.12	101.79	1682.54	56.08	42.37	1.02	16.83
小　　计								56.08	42.37	1.02	16.82
未计价材料费											
清单项目综合单价								116.29			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 7 页 共 12 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头			kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片			片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥			kg	0.143	0.52	0.07		
	陶瓷地砖 综合			m^2	1.04	40.00	41.60		
	锯木屑			m^3	0.006	25.64	0.15		
	电			kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水			m^3	0.022	1.36	0.03		
	水泥砂浆 1∶3			m^3	0.001	269.43	0.27		
	其他材料费					-	0.02	-	
	材料费小计					-	42.37	-	
项目编码	011102003014(14)		项目名称	防滑地砖地面		计量单位	m^2	工程量	137.500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AL0032换	陶瓷地面砖 1∶3[材料调整]	$100m^2$	0.01	2927.19	12179.74	69.72	878.16	29.27	121.80	0.70	8.78
AL0001	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	$100m^2$	0.01	1060.68	784.00	69.72	318.20	10.61	7.84	0.70	3.18
小　　计								39.88	129.64	1.39	11.96
未计价材料费											
清单项目综合单价								182.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.01	10.26	0.10		
	石料切割锯片	片	0.003	26.94	0.08		
	白水泥	kg	0.102	0.52	0.05		
	水泥 32.5	kg	(19.686)	0.52	(10.24)		
	砂子 中砂	m^3	(0.04)	100.00	(4.02)		
	地砖 800×800	m^2	1.04	110.00	114.40		
	锯木屑	m^3	0.006	25.64	0.15		
	电	kW·h	0.091	0.60	0.05		
	水	m^3	(0.012)	1.36	(0.02)		
	水	m^3	0.027	1.36	0.04		
	胶粘剂DTA砂浆	m^3	0.001	483.35	0.48		
	水泥砂浆 1∶2	m^3	0.02	384.05	7.83		
	水泥砂浆 1∶3	m^3	0.02	315.57	6.44		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 8 页 共 12 页

	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	129.64	-	
项目编码	011302001015(15)	项目名称	轻钢龙骨铝矿棉复合板吸音吊顶	计量单位	m^2	工程量	136.170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AN0032	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格(mm)600×600 平面	$100m^2$	0.01	1577.50	2032.44	282.88	473.25	15.77	20.32	2.83	4.73
AN0098	矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上	$100m^2$	0.01	828.42	4410.00		248.52	8.28	44.10		2.49
小　　计								24.06	64.42	2.83	7.22
未计价材料费											
清单项目综合单价								98.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	射钉	10个	0.153	1.24	0.19		
	六角螺栓	kg	0.018	6.10	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	12.14	1.69		
	铁件 综合	kg	0.4	3.85	1.54		
	矿棉板	m^2	1.05	42.00	44.10		
	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m^2	1.05	15.00	15.75		
	吊杆	kg	0.272	3.84	1.04		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	64.42	-	

项目编码	011406001016(16)	项目名称	白色无机涂料内墙面	计量单位	m^2	工程量	290.670

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AP0213换	内墙涂料 墙面 三遍[1*AP0214]	$100m^2$	0.01	1973.02	617.77		591.91	19.73	6.18		5.92
小　　计								19.73	6.18		5.92
未计价材料费											
清单项目综合单价								31.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂纸	张	0.141	0.22	0.03		
	108内墙涂料	kg	0.556	8.00	4.45		
	成品腻子粉	kg	2.041	0.80	1.63		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 9 页 共 12 页

	水	m^3	0.001	1.36	0.00		
	其他材料费	元	0.063	1.00	0.06		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.18	-	

项目编码	010807001017(17)	项目名称	单向可透视窗	计量单位	m^2	工程量	2.100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0068	铝合金 固定窗安装	$100m^2$	0.01	1900.64	70494.72		570.19	19.01	704.95		5.70
小　　计								19.01	704.95		5.70
未计价材料费											
清单项目综合单价								729.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	5.581	0.43	2.40		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.526	0.54	2.98		
	铝合金固定窗	m^2	0.925	650.00	601.51		
	硅酮耐候密封胶	kg	1.509	35.50	53.57		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	2.23	19.91	44.39		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费	元	0.048	1.00	0.05		
	其他材料费			-	0.06	-	
	材料费小计			-	704.95	-	

项目编码	011207001018(18)	项目名称	人造革软包墙面(灰白色)	计量单位	m^2	工程量	65.740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5492.04	26503.16	875.27	1647.61	54.92	265.03	8.75	16.48
小　　计								54.92	265.03	8.75	16.48
未计价材料费											
清单项目综合单价								345.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 10 页 共 12 页

	板枋材 杉木			m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5			m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料			m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20			m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20			m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#			m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20			m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费			元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费					-	1.61	-	
	材料费小计					-	265.03	-	
项目编码	011207001019(19)	项目名称	公安蓝人造革软包(坐凳)600*600			计量单位	m^2	工程量	6.240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0172	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底)装饰线条分格	$100m^2$	0.01	5492.04	26503.16	875.27	1647.61	54.92	265.03	8.75	16.48
小　　计								54.92	265.03	8.75	16.48
未计价材料费											
清单项目综合单价								345.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白布	m^2	1.659	8.10	13.44		
	气排钉	盒	0.037	4.27	0.16		
	板枋材 杉木	m^3	0.013	2000.00	25.84		
	胶合板 δ5	m^2	1.155	13.50	15.59		
	丝绒面料	m^2	1.254	43.50	54.57		
	木弧线 50×20	m	2.119	13.68	28.99		
	木封边条 10×20	m	3.497	7.69	26.89		
	石油沥青油毡 350#	m^2	1.103	2.35	2.59		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.295	5.56	1.64		
	海绵 δ20	m^2	1.103	85.00	93.71		
	其他材料费	元	1.619	1.00	1.62		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	265.03	-	

项目编码	011207001020(20)	项目名称	成品吸音格栅板(米黄色)	计量单位	m^2	工程量	18.430

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 11 页 共 12 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AM0118	墙饰面龙骨基层 断面13cm²以内 木龙骨平均中距(cm以内)30	100m²	0.01	1106.91	2602.98	8.29	332.07	11.07	26.03	0.08	3.32
AM0168换	墙饰面面层 成品吸音格栅板(米黄色)[材料调整]	100m²	0.01	735.55	18912.67		220.66	7.36	189.13		2.21
小　　计								18.42	215.16	0.08	5.53
未计价材料费											
清单项目综合单价								239.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉	kg	0.059	5.98	0.36		
	板枋材 杉木	m³	0.013	2000.00	25.66		
	木压条 15×40	m	0	1.22	0.00		
	成品吸音格栅板(米黄色)	m²	1.05	180.00	189.00		
	电	kW·h	0.235	0.60	0.14		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	215.16	-	

项目编码	010810004021(21)	项目名称	窗帘窗帘盒	计量单位	m	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0102	窗帘盒（不带轨)制作安装 木龙骨胶合板	10m	0.1	190.88	145.80	6.64	57.27	19.09	14.58	0.66	5.73
LC00150001	窗帘	m	1		346.29				346.29		
小　　计								19.09	360.87	0.66	5.72
未计价材料费									346.29		
清单项目综合单价									386.34		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	窗帘	m	1	346.29	346.29		
	圆钉 25 (1″)	kg	0.028	4.27	0.12		
	膨胀螺栓 M6×60	套	1.122	0.13	0.15		
	铁件 综合	kg	0.503	3.85	1.94		
	胶合板 δ5	m²	0.47	13.50	6.35		
	木龙骨	m³	0.004	1623.93	6.01		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 12 页 共 12 页

	酚醛防锈漆	kg	0.002	10.43	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0	3.76	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	360.87	-	

项目编码	010807001022(22)	项目名称	普通窗	计量单位	m^2	工程量	7.040

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0062	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	$100m^2$	0.01	2040.46	62305.29		612.14	20.40	623.05		6.12
小　　计								20.40	623.05		6.12
未计价材料费											
清单项目综合单价								649.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料膨胀螺栓	套	5.581	0.43	2.40		
	铝合金门窗配件 固定连接铁件(地脚)3×30×300(mm)	个	5.526	0.54	2.98		
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m^2	0.954	580.00	553.49		
	硅酮耐候密封胶	kg	0.987	35.50	35.04		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.427	19.91	28.42		
	电	kW·h	0.07	0.60	0.04		
	其他材料费	元	0.673	1.00	0.67		
	其他材料费			-	0.68	-	
	材料费小计			-	623.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001022	安全文明施工			7011.82			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	154.11			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1926.32			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	3082.12			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1849.27			
2	011707002024	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	308.21			
3	011707004025	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	154.11			
4	011707005026	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	231.16			
5	011707007027	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B028	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B029	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					7705.3			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【建筑装饰工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	12425.28
合　　计					12425.28

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			178956.18	
1.1	强电工程			16218.46	
1.2	弱电工程			162737.72	
2	措施项目费			5169.17	
2.1	其中：安全文明施工费			4703.94	
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
4	规费				
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	16571.28	
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				200696.63	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 20KW	1.名称:配电箱 2.型号、规格:Pe=20KW 3.安装方式:明装底边距地1.5米 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如箱体内的各配件等，自行考虑，综合计价	台	1	2108.05	2108.05	154.28	
2	030412001002	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：~220V,18W 配LED光源吸顶安装 3.安装形式：综合	个	5	120.15	600.75	99.40	
3	030412005003	双管格栅荧光灯	1.名称:双管格栅荧光灯 2.型号、规格:~220V,2*24W 配T5荧光灯光源 3.安装方式:吸顶或管吊安装	套	18	165.29	2975.22	456.12	
本页小计							5684.02	709.80	
合　　计							5684.02	709.80	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价						
4	030404035004	单相挂式空调插座	1.名称:单相挂式空调插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+2m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	6	247.48	1484.88	50.16	
5	030404035005	单相两极加三极暗插座	1.名称:单相两极加三极暗插座 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,20A: 4.安装方式:+0.3m 暗装 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	17	29.69	504.73	142.12	
本页小计							1989.61	192.28	
合　　计							7673.63	902.08	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	030404034006	三联单控跷板开关	1.名称:三联单控跷板开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	6	30.62	183.72	50.16	
7	030404034007	延时开关	1.名称:延时开关 2.材质:符合设计及施工要求 3.规格:86系列:250V,10A 4.安装方式:嵌墙,H=1.3m 5.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	5	75.68	378.40	39.30	
8	030411001008	配管 PC20	1.名称:配管 2.材质：PC 3.规格:DN20	m	302.49	11.45	3463.51	2150.70	
本页小计							4025.63	2240.16	
合　　计							11699.26	3142.24	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.配置形式：暗敷						
9	030411001009	配管 SC50	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN50 4.配置形式：暗敷	m	1.70	56.48	96.02	24.51	
10	030408001010	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	343.35	3.84	1318.46	401.72	
11	030408001011	电线 BV-4	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-4 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	604.62	4.89	2956.59	477.65	
本页小计							4371.07	903.88	
合　　计							16070.33	4046.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	040803001012	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	1.名称:电力电缆 2.配线形式:详情见图纸 3.型号:YJV-0.6/1kV-5x10 4.规格:5×10 5.材质:铜芯 6.配线部位:穿管 7.备注：该项均满足设计及相关施工要求、如电缆头、中间接头等行考虑、综合计价	m	3.20	46.29	148.13	10.78	
		分部小计					16218.46	4056.90	
		弱电工程							
13	030504001013	管理计算机	1.名称：管理计算机 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	台	1	6784.65	6784.65	62.90	
本页小计							6932.78	73.68	
合　　计							23003.11	4119.80	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	030504004014	管理平台	1.名称：管理平台 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。管理计算机及管理平台由业主自行确定确定放置在专用的执法办案中心。	套	1	37928.95	37928.95	1928.25	
15	030411001015	配管 JDG25	1.名称:配管 2.材质：JDG 3.规格:DN25 4.配置形式：暗敷	m	434.74	18.84	8190.50	2982.32	
16	030411001016	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质：SC 3.规格:DN20 4.配置形式：暗敷	m	795.32	23.31	18538.91	5217.30	
17	030502005017	Cat5e	1.名称：信号线 2.规格：Cat5e 3.线缆对数：4对	m	281.35	5.51	1550.24	768.09	
本页小计							66208.60	10895.96	
合　　计							89211.71	15015.76	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4.敷设方式：穿管敷设						
18	030502005018	Cat6 utp 4p	1.名称：信号线 2.规格：Cat6 utp 4p 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：穿管敷设	m	434.74	6.40	2782.34	1186.84	
19	030408002019	信号线 BVV-3*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:BVV-3*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	434.74	4.18	1817.21	508.65	
20	030408002020	信号线 RVV-2*1.0	1.名称:信号线 2.型号、规格:RVV-2*1.0 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	179.68	3.74	672.00	186.87	
本页小计							5271.55	1882.36	
合　　计							94483.26	16898.12	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	030408001021	电线 BV-2.5	1.名称:配线 2.型号、规格:BV-2.5 3.敷设方式、部位:穿管暗敷 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，如电缆接头等，自行考虑，综合计价	m	402.87	3.84	1547.02	471.36	
22	030904008022	RS485转换器	1.名称：RS485转换器 2.规格：RS485	个	1	141.80	141.80	41.84	
23	030904003023	出门按钮+紧急按钮	1.名称:出门按钮+紧急按钮 2.规格:符合设计及规范要求 3.安装方式：墙上安装 4.备注:该项的所有内容均满足设计及施工要求，自行考虑，综合计价	个	7	175.43	1228.01	145.46	
24	030507006024	单门门禁控制器	1.名称：单门门禁控制器 2.类别：~220V	台	7	556.83	3897.81	1464.54	
25	030507006025	电控锁	1.名称：电控锁	台	7	226.89	1588.23	585.83	
本页小计							8402.87	2709.03	
合　　计							102886.13	19607.15	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：配套设备						
26	030507008026	红外半球高清摄像机	1.名称：红外半球高清摄像机 2.类别：详情见图纸 3.安装方式：详情见图纸 4.型号由专业公司定及安装	台	15	1616.16	24242.40	2637.75	
27	030507001027	可视化紧急报警盒	1.名称：可视化紧急报警盒 2.类别：配套设备	套	2	784.00	1568.00		
28	030507005028	门禁读卡器+人脸识别一体机	1名称：门禁读卡器+人脸识别一体机 2.规格：配套设备	台	7	5263.84	36846.88	1026.13	
29	030507005029	人脸特征录入	1名称：人脸特征录入 2.规格：配套设备	台	1	4748.02	4748.02	104.47	
30	030506001030	拾音器	1.名称：拾音器 2.类别：配套设备	台	6	180.00	1080.00		
31	030507013031	16路NVR硬盘录像机	1.名称：硬盘录像机 2.类别：16路NVR	台	1	1319.79	1319.79	627.65	
本页小计							69805.09	4396.00	
合　　计							172691.22	24003.15	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	030501012032	24口交换机	1.名称：交换机 2.功能：24口	台	1	1936.18	1936.18	627.65	
33	030504001033	监视器	1.名称：监视器 2.类别：系统所有设备、器件应由承包商成套供货、安装、调试。	台	1	1014.61	1014.61	167.37	
34	030502003034	室内壁挂6U机柜	1.名称：室内壁挂6U机柜 2.材质：钢制	个	1	1412.17	1412.17	418.71	
35	030502006035	电缆HYA-10*2*0.3	1.名称：电缆 2.规格：电缆HYA-10*2*0.3	m	100.00	10.45	1045.00	356.00	
36	030502007036	GYTA-6B1光缆	1.名称：光缆 2.规格：GYTA-6B1光缆 3.线缆对数：6 4.敷设方式：穿管	m	100.00	8.57	857.00	273.00	
		分部小计					162737.72	21788.98	
		单价措施项目清单							
本页小计							6264.96	1842.73	
合　　计							178956.18	25845.88	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
本页小计									
合　　计							178956.18	25845.88	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 18 页

项目编码	030404017001(1)	项目名称	配电箱 20KW	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0108	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m[材料调整]	台	1	154.28	1907.49		46.28	154.28	1907.49		46.28
小　　计								154.28	1907.49		46.28
未计价材料费								1881.80			
清单项目综合单价								2108.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱 20KW		1	1881.80	1881.80		
	棉纱	kg	0.1	10.26	1.03		
	松香焊锡丝 综合	m	0.07	0.47	0.03		
	平垫铁 综合	kg	0.15	6.84	1.03		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.93	0.42		
	电力复合脂	kg	0.41	17.09	7.01		
	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.1	2.99	0.30		
	塑料管综合	kg	0.15	9.64	1.45		
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm²	m	5.618	1.44	8.09		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	2.90	5.89		
	其他材料费	元	0.454	1.00	0.45		
	其他材料费			-	0.44	-	
	材料费小计			-	1907.49	-	

项目编码	030412001002(2)	项目名称	吸顶灯	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1672	普通吸顶灯具安装 灯罩周长＞1100mm[材料调整]	套	1	19.88	94.31		5.96	19.88	94.31		5.96
小　　计								19.88	94.31		5.96
未计价材料费								86.34			
清单项目综合单价								120.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	4.16	0.07	0.29		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 18 页

	塑料胀管 Φ6~8	个	4.4	0.11	0.48		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	3.33	0.09		
	吸顶灯	套	1.01	85.49	86.34		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线	个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费	元	0.141	1.00	0.14		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	94.31	-	

项目编码	030412005003(3)	项目名称	双管格栅荧光灯	计量单位	套	工程量	18.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1874	荧光灯具安装 吸顶式 双管[材料调整]	套	1	25.34	132.35		7.60	25.34	132.35		7.60
小　　计								25.34	132.35		7.60
未计价材料费								127.33			
清单项目综合单价								165.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65	个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8	个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8	个	0.014	3.33	0.05		
	双管格栅荧光灯	套	1.01	126.07	127.33		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	1.069	1.60	1.71		
	铜接线端子 20A	个	1.015	2.74	2.78		
	其他材料费	元	0.089	1.00	0.09		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	132.35	-	

项目编码	030404035004(4)	项目名称	单相挂式空调插座	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.36	236.61		2.51	8.36	236.61		2.51
小　　计								8.36	236.61		2.51
未计价材料费								235.75			
清单项目综合单价								247.48			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 3 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	单相挂式空调插座	套	1.02	231.13	235.75		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²	m	0.305	2.47	0.75		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	236.61	-	

项目编码	030404035005(5)	项目名称	单相两极加三极暗插座	计量单位	个	工程量	17.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2069	普通插座安装 单相 暗插座电流≤30A[材料调整]	套	1	8.36	18.82		2.51	8.36	18.82		2.51
小　　计								8.36	18.82		2.51
未计价材料费								17.97			
清单项目综合单价								29.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	单相两极加三极暗插座	套	1.02	17.61	17.97		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm²	m	0.305	2.47	0.75		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	18.82	-	

项目编码	030404034006(6)	项目名称	三联单控跷板开关	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2048	普通开关安装 跷板暗开关 单控 ≤3联[材料调整]	套	1	8.36	19.75		2.51	8.36	19.75		2.51
小　　计								8.36	19.75		2.51
未计价材料费								18.91			
清单项目综合单价								30.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	三联单控跷板开关	只	1.02	18.54	18.91		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 4 页 共 18 页

	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.458	1.60	0.73		
	其他材料费	元	0.015	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	19.75	-	

项目编码	030404034007(7)	项目名称	延时开关	计量单位	个	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD2057	声控延时开关安装[材料调整]	套	1	7.86	65.46		2.36	7.86	65.46		2.36
小　　计								7.86	65.46		2.36
未计价材料费								64.88			
清单项目综合单价								75.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	10个	0.208	0.43	0.09		
	延时开关	个	1.02	63.60	64.88		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²	m	0.305	1.60	0.49		
	其他材料费	元	0.01	1.00	0.01		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	65.46	-	

项目编码	030411001008(8)	项目名称	配管 PC20	计量单位	m	工程量	302.490

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1427	半硬质塑料管砖混结构暗配 外径20mm[材料调整]	10m	0.1	71.11	21.96		21.33	7.11	2.20		2.13
小　　计								7.11	2.20		2.14
未计价材料费								2.12			
清单项目综合单价								11.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.008	2.99	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.43	0.00		
	粘合剂	kg	0.001	26.07	0.03		
	配管 PC20	m	1.06	2.00	2.12		
	套接管	m	0.01	2.29	0.02		
	其他材料费	元	0.001	1.00	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 5 页 共 18 页

	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	2.20	-	
项目编码	030411001009(9)	项目名称	配管 SC50	计量单位	m	工程量	1.700

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1318	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤50[材料调整]	10m	0.1	144.16	376.21	1.14	43.25	14.42	37.62	0.11	4.32
小　　计								14.42	37.62	0.11	4.33
未计价材料费								35.54			
清单项目综合单价								56.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ1.2~2.2	kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条	条	0.03	0.43	0.01		
	醇酸清漆	kg	0.007	14.62	0.10		
	铅油(厚漆)	kg	0.018	7.26	0.13		
	油漆溶剂油	kg	0.006	3.76	0.02		
	配管 SC50	m	1.03	34.51	35.54		
	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.16	1.27	0.20		
	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.155	0.47	0.07		
	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.165	3.56	0.59		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²	m	0.352	2.50	0.88		
	其他材料费	元	0.037	1.00	0.04		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	37.62	-	

项目编码	030408001010(10)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	343.350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	11.74	23.20		3.52	1.17	2.32		0.35
小　　计								1.17	2.32		0.35
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 6 页 共 18 页

	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030408001011(11)	项目名称	电线 BV-4	计量单位	m	工程量	604.620

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1484	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm²[材料调整]	10m	0.1	7.92	38.57		2.38	0.79	3.86		0.24
小　　计								0.79	3.86		0.24
未计价材料费								3.71			
清单项目综合单价								4.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.002	2.56	0.01		
	电线 BV-4	m	1.1	3.37	3.71		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3.86	-	

项目编码	040803001012(12)	项目名称	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	计量单位	m	工程量	3.200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD0707	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm²[材料调整]	10m	0.1	33.74	401.62	17.45	10.12	3.37	40.16	1.75	1.01
小　　计								3.37	40.16	1.75	1.01
未计价材料费								39.01			
清单项目综合单价								46.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	43.68	0.26		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 7 页 共 18 页

	橡胶垫 δ2	m^2	0.001	29.91	0.03		
	白布	kg	0.003	5.36	0.02		
	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	1.37	0.02		
	冲击钻头 φ8	个	0.001	3.33	0.00		
	合金钢钻头 φ10	个	0.002	8.55	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	17.35	0.02		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	硬脂酸	kg	0.001	13.59	0.01		
	电力电缆 YJV-0.6/1kV-5x10	m	1.01	38.63	39.01		
	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.051	8.97	0.46		
	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.234	0.97	0.23		
	标志牌 塑料扁形	个	0.06	0.43	0.03		
	其他材料费	元	0.02	1.00	0.02		
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	40.16	-	

项目编码	030504001013(13)	项目名称	管理计算机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	62.90	6702.88		18.87	62.90	6702.88		18.87
小　　计								62.90	6702.88		18.87
未计价材料费								6695.00			
清单项目综合单价								6784.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理计算机		1	6695.00	6695.00		
	其他材料费	元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费			-	7.88	-	
	材料费小计			-	6702.88	-	

项目编码	030504004014(14)	项目名称	管理平台	计量单位	套	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0116	系统服务器软件 ≤25用户[材料调整]	套	1	1928.25	35418.39	3.83	578.48	1928.25	35418.39	3.83	578.48

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 8 页 共 18 页

小　　计					1928.25	35418.39	3.83	578.48
未计价材料费					35405.00			
清单项目综合单价					37928.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	管理平台			1	35405.00	35405.00		
	其他材料费		元	13.39	1.00	13.39		
	其他材料费				-	13.39	-	
	材料费小计				-	35418.39	-	
项目编码	030411001015(15)	项目名称	配管 JDG25		计量单位	m	工程量	434.740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1288	套接紧定式镀锌钢导管砖混结构暗配 外径25mm[材料调整]	10m	0.1	68.65	99.22		20.59	6.86	9.92		2.06
小　　计								6.86	9.92		2.06
未计价材料费								9.20			
清单项目综合单价								18.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.005	2.99	0.01				
	钢锯条			条	0.018	0.43	0.01				
	配管 JDG25			m	1.03	8.93	9.20				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²			m	0.261	2.50	0.65				
	镀锌电线管塑料护口 DN25~32			个	0.155	0.23	0.04				
	其他材料费			元	0.013	1.00	0.01				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	9.92	-			
项目编码	030411001016(16)	项目名称	配管 SC20			计量单位	m	工程量	795.320		

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1314	镀锌钢管砖混结构暗配 公称直径DN≤20[材料调整]	10m	0.1	65.64	147.84		19.69	6.56	14.78		1.97
小　　计								6.56	14.78		1.97

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 9 页 共 18 页

未计价材料费								13.91			
清单项目综合单价								23.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2			kg	0.01	2.99	0.03		
	钢锯条			条	0.03	0.43	0.01		
	铅油(厚漆)			kg	0.01	7.26	0.07		
	配管 SC20			m	1.03	13.50	13.91		
	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5			个	0.412	0.26	0.11		
	镀锌钢管接头 20×2.75			个	0.16	0.99	0.16		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm²			m	0.17	2.50	0.43		
	镀锌钢管塑料护口 DN15~20			个	0.412	0.13	0.05		
	其他材料费			元	0.016	1.00	0.02		
	其他材料费					-	0.01	-	
	材料费小计					-	14.78	-	
项目编码	030502005017(17)		项目名称	Cat5e		计量单位	m	工程量	281.350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.73	1.93	0.03	0.82	2.73	1.93	0.03	0.82
小　　计								2.73	1.93	0.03	0.82
未计价材料费								1.89			
清单项目综合单价								5.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat5e			m	1.05	1.80	1.89		
	其他材料费			元	0.04	1.00	0.04		
	其他材料费					-	0.04	-	
	材料费小计					-	1.93	-	
项目编码	030502005018(18)		项目名称	Cat6 utp 4p		计量单位	m	工程量	434.740

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0169	双绞线缆 管内穿放 ≤4对[材料调整]	m	1	2.73	2.82	0.03	0.82	2.73	2.82	0.03	0.82
小　　计								2.73	2.82	0.03	0.82
未计价材料费								2.78			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 10 页 共 18 页

清单项目综合单价								6.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Cat6 utp 4p				m	1.05		2.65	2.78		
	其他材料费				元	0.04		1.00	0.04		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	2.82	-	
项目编码	030408002019(19)		项目名称	信号线 BVV-3*1.0				计量单位	m	工程量	434.740
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1522	管内多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	11.74	26.56		3.52	1.17	2.66		0.35
小　　计								1.17	2.66		0.35
未计价材料费								2.50			
清单项目综合单价								4.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱				kg	0.002		10.26	0.02		
	锡基钎料				kg	0.001		41.03	0.04		
	汽油 综合				kg	0.007		7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm				卷	0.014		2.56	0.04		
	信号线 BVV-3*1.0				m	1.08		2.32	2.50		
	其他材料费				元	0.003		1.00	0.00		
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	2.66	-	
项目编码	030408002020(20)		项目名称	信号线 RVV-2*1.0				计量单位	m	工程量	179.680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1517	管内多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm²[材料调整]	10m	0.1	10.37	23.80		3.11	1.04	2.38		0.31
小　　计								1.04	2.38		0.32
未计价材料费								2.25			
清单项目综合单价								3.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱				kg	0.002		10.26	0.02		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 11 页 共 18 页

	锡基钎料	kg	0.001	41.03	0.04		
	汽油 综合	kg	0.006	7.56	0.05		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.009	2.56	0.02		
	信号线 RVV-2*1.0	m	1.08	2.08	2.25		
	其他材料费	元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.38	-	

项目编码	030408001021(21)	项目名称	电线 BV-2.5	计量单位	m	工程量	402.870

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1483	管内穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm²[材料调整]	10m	0.1	11.74	23.20		3.52	1.17	2.32		0.35
小　　计								1.17	2.32		0.35
未计价材料费								2.17			
清单项目综合单价								3.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱	kg	0.002	10.26	0.02		
	锡基钎料	kg	0.002	41.03	0.08		
	汽油 综合	kg	0.005	7.56	0.04		
	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.003	2.56	0.01		
	电线 BV-2.5	m	1.16	1.87	2.17		
	其他材料费	元	0.003	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	2.32	-	

项目编码	030904008022(22)	项目名称	RS485转换器	计量单位	个	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0648	模块[材料调整]	台	1	41.84	87.21	0.20	12.55	41.84	87.21	0.20	12.55
小　　计								41.84	87.21	0.20	12.55
未计价材料费								82.40			
清单项目综合单价								141.80			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	RS485转换器	个	1	82.40	82.40		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 12 页 共 18 页

	其他材料费	元	4.81	1.00	4.81		
	其他材料费			-	4.81	-	
	材料费小计			-	87.21	-	
项目编码	030904003023(23)	项目名称	出门按钮+紧急按钮	计量单位	个	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0813	出入口设备安装调试 出入门按钮[材料调整]	台	1	20.78	148.41		6.24	20.78	148.41		6.24
小　　计								20.78	148.41		6.24
未计价材料费								148.41			
清单项目综合单价								175.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出门按钮+紧急按钮		1	148.41	148.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	148.41	-	

项目编码	030507006024(24)	项目名称	单门门禁控制器	计量单位	台	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0814	出入口设备安装调试 门禁控制器 单门[材料调整]	台	1	209.22	283.54	1.31	62.76	209.22	283.54	1.31	62.76
小　　计								209.22	283.54	1.31	62.76
未计价材料费								277.03			
清单项目综合单价								556.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单门门禁控制器		1	277.03	277.03		
	其他材料费	元	6.51	1.00	6.51		
	其他材料费			-	6.51	-	
	材料费小计			-	283.54	-	

项目编码	030507006025(25)	项目名称	电控锁	计量单位	台	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 13 页 共 18 页

BE0819	出入口设备安装调试 电控锁[材料调整]	台	1	83.69	117.89	0.20	25.11	83.69	117.89	0.20	25.11
小　　计								83.69	117.89	0.20	25.11
未计价材料费								112.91			
清单项目综合单价								226.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电控锁					1		112.91	112.91		
	其他材料费			元		4.98		1.00	4.98		
	其他材料费							-	4.98	-	
	材料费小计							-	117.89	-	
项目编码	030507008026(26)		项目名称	红外半球高清摄像机				计量单位	台	工程量	15.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0826	电视监控摄像设备安装调试 半球型摄像机[材料调整]	台	1	175.85	1386.71	0.84	52.76	175.85	1386.71	0.84	52.76
小　　计								175.85	1386.71	0.84	52.76
未计价材料费								1382.25			
清单项目综合单价								1616.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红外半球高清摄像机					1		1382.25	1382.25		
	其他材料费			元		4.46		1.00	4.46		
	其他材料费							-	4.46	-	
	材料费小计							-	1386.71	-	
项目编码	030507001027(27)		项目名称	可视化紧急报警盒				计量单位	套	工程量	2.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0102	可视化紧急报警盒	套	1		784.00				784.00		
小　　计									784.00		
未计价材料费								784.00			
清单项目综合单价								784.00			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 14 页 共 18 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可视化紧急报警盒	套	1	784.00	784.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	784.00	-	

项目编码	030507005028(28)	项目名称	门禁读卡器+人脸识别一体机	计量单位	台	工程量	7.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0809	出入口设备安装调试 读卡器带键盘[材料调整]	台	1	146.59	5072.62	0.66	43.98	146.59	5072.62	0.66	43.98
小　　计								146.59	5072.62	0.66	43.97
未计价材料费								5068.25			
清单项目综合单价								5263.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	门禁读卡器+人脸识别一体机		1	5068.25	5068.25		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	5072.62	-	

项目编码	030507005029(29)	项目名称	人脸特征录入	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0810	出入口设备安装调试 人体生物特征识别系统 采集器[材料调整]	台	1	104.47	4611.87	0.33	31.34	104.47	4611.87	0.33	31.34
小　　计								104.47	4611.87	0.33	31.35
未计价材料费								4607.50			
清单项目综合单价								4748.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	人脸特征录入		1	4607.50	4607.50		
	其他材料费	元	4.37	1.00	4.37		
	其他材料费			-	4.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 15 页 共 18 页

	材料费小计			-	4611.87	-	
项目编码	030506001030(30)	项目名称	拾音器	计量单位	台	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0103	拾音器	台	1		180.00				180.00		
小　　计									180.00		
未计价材料费								180.00			
清单项目综合单价								180.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拾音器	台	1	180.00	180.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	180.00	-	

项目编码	030507013031(31)	项目名称	16路NVR硬盘录像机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0032	数字硬盘录像机安装调试 带环路 ≤16[材料调整]	台	1	627.65	487.45	16.40	188.29	627.65	487.45	16.40	188.29
小　　计								627.65	487.45	16.40	188.29
未计价材料费								470.45			
清单项目综合单价								1319.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	16路NVR硬盘录像机		1	470.45	470.45		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²	m	2.04	3.62	7.38		
	铜端子 6mm²	个	2.04	2.90	5.92		
	其他材料费	元	3.7	1.00	3.70		
	其他材料费			-	3.70	-	
	材料费小计			-	487.45	-	

项目编码	030501012032(32)	项目名称	24口交换机	计量单位	台	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 16 页 共 18 页

BE0086	交换机安装调试 固定配置 ≤24口[材料调整]	台	1	627.65	1109.52	10.72	188.29	627.65	1109.52	10.72	188.29
小　　计								627.65	1109.52	10.72	188.29
未计价材料费								1088.34			
清单项目综合单价								1936.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	24口交换机				1	1088.34		1088.34			
	铜芯塑料绝缘电线 BV-6mm²			m	2.04	3.62		7.38			
	铜端子 6mm²			个	2.04	2.90		5.92			
	其他材料费			元	7.88	1.00		7.88			
	其他材料费					-		7.88		-	
	材料费小计					-		1109.52		-	
项目编码	030504001033(33)		项目名称	监视器		计量单位		台		工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0695	视频系统设备安装 显示器 摆放 ≤50″[材料调整]	台	1	167.37	795.72	1.31	50.21	167.37	795.72	1.31	50.21
小　　计								167.37	795.72	1.31	50.21
未计价材料费								791.52			
清单项目综合单价								1014.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	监视器				1	791.52		791.52			
	其他材料费			元	4.2	1.00		4.20			
	其他材料费					-		4.20		-	
	材料费小计					-		795.72		-	
项目编码	030502003034(34)		项目名称	室内壁挂6U机柜		计量单位		个		工程量	1.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0060	标准机柜安装 19″[材料调整]	台	1	418.71	860.40	7.45	125.61	418.71	860.40	7.45	125.61
小　　计								418.71	860.40	7.45	125.61
未计价材料费								799.28			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 17 页 共 18 页

清单项目综合单价								1412.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm²				m	2.04		7.56	15.42		
	铜端子 16mm²				个	2.04		5.79	11.81		
	室内壁挂6U机柜				个	1		799.28	799.28		
	其他材料费				元	33.89		1.00	33.89		
	其他材料费							-	33.89	-	
	材料费小计							-	860.40	-	
项目编码	030502006035(35)			项目名称	电缆HYA-10*2*0.3			计量单位	m	工程量	100.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0157	大对数线缆 管内穿放 ≤25对[材料调整]	m	1	3.56	5.77	0.05	1.07	3.56	5.77	0.05	1.07
小　　计								3.56	5.77	0.05	1.07
未计价材料费								5.71			
清单项目综合单价								10.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆HYA-10*2*0.3				m	1.02		5.60	5.71		
	其他材料费				元	0.06		1.00	0.06		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	5.77	-	
项目编码	030502007036(36)			项目名称	GYTA-6B1光缆			计量单位	m	工程量	100.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0172	光缆 管内穿放 ≤12芯[材料调整]	m	1	2.73	5.00	0.02	0.82	2.73	5.00	0.02	0.82
小　　计								2.73	5.00	0.02	0.82
未计价材料费								4.98			
清单项目综合单价								8.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	GYTA-6B1光缆				m	1.02		4.89	4.98		
	其他材料费				元	0.02		1.00	0.02		
	其他材料费							-	0.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 18 页 共 18 页

	材料费小计	-	5.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001037	安全文明施工			4703.94			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	103.38			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	1292.29			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	2067.67			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	1240.60			
2	031302002038	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	206.77			
3	031302004039	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	103.38			
4	031302005040	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	155.08			
5	031302006041	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B042	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	03B043	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					5169.17			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 门士边境派出所 【安装工程】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	16571.28
合　　计					16571.28

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程费			487227.65	
1.1	办案区入口			17647.68	
1.2	人身安全检查室（信息采集室）			183474.70	
1.3	讯问室（一类）			26161.50	
1.4	询问室（一类）			26161.50	
1.5	询问室/讯问室（2个房间一体，二类）			59701.96	
1.6	辨认室			9568.20	
1.7	侯问室			4392.36	
1.8	案件管理室			21282.18	
1.9	涉案财物管理室			32314.26	
1.10	(原房间物品)搬运			4998.00	
1.11	空调			101525.31	
2	措施项目费			2987.58	
2.1	其中：安全文明施工费			2718.70	_
3	其他项目费				
3.1	其中：暂列金额				_
3.2	其中：专业工程暂估价				_
3.3	其中：计日工				_
3.4	其中：总承包服务费				_

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

单位工程投标报价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	其中：暂估价（元）
4	规费				_
4.1	工程排污费	发生时按规定计算			_
5	税金	（1+2+3+4）×规定税率	9.00	44119.37	_
投标报价总价合计＝1+2+3+4+5				534334.6	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		办案区入口							
1	011507002001	“办案区”标识牌	1.名称：“办案区”标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
2	011507002002	“声像监控区域”标识牌	1.名称：“声像监控区域”标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
3	011507002003	“未经允许不得入内”标识牌	1.名称：“未经允许不得入内”标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
4	011507002004	三级举报电话标识牌	1.名称：三级举报电话标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
5	010802004005	防盗门FDM1221	1.门类型:防盗门FDM1221	樘	6	1069.72	6418.32	546.00	
本页小计							7102.80	570.48	
合　　计							7102.80	570.48	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.备注:此项包含五金等费用含在本项清单综合单价中，满足设计及使用功能的所有要求。 3.其他满足设计及相关规范要求。						
6	011507002006	办案区安全管理规定制度牌（藏、汉）	1.名称：办案区安全管理规定制度牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	228.24	2738.88	98.04	
7	011507002007	办案区工作流程图标示牌（藏、汉）	1.名称：办案区工作流程图标示牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	228.24	2738.88	98.04	
8	030412001008	应急照明	1.名称：应急照明 2.型号：功率;12W;色温：6500K;防护等级： 3.规格：IP65；材质：阻燃PC；	套	12	195.21	2342.52	301.32	
本页小计							7820.28	497.40	
合　　计							14923.08	1067.88	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			工作电压：AC180V-240V 50HZ						
9	030405001009	辅助电源（UPS不间断电源）	1.名称：辅助电源（UPS不间断电源） 2.型号： SC-C2KS工频机 电池柜：定制电池柜 电池：6节12V 100A	套	6	223.96	1343.76	55.92	
10	030901013010	灭火器 MF/ABC5	1.形式:灭火器 2.规格、型号: MF/ABC5	具	12.000	115.07	1380.84	15.72	
		分部小计					17647.68	1139.52	
		人身安全检查室（信息采集室）							
11	011507002011	人身安全检查室标示牌	1.名称：“办案区”标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
12	011507002012	手掌、脚掌样式图	1.名称：手掌、脚掌样式图 2.规格：400mm(宽)*400mm（高）	个	6	76.08	456.48	16.32	
本页小计							3352.20	94.08	
合　　计							18275.28	1161.96	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	011507002013	制式背景厘米刻度标尺板	1.名称：制式背景厘米刻度标尺板 2.规格：500mm*2000mm	个	6	475.50	2853.00	102.18	
14	011507002014	金属探测仪	1.名称：金属探测仪 2.规格：探测灵敏度：回形针大小	个	6	147.00	882.00		
15	011507002015	体温计	1.名称：体温计 2.规格：体温计	个	6	63.05	378.30		
16	011507002016	血压仪	1.名称：血压仪 2.规格：血压仪	个	6	239.59	1437.54		
17	011507002017	物证分类篮	1.名称：物证分类篮 2.规格：长宽高：270mm*185mm*175mm	个	12	67.90	814.80		
18	011507002018	电子储物柜	1.名称：电子储物柜 2.规格：18门电子存包柜	个	6	7760.00	46560.00		
19	011507002019	物证袋	1.名称：物证袋	个	300	1.75	525.00		
本页小计							53450.64	102.18	
合　　计							71725.92	1264.14	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：中号：335mm*210mm						
20	011507002020	物证标签	1.名称：物证标签 2.规格：60mm*40mm	个	300	0.49	147.00		
21	011507002021	人身安全检查流程图标识牌（藏、汉）	1.名称：人身安全检查流程图标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	228.24	2738.88	98.04	
22	011507002022	人身安全检查须知标识牌（藏、汉）	1.名称：人身安全检查须知标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	228.24	2738.88	98.04	
23	011507002023	人身安全检查操作规范标识牌（藏、汉）	1.名称：人身安全检查操作规范标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	228.24	2738.88	98.04	
24	011507002024	遮挡帘	1.名称：遮挡帘	个	6	1671.69	10030.14		
本页小计							18393.78	294.12	
合　　计							90119.70	1558.26	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：2400mm*2200mm						
25	011507002025	信息采集室标识牌	1.名称：信息采集室标识牌 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	6	228.24	1369.44	49.02	
26	010807005026	窗户防护栏 2200mm*1600mm	1.窗代号及洞口尺寸:综合 2.框外围尺寸:综合 3.框、扇材质:符合设计及施工要求	樘	5	1327.10	6635.50	348.45	
27	011507002027	数码照相机	1.名称：数码照相机 2.规格：镜头焦距50mm;最大光圈22；驱动系统；STM+齿轮型单元；最大放大倍率：0.21倍；最近对焦距离：0.35米	个	6	3104.00	18624.00		
28	011507002028	手持姓名牌	1.名称：手持姓名牌 2.规格：300mm*200mm	个	6	28.52	171.12	6.12	
29	011507002029	三脚架	1.名称：三脚架	个	6	291.00	1746.00		
本页小计							28546.06	403.59	
合　　计							118665.76	1961.85	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：材质：铝合金；便携反折，可拆独脚，中轴；承重6-10KG						
30	011507002030	人体信息采集仪	1.名称：人体信息采集仪 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
31	011507002031	医用手套	1.名称：医用手套 2.规格：100只/袋，加厚型，乳白色	袋	24	48.50	1164.00		
32	011507002032	酒精棉	1.名称：酒精棉 2.规格：100片/盒，100mm*100mm	盒	24	33.95	814.80		
33	011507002033	采血针	1.名称：采血针 2.规格：50只/盒，28G	盒	30.000	46.08	1382.40		
34	011507002034	专用DNA样本袋	1.名称：专用DNA样本袋 2.规格：3层标本袋，250mm*30	个	60	14.55	873.00		
本页小计							4405.32	6.12	
合　　计							123071.08	1967.97	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			0mm						
35	011507002035	冷藏柜	1.名称：冷藏柜 2.规格：立式；单温区；直冷；容量：120L以下；：侧开门	个	6	2107.00	12642.00		
36	011507002036	传输终端双屏显示	1.名称：传输终端双屏显示 2.规格：(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)	个	6	6460.46	38762.76	381.18	
37	011507002037	打印机	1.名称：打印机 2.规格：打印机	个	6	1534.21	9205.26	633.12	
38	011507002038	办公桌椅	1.名称：办公桌椅 2.规格：1600mm*800mm（2人座位）	套	6	1499.40	8996.40		
39	011507002039	信息采集流程图标示牌（藏、汉）	1.名称：信息采集流程图标示牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	228.24	2738.88	98.04	
本页小计							72345.30	1112.34	
合　　计							195416.38	3080.31	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
40	011507002040	信息采集室管理规定（藏、汉）	1.名称：信息采集室管理规定（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	12	475.50	5706.00	204.36	
		分部小计					183474.70	2145.15	
		讯问室（一类）							
41	011507002041	讯问室标识牌	1.名称：讯问室标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	2	28.52	57.04	2.04	
42	011507002042	讯问椅	1.名称：讯问椅 2.规格：讯问专用	套	2	475.30	950.60		
43	011507002043	讯问桌椅	1.名称：讯问桌椅 2.规格：专用定制	套	2	1140.72	2281.44		
44	011507002044	传输终端双屏显示	1.名称：传输终端双屏显示 2.规格：(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)	个	2	6460.46	12920.92	127.06	
本页小计							21916.00	333.46	
合　　计							217332.38	3413.77	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
45	011507002045	打印机	1.名称：打印机 2.规格：打印机	个	2	1534.21	3068.42	211.04	
46	011507002046	环境信息显示屏	1.名称：环境信息显示屏 2.规格：600mm*300mm	个	2	2072.10	4144.20	549.68	
47	011507002047	犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	4	228.24	912.96	32.68	
48	011507002048	被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	4	228.24	912.96	32.68	
49	011507002049	讯问室管理规定标识牌（藏、汉）	1.名称：讯问室管理规定标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	4	228.24	912.96	32.68	
本页小计							9951.50	858.76	
合　　计							227283.88	4272.53	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计					26161.50	987.86	
		询问室（一类）							
50	011507002050	讯问室标识牌	1.名称：讯问室标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	2	28.52	57.04	2.04	
51	011507002051	讯问椅	1.名称：讯问椅 2.规格：讯问专用	套	2	475.30	950.60		
52	011507002052	讯问桌椅	1.名称：讯问桌椅 2.规格：专用定制	套	2	1140.72	2281.44		
53	011507002053	传输终端双屏显示	1.名称：传输终端双屏显示 2.规格：(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)	个	2	6460.46	12920.92	127.06	
54	011507002054	打印机	1.名称：打印机 2.规格：打印机	个	2	1534.21	3068.42	211.04	
55	011507002055	环境信息显示屏	1.名称：环境信息显示屏 2.规格：600mm*300mm	个	2	2072.10	4144.20	549.68	
本页小计							23422.62	889.82	
合　　计							250706.50	5162.35	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
56	011507002056	犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	4	228.24	912.96	32.68	
57	011507002057	被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	4	228.24	912.96	32.68	
58	011507002058	讯问室管理规定标识牌（藏、汉）	1.名称：讯问室管理规定标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	4	228.24	912.96	32.68	
		分部小计					26161.50	987.86	
		询问室/讯问室（2个房间一体，二类）							
59	011507002059	讯（询）问室标识牌	1.名称：讯（询）问室标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)	个	4	28.52	114.08	4.08	
本页小计							2852.96	102.12	
合　　计							253559.46	5264.47	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			*300mm（高）						
60	011507002060	询（讯）问椅	1.名称：询（讯）问椅 2.规格：询问专用	套	8	475.30	3802.40		
61	011507002061	询（讯）问桌椅	1.名称：询（讯）问桌椅 2.规格：专用定制	套	4	1140.72	4562.88		
62	011507002062	传输终端双屏显示	1.名称：传输终端双屏显示 2.规格：(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)	个	4	6460.46	25841.84	254.12	
63	011507002063	打印机	1.名称：打印机 2.规格：打印机	个	4	1534.21	6136.84	422.08	
64	011507002064	环境信息显示屏	1.名称：环境信息显示屏 2.规格：600mm*300mm	个	4	2072.10	8288.40	1099.36	
65	011507002065	违法嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：违法嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	8	228.24	1825.92	65.36	
本页小计							50458.28	1840.92	
合　　计							304017.74	7105.39	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
66	011507002066	询问室管理规定标识牌（藏、汉）	1.名称：询问室管理规定标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	8	228.24	1825.92	65.36	
67	011507002067	报案人、证人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：报案人、证人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	8	228.24	1825.92	65.36	
68	011507002068	犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	8	228.24	1825.92	65.36	
69	011507002069	被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉）	1.名称：被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	8	228.24	1825.92	65.36	
70	011507002070	讯问室管理规定标识牌	1.名称：讯问室管理规定标识	个	8	228.24	1825.92	65.36	
本页小计							9129.60	326.80	
合　　计							313147.34	7432.19	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		（藏、汉）	牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）						
		分部小计					59701.96	2171.80	
		辨认室							
71	011507002071	辨认室标识牌	1.名称：辨认室标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
72	011507002072	编号、制式辨认背景、厘米刻度身高标尺板	1.名称：编号、制式辨认背景、厘米刻度身高标尺板 2.规格：500mm*2000mm	个	6	475.50	2853.00	102.18	
73	011507002073	麦克风	1.名称：麦克风 2.规格：麦克风	个	12	393.18	4718.16	507.12	
74	011507002074	辨认工作流程标识牌（藏、汉）	1.名称：辨认工作流程标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)	个	8	228.24	1825.92	65.36	
本页小计							9568.20	680.78	
合　　计							322715.54	8112.97	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			*800mm（高）						
		分部小计					9568.20	680.78	
		侯问室							
75	011507002075	侯问室标识牌	1.名称：侯问室标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
76	011507002076	侯问椅	1.名称：侯问椅 2.规格：加固加厚4人位，详建筑图	套	6	475.30	2851.80		
77	011507002077	等候室管理规定标识牌（藏、汉）	1.名称：等候室管理规定标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	6	228.24	1369.44	49.02	
		分部小计					4392.36	55.14	
		案件管理室							
78	011507002078	标识牌	1.名称：标识牌	个	6	28.52	171.12	6.12	
本页小计							4563.48	61.26	
合　　计							327279.02	8174.23	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2.规格：亚克力板；200mm(宽)*300mm（高）						
79	011507002079	案卷材料存放柜	1.名称：案卷材料存放柜 2.规格：1200mm*2000mm	个	6	1499.40	8996.40		
80	011507002080	办公桌椅 1600mm*800mm	1.名称：办公桌椅 2.规格：1600mm*800mm	套	6	1675.80	10054.80		
81	011507002081	案件管理工作规定标识牌（藏、汉）	1.名称：案件管理工作规定标识牌（藏、汉） 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	6	228.24	1369.44	49.02	
82	030901013082	灭火器 MF/ABC5	1.形式:灭火器 2.规格、型号: MF/ABC5	具	6.000	115.07	690.42	7.86	
		分部小计					21282.18	63.00	
		涉案财物管理室							
83	011507002083	标识牌	1.名称：标识牌 2.规格：亚克力板；200mm(宽)	个	6	28.52	171.12	6.12	
本页小计							21282.18	63.00	
合　　计							348561.20	8237.23	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			*300mm（高）						
84	011507002084	透明物证袋	1.名称：透明物证袋 2.规格：大号：435mm*300mm	袋	30	14.70	441.00		
85	011507002085	标签纸	1.名称：标签纸 2.规格：49mm*29mm，蓝色	包	6	19.60	117.60		
86	011507002086	储物篮	1.名称：储物篮 2.规格：长宽高：270mm*185mm*175mm	个	30	37.24	1117.20		
87	011507002087	涉案财物保管柜	1.名称：涉案财物保管柜 2.规格：智能双面柜,一物一码	个	6	3258.50	19551.00		
88	011507002088	涉案财物保管工作规定标识牌	1.名称：涉案财物保管工作规定标识牌 2.规格：亚克力板；600mm(宽)*800mm（高）	个	6	28.52	171.12	6.12	
89	030901013089	灭火器 MF/ABC5	1.形式:灭火器 2.规格、型号: MF/ABC5	具	6.000	115.07	690.42	7.86	
本页小计							22088.34	13.98	
合　　计							370649.54	8251.21	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
90	011507002090	办公桌椅 1600mm*800mm	1.名称：办公桌椅 2.规格：1600mm*800mm	套	6	1675.80	10054.80		
		分部小计					32314.26	20.10	
		(原房间物品)搬运							
91	011507002091	6个执法办案区物资(原房间物品)搬运	1.名称：6个执法办案区物资(原房间物品)搬运 2.规格：6个执法办案区物资(原房间物品)搬运到院内其他房间（1项）	项	1	4998.00	4998.00		
		分部小计					4998.00		
		空调							
92	030701003092	空调器	1.名称：空调 2.型号：品牌、材质、色彩、厂家由建设方定 3.规格：1.5匹 4.安装形式：成品挂式空调	台	31	3275.01	101525.31	6686.70	
本页小计							116578.11	6686.70	
合　　计							487227.65	14937.91	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计					101525.31	6686.70	
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合　　计							487227.65	14937.91	

表-08

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 41 页

项目编码	011507002001(1)	项目名称	“办案区”标识牌	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	㎡	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	27.20	-	

项目编码	011507002002(2)	项目名称	“声像监控区域”标识牌	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	㎡	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	27.20	-	

项目编码	011507002003(3)	项目名称	“未经允许不得入内”标识牌	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 2 页 共 41 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50					10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶					L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带					m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	27.20	-	
项目编码	011507002004(4)		项目名称	三级举报电话标识牌				计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50					10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶					L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带					m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	27.20	-	
项目编码	010802004005(5)		项目名称	防盗门FDM1221				计量单位	樘	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0014	钢质防盗门安装	100m²	0.0252	3611.03	37715.90	38.79	1083.31	91.00	950.44	0.98	27.30
小　　计								91.00	950.44	0.98	27.30

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 3 页 共 41 页

未计价材料费								
清单项目综合单价							1069.72	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低碳钢焊条 J422 φ4.0		kg	0.244	6.65	1.62		
	铁件 综合		kg	2.414	3.85	9.29		
	水泥 32.5		kg	(2.673)	0.52	(1.39)		
	砂子 中砂		m^3	(0.007)	100.00	(0.67)		
	钢制防盗门		m^2	2.465	380.00	936.63		
	电		kW·h	0.289	0.60	0.17		
	水		m^3	(0.002)	1.36	(.00)		
	水泥砂浆 1∶3		m^3	0.007	315.57	2.07		
	其他材料费		元	0.655	1.00	0.66		
	其他材料费				-	0.66	-	
	材料费小计				-	950.44	-	
项目编码	011507002006(6)	项目名称	办案区安全管理规定制度牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	$10m^2$	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45

未计价材料费								
清单项目综合单价							228.24	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6		m^2	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50		10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶		L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带		m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	217.62	-	
项目编码	011507002007(7)	项目名称	办案区工作流程图标示牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 4 页 共 41 页

AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					m²	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50					10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶					L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带					m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	030412001008(8)		项目名称	应急照明				计量单位	套	工程量	12.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BD1823	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式[材料调整]	套	1	25.11	162.57		7.53	25.11	162.57		7.53
小　　计								25.11	162.57		7.53
未计价材料费								156.05			
清单项目综合单价								195.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4×6~65					个	2.08	0.07	0.15		
	塑料胀管 Φ6~8					个	2.2	0.11	0.24		
	冲击钻头 Φ6~8					个	0.014	3.33	0.05		
	应急照明					套	1.01	154.50	156.05		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm²					m	0.458	1.60	0.73		
	铜接线端子 20A					个	1.015	2.74	2.78		
	塑料接线柱 双线					个	1.03	2.39	2.46		
	其他材料费					元	0.115	1.00	0.12		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	162.57	-	
项目编码	030405001009(9)		项目名称	辅助电源（UPS不间断电源）				计量单位	套	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 5 页 共 41 页

BD0379	密封式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量≤100A.h[材料调整]	个	1	9.32	195.68	16.16	2.80	9.32	195.68	16.16	2.80
小　　计								9.32	195.68	16.16	2.80
未计价材料费								184.30			
清单项目综合单价								223.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	辅助电源（UPS不间断电源）		1	184.30	184.30		
	三色塑料带 20mm×40m	m	0.02	0.34	0.01		
	电力复合脂	kg	0.02	17.09	0.34		
	硫酸 98%	kg	1.62	2.07	3.35		
	蒸馏水	kg	3.76	1.17	4.40		
	铅标志牌	个	1	3.08	3.08		
	其他材料费	元	0.201	1.00	0.20		
	其他材料费			-	0.20	-	
	材料费小计			-	195.68	-	

项目编码	030901013010(10)	项目名称	灭火器 MF/ABC5	计量单位	具	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BJ0099	灭火器安装 手提式[材料调整]	具	1	1.31	113.36	0.01	0.39	1.31	113.36	0.01	0.39
小　　计								1.31	113.36	0.01	0.39
未计价材料费								113.30			
清单项目综合单价								115.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头	kg	0.006	10.26	0.06		
	灭火器 MF/ABC5	个	1	113.30	113.30		
	其他材料费	元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	113.36	-	

项目编码	011507002011(11)	项目名称	人身安全检查室标示牌	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	$10m^2$	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 6 页 共 41 页

小　　计					1.02	27.20		0.30
未计价材料费								
清单项目综合单价					28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6		m^2	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50		10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶		L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带		m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	27.20	-	
项目编码	011507002012(12)	项目名称	手掌、脚掌样式图		计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	$10m^2$	0.016	170.28	4533.75		51.08	2.72	72.54		0.82
小　　计								2.72	72.54		0.82
未计价材料费											
清单项目综合单价								76.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	有机玻璃 δ6		m^2	0.17	420.00	71.23					
	木螺钉 d4×50		10个	0.604	0.51	0.31					
	玻璃胶		L	0.015	35.04	0.53					
	双面强力弹性胶带		m	0.783	0.60	0.47					
	其他材料费				-		-				
	材料费小计				-	72.54	-				
项目编码	011507002013(13)	项目名称	制式背景厘米刻度标尺板		计量单位	个	工程量	6.000			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	$10m^2$	0.1	170.28	4533.75		51.08	17.03	453.37		5.11
小　　计								17.03	453.37		5.10
未计价材料费											
清单项目综合单价								475.50			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 7 页 共 41 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6			m^2	1.06	420.00	445.20		
	木螺钉 d4×50			10个	3.776	0.51	1.93		
	玻璃胶			L	0.094	35.04	3.31		
	双面强力弹性胶带			m	4.896	0.60	2.94		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	453.37	-	
项目编码	011507002014(14)		项目名称	金属探测仪		计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0100	金属探测仪	个	1		147.00				147.00		
小　　计									147.00		
未计价材料费								147.00			
清单项目综合单价								147.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属探测仪			个	1	147.00	147.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	147.00	-	
项目编码	011507002015(15)		项目名称	体温计		计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0026	体温计	个	1		63.05				63.05		
小　　计									63.05		
未计价材料费								63.05			
清单项目综合单价								63.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	体温计			个	1	63.05	63.05		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	63.05	-	
项目编码	011507002016(16)		项目名称	血压仪		计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 8 页 共 41 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0027	血压仪	个	1		239.59				239.59		
小　　计									239.59		
未计价材料费									239.59		
清单项目综合单价									239.59		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	血压仪					个	1	239.59	239.59		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	239.59	-	
项目编码	011507002017(17)		项目名称	物证分类篮				计量单位	个	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00280001	物证分类篮 270mm*185mm*175mm	个	1		67.90				67.90		
小　　计									67.90		
未计价材料费									67.90		
清单项目综合单价									67.90		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	物证分类篮 270mm*185mm*175mm					个	1	67.90	67.90		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	67.90	-	
项目编码	011507002018(18)		项目名称	电子储物柜				计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00290001	电子储物柜 18门电子存包柜	个	1		7760.00				7760.00		
小　　计									7760.00		
未计价材料费									7760.00		
清单项目综合单价									7760.00		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 9 页 共 41 页

	电子储物柜 18门电子存包柜	个	1	7760.00	7760.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	7760.00	-	

项目编码	011507002019(19)	项目名称	物证袋	计量单位	个	工程量	300.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00300001	物证袋 335mm*210mm	个	1		1.75				1.75		
小　　计									1.75		
未计价材料费								1.75			
清单项目综合单价								1.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	物证袋 335mm*210mm	个	1	1.75	1.75		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1.75	-	

项目编码	011507002020(20)	项目名称	物证标签	计量单位	个	工程量	300.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00310001	物证标签 60mm*40mm	个	1		0.49				0.49		
小　　计									0.49		
未计价材料费								0.49			
清单项目综合单价								0.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	物证标签 60mm*40mm	个	1	0.49	0.49		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	0.49	-	

项目编码	011507002021(21)	项目名称	人身安全检查流程图标识牌（藏、汉）	计量单位	个	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 10 页 共 41 页

AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					㎡	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50					10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶					L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带					m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002022(22)		项目名称	人身安全检查须知标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	12.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					㎡	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50					10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶					L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带					m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002023(23)		项目名称	人身安全检查操作规范标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	12.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 11 页 共 41 页

清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				m^2	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶				L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带				m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-	217.62	-	
项目编码	011507002024(24)		项目名称	遮挡帘			计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00320001	遮挡帘 2400mm*2200mm	个	1		1671.69				1671.69		
小　　计									1671.69		
未计价材料费								1671.69			
清单项目综合单价								1671.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	遮挡帘 2400mm*2200mm				个	1	1671.69	1671.69		
	其他材料费						-		-	
	材料费小计						-	1671.69	-	
项目编码	011507002025(25)		项目名称	信息采集室标识牌			计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	$10m^2$	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				m^2	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813	0.51	0.92		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 12 页 共 41 页

	玻璃胶	L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带	m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	217.62	-	

项目编码	010807005026(26)	项目名称	窗户防护栏 2200mm*1600mm	计量单位	樘	工程量	5.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AH0081	不锈钢防盗格栅窗安装	100m²	0.0352	1979.79	35127.81		593.94	69.69	1236.50		20.91
小　　计								69.69	1236.50		20.91
未计价材料费											
清单项目综合单价								1327.10			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膨胀螺栓 M6×75	套	28.58	0.13	3.72		
	不锈钢防盗格栅窗	m²	3.52	350.00	1232.00		
	电	kW·h	0.246	0.60	0.15		
	其他材料费	元	0.636	1.00	0.64		
	其他材料费			-	0.63	-	
	材料费小计			-	1236.50	-	

项目编码	011507002027(27)	项目名称	数码照相机	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00330001	数码照相 镜头焦距50mm;最大光圈22；驱动系统：STM+齿轮型单元；最大放大倍率：0.21倍；最近对焦距离：0.35米	个	1		3104.00				3104.00		
小　　计									3104.00		
未计价材料费									3104.00		
清单项目综合单价									3104.00		

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 13 页 共 41 页

	数码照相 镜头焦距50mm;最大光圈22；驱动系统；STM+齿轮型单元；最大放大倍率：0.21倍；最近对焦距离：0.35米	个	1	3104.00	3104.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	3104.00	-	

项目编码	011507002028(28)	项目名称	手持姓名牌	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	27.20	-	

项目编码	011507002029(29)	项目名称	三脚架	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00350001	三脚架 铝合金；便携反折，可拆独脚，中轴；承重6-10KG	个	1		291.00				291.00		
小　　计									291.00		
未计价材料费								291.00			
清单项目综合单价								291.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三脚架 铝合金；便携反折，可拆独脚，中轴；承重6-10KG	个	1	291.00	291.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	291.00	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 14 页 共 41 页

项目编码	011507002030(30)	项目名称	人体信息采集仪	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	㎡	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	27.20	-	

项目编码	011507002031(31)	项目名称	医用手套	计量单位	袋	工程量	24.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0037 0001	医用手套 100只/袋，加厚型，乳白色	袋	1		48.50				48.50		
小　　计									48.50		
未计价材料费								48.50			
清单项目综合单价								48.50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	医用手套 100只/袋，加厚型，乳白色	袋	1	48.50	48.50		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	48.50	-	

项目编码	011507002032(32)	项目名称	酒精棉	计量单位	盒	工程量	24.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0038 0001	酒精棉 100片/盒，100mm*100mm	盒	1		33.95				33.95		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 15 页 共 41 页

小　　计					33.95		
未计价材料费					33.95		
清单项目综合单价					33.95		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	酒精棉 100片/盒，100mm*100mm	盒	1	33.95	33.95		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	33.95	-	
项目编码	011507002033(33)	项目名称	采血针	计量单位	盒	工程量	30.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00390001	采血针 50只/盒，28G	盒	1		46.08				46.08		
小　　计									46.08		
未计价材料费									46.08		
清单项目综合单价									46.08		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	采血针 50只/盒，28G					盒	1	46.08	46.08		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	46.08	-	
项目编码	011507002034(34)	项目名称	专用DNA样本袋					计量单位	个	工程量	60.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00400001	专用DNA样本袋 3层标本袋，250mm*300mm	个	1		14.55				14.55		
小　　计									14.55		
未计价材料费									14.55		
清单项目综合单价									14.55		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	专用DNA样本袋 3层标本袋，250mm*300mm					个	1	14.55	14.55		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	14.55	-	
项目编码	011507002035(35)	项目名称	冷藏柜					计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 16 页 共 41 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00410001	冷藏柜 立式；单温区；直冷；容量：120L以下；：侧开门	个	1		2107.00				2107.00		
小　　计									2107.00		
未计价材料费								2107.00			
清单项目综合单价								2107.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	冷藏柜 立式；单温区；直冷；容量：120L以下；：侧开门			个	1	2107.00	2107.00				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	2107.00	-			
项目编码	011507002036(36)	项目名称	传输终端双屏显示			计量单位	个	工程量	6.000		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	63.53	6377.88		19.06	63.53	6377.88		19.06
小　　计								63.53	6377.88		19.05
未计价材料费								6370.00			
清单项目综合单价								6460.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	传输终端双屏显示(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)				1	6370.00	6370.00				
	其他材料费			元	7.88	1.00	7.88				
	其他材料费					-	7.88	-			
	材料费小计					-	6377.88	-			
项目编码	011507002037(37)	项目名称	打印机			计量单位	个	工程量	6.000		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0008	喷墨打印机安装调试 A0、A1[材料调整]	台	1	105.52	1396.50	0.54	31.66	105.52	1396.50	0.54	31.66

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 17 页 共 41 页

小　　计					105.52	1396.50	0.54	31.65
未计价材料费					1396.50			
清单项目综合单价					1534.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	打印机			1	1396.50	1396.50		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	1396.50	-	
项目编码	011507002038(38)	项目名称	办公桌椅		计量单位	套	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00420001	办公桌椅 1600mm*800mm（2人座位）	套	1		1499.40				1499.40		
小　　计									1499.40		
未计价材料费								1499.40			
清单项目综合单价								1499.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	办公桌椅 1600mm*800mm（2人座位）			套	1	1499.40	1499.40				
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-	1499.40	-			

项目编码	011507002039(39)	项目名称	信息采集流程图标示牌（藏、汉）	计量单位	个	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	有机玻璃 δ6			m²	0.509	420.00	213.70				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 18 页 共 41 页

	木螺钉 d4×50			10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶			L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带			m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	217.62	-	
项目编码	011507002040(40)	项目名称	信息采集室管理规定（藏、汉）			计量单位	个	工程量	12.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.1	170.28	4533.75		51.08	17.03	453.37		5.11
小　　计								17.03	453.37		5.10
未计价材料费											
清单项目综合单价								475.50			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	1.06	420.00	445.20		
	木螺钉 d4×50	10个	3.776	0.51	1.93		
	玻璃胶	L	0.094	35.04	3.31		
	双面强力弹性胶带	m	4.896	0.60	2.94		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	453.37	-	

项目编码	011507002041(41)	项目名称	讯问室标识牌	计量单位	个	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 19 页 共 41 页

	材料费小计			-	27.20	-	
项目编码	011507002042(42)	项目名称	讯问椅	计量单位	套	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0062	讯问椅	套	1		475.30				475.30		
小　　计									475.30		
未计价材料费								475.30			
清单项目综合单价								475.30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	讯问椅	套	1	475.30	475.30		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	475.30	-	

项目编码	011507002043(43)	项目名称	讯问桌椅	计量单位	套	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0063	讯问桌椅	套	1		1140.72				1140.72		
小　　计									1140.72		
未计价材料费								1140.72			
清单项目综合单价								1140.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	讯问桌椅	套	1	1140.72	1140.72		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1140.72	-	

项目编码	011507002044(44)	项目名称	传输终端双屏显示	计量单位	个	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 20 页 共 41 页

BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	63.53	6377.88		19.06	63.53	6377.88		19.06
小　　计								63.53	6377.88		19.05
未计价材料费								6370.00			
清单项目综合单价								6460.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传输终端双屏显示(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)						1	6370.00	6370.00		
	其他材料费					元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	6377.88	-	
项目编码	011507002045(45)		项目名称	打印机				计量单位	个	工程量	2.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0008	喷墨打印机安装调试 A0、A1[材料调整]	台	1	105.52	1396.50	0.54	31.66	105.52	1396.50	0.54	31.66
小　　计								105.52	1396.50	0.54	31.65
未计价材料费								1396.50			
清单项目综合单价								1534.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	打印机						1	1396.50	1396.50		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1396.50	-	
项目编码	011507002046(46)		项目名称	环境信息显示屏				计量单位	个	工程量	2.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0697	视频系统设备安装 显示器 壁挂或悬挂 ≤50″[材料调整]	台	1	274.84	1529.84	184.97	82.45	274.84	1529.84	184.97	82.45
小　　计								274.84	1529.84	184.97	82.45

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 21 页 共 41 页

未计价材料费								1499.40			
清单项目综合单价								2072.10			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环境信息显示屏					1		1499.40	1499.40		
	其他材料费				元	30.44		1.00	30.44		
	其他材料费							-	30.44	-	
	材料费小计							-	1529.84	-	
项目编码	011507002047(47)		项目名称	犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	4.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				㎡	0.509		420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813		0.51	0.92		
	玻璃胶				L	0.045		35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带				m	2.35		0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002048(48)		项目名称	被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	4.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				㎡	0.509		420.00	213.70		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 22 页 共 41 页

	木螺钉 d4×50			10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶			L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带			m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	217.62	-	
项目编码	011507002049(49)	项目名称	讯问室管理规定标识牌（藏、汉）			计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	㎡	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50	10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶	L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带	m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	217.62	-	

项目编码	011507002050(50)	项目名称	讯问室标识牌	计量单位	个	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	㎡	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 23 页 共 41 页

	材料费小计			-	27.20	-	
项目编码	011507002051(51)	项目名称	讯问椅	计量单位	套	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0062	讯问椅	套	1		475.30				475.30		
小　　计									475.30		
未计价材料费								475.30			
清单项目综合单价								475.30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	讯问椅	套	1	475.30	475.30		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	475.30	-	

项目编码	011507002052(52)	项目名称	讯问桌椅	计量单位	套	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0063	讯问桌椅	套	1		1140.72				1140.72		
小　　计									1140.72		
未计价材料费								1140.72			
清单项目综合单价								1140.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	讯问桌椅	套	1	1140.72	1140.72		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1140.72	-	

项目编码	011507002053(53)	项目名称	传输终端双屏显示	计量单位	个	工程量	2.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 24 页 共 41 页

BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	63.53	6377.88		19.06	63.53	6377.88		19.06
小　　计								63.53	6377.88		19.05
未计价材料费								6370.00			
清单项目综合单价								6460.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传输终端双屏显示(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)						1	6370.00	6370.00		
	其他材料费					元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	6377.88	-	
项目编码	011507002054(54)		项目名称	打印机				计量单位	个	工程量	2.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0008	喷墨打印机安装调试 A0、A1[材料调整]	台	1	105.52	1396.50	0.54	31.66	105.52	1396.50	0.54	31.66
小　　计								105.52	1396.50	0.54	31.65
未计价材料费								1396.50			
清单项目综合单价								1534.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	打印机						1	1396.50	1396.50		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1396.50	-	
项目编码	011507002055(55)		项目名称	环境信息显示屏				计量单位	个	工程量	2.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0697	视频系统设备安装 显示器 壁挂或悬挂 ≤50″[材料调整]	台	1	274.84	1529.84	184.97	82.45	274.84	1529.84	184.97	82.45
小　　计								274.84	1529.84	184.97	82.45

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 25 页 共 41 页

未计价材料费					1499.40			
清单项目综合单价					2072.10			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环境信息显示屏			1	1499.40	1499.40		
	其他材料费		元	30.44	1.00	30.44		
	其他材料费				-	30.44	-	
	材料费小计				-	1529.84	-	
项目编码	011507002056(56)	项目名称	犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45

未计价材料费								
清单项目综合单价					228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6		㎡	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50		10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶		L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带		m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费				-		-	
	材料费小计				-	217.62	-	
项目编码	011507002057(57)	项目名称	被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45

未计价材料费								
清单项目综合单价					228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6		㎡	0.509	420.00	213.70		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 26 页 共 41 页

	木螺钉 d4×50			10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶			L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带			m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	217.62	-	
项目编码	011507002058(58)	项目名称	讯问室管理规定标识牌（藏、汉）			计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50	10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶	L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带	m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	217.62	-	

项目编码	011507002059(59)	项目名称	讯（询）问室标识牌	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 27 页 共 41 页

	材料费小计			-	27.20	-	
项目编码	011507002060(60)	项目名称	询（讯）问椅	计量单位	套	工程量	8.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0071	询（讯）问椅	套	1		475.30				475.30		
小　　计									475.30		
未计价材料费								475.30			
清单项目综合单价								475.30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	询（讯）问椅	套	1	475.30	475.30		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	475.30	-	

项目编码	011507002061(61)	项目名称	询（讯）问桌椅	计量单位	套	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0072	询（讯）问桌椅	套	1		1140.72				1140.72		
小　　计									1140.72		
未计价材料费								1140.72			
清单项目综合单价								1140.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	询（讯）问桌椅	套	1	1140.72	1140.72		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1140.72	-	

项目编码	011507002062(62)	项目名称	传输终端双屏显示	计量单位	个	工程量	4.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 28 页 共 41 页

BE0101	台式电脑安装调试[材料调整]	台	1	63.53	6377.88		19.06	63.53	6377.88		19.06
小　　计								63.53	6377.88		19.05
未计价材料费								6370.00			
清单项目综合单价								6460.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	传输终端双屏显示(固态+1TB GT730 2G独显23英寸显示器)						1	6370.00	6370.00		
	其他材料费					元	7.88	1.00	7.88		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	6377.88	-	
项目编码	011507002063(63)		项目名称	打印机				计量单位	个	工程量	4.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0008	喷墨打印机安装调试 A0、A1[材料调整]	台	1	105.52	1396.50	0.54	31.66	105.52	1396.50	0.54	31.66
小　　计								105.52	1396.50	0.54	31.65
未计价材料费								1396.50			
清单项目综合单价								1534.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	打印机						1	1396.50	1396.50		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1396.50	-	
项目编码	011507002064(64)		项目名称	环境信息显示屏				计量单位	个	工程量	4.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0697	视频系统设备安装 显示器 壁挂或悬挂 ≤50″[材料调整]	台	1	274.84	1529.84	184.97	82.45	274.84	1529.84	184.97	82.45
小　　计								274.84	1529.84	184.97	82.45

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 29 页 共 41 页

未计价材料费								1499.40			
清单项目综合单价								2072.10			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	环境信息显示屏					1		1499.40	1499.40		
	其他材料费				元	30.44		1.00	30.44		
	其他材料费							-	30.44	-	
	材料费小计							-	1529.84	-	
项目编码	011507002065(65)		项目名称	违法嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	8.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				㎡	0.509		420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813		0.51	0.92		
	玻璃胶				L	0.045		35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带				m	2.35		0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002066(66)		项目名称	询问室管理规定标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	8.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				㎡	0.509		420.00	213.70		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 30 页 共 41 页

	木螺钉 d4×50			10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶			L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带			m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	217.62	-	
项目编码	011507002067(67)	项目名称	报案人、证人权利义务标识牌（藏、汉）			计量单位	个	工程量	8.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50	10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶	L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带	m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	217.62	-	

项目编码	011507002068(68)	项目名称	犯罪嫌疑人权利义务标识牌（藏、汉）	计量单位	个	工程量	8.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50	10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶	L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带	m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 31 页 共 41 页

	材料费小计				-	217.62	-	
项目编码	011507002069(69)	项目名称	被侵害人、证人权利义务标识牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	8.000
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				m²	0.509		420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813		0.51	0.92		
	玻璃胶				L	0.045		35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带				m	2.35		0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002070(70)	项目名称	讯问室管理规定标识牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	8.000			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				m²	0.509		420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813		0.51	0.92		
	玻璃胶				L	0.045		35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带				m	2.35		0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002071(71)	项目名称	辨认室标识牌		计量单位	个	工程量	6.000			
清单综合单价组成明细											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 32 页 共 41 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					㎡	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50					10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶					L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带					m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	27.20	-	
项目编码	011507002072(72)		项目名称	编号、制式辨认背景、厘米刻度身高标尺板				计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.1	170.28	4533.75		51.08	17.03	453.37		5.11
小　　计								17.03	453.37		5.10
未计价材料费											
清单项目综合单价								475.50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					㎡	1.06	420.00	445.20		
	木螺钉 d4×50					10个	3.776	0.51	1.93		
	玻璃胶					L	0.094	35.04	3.31		
	双面强力弹性胶带					m	4.896	0.60	2.94		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	453.37	-	
项目编码	011507002073(73)		项目名称	麦克风				计量单位	个	工程量	12.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BE0607	译员话筒[材料调整]	台	1	42.26	336.91	1.33	12.68	42.26	336.91	1.33	12.68

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 33 页 共 41 页

小　　计					42.26	336.91	1.33	12.68
未计价材料费					332.71			
清单项目综合单价					393.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	麦克风			1	332.71	332.71		
	其他材料费		元	4.2	1.00	4.20		
	其他材料费				-	4.20	-	
	材料费小计				-	336.91	-	
项目编码	011507002074(74)	项目名称	辨认工作流程标识牌（藏、汉）		计量单位	个	工程量	8.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				㎡	0.509		420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50				10个	1.813		0.51	0.92		
	玻璃胶				L	0.045		35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带				m	2.35		0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	011507002075(75)	项目名称	侯问室标识牌					计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10㎡	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				㎡	0.064		420.00	26.71		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 34 页 共 41 页

	木螺钉 d4×50	10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶	L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带	m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	27.20	-	

项目编码	011507002076(76)	项目名称	侯问椅	计量单位	套	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00860001	侯问椅 加固加厚4人位	套	1		475.30				475.30		
小　　计									475.30		
未计价材料费								475.30			
清单项目综合单价								475.30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	侯问椅 加固加厚4人位	套	1	475.30	475.30		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	475.30	-	

项目编码	011507002077(77)	项目名称	等候室管理规定标识牌（藏、汉）	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6	m²	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50	10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶	L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带	m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	217.62	-	

项目编码	011507002078(78)	项目名称	标识牌	计量单位	个	工程量	6.000

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 35 页 共 41 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50					10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶					L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带					m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	27.20	-	
项目编码	011507002079(79)		项目名称	案卷材料存放柜				计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00890001	案卷材料存放柜 1200mm*2000mm	个	1		1499.40				1499.40		
小　　计									1499.40		
未计价材料费								1499.40			
清单项目综合单价								1499.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	案卷材料存放柜 1200mm*2000mm					个	1	1499.40	1499.40		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1499.40	-	
项目编码	011507002080(80)		项目名称	办公桌椅 1600mm*800mm				计量单位	套	工程量	6.000

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 36 页 共 41 页

LC0090	办公桌椅 1600mm*800mm	套	1		1675.80				1675.80		
小　　计									1675.80		
未计价材料费								1675.80			
清单项目综合单价								1675.80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	办公桌椅 1600mm*800mm					套	1	1675.80	1675.80		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	1675.80	-	
项目编码	011507002081(81)		项目名称	案件管理工作规定标识牌（藏、汉）				计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.048	170.28	4533.75		51.08	8.17	217.62		2.45
小　　计								8.17	217.62		2.45
未计价材料费											
清单项目综合单价								228.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6					m²	0.509	420.00	213.70		
	木螺钉 d4×50					10个	1.813	0.51	0.92		
	玻璃胶					L	0.045	35.04	1.59		
	双面强力弹性胶带					m	2.35	0.60	1.41		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	217.62	-	
项目编码	030901013082(82)		项目名称	灭火器 MF/ABC5				计量单位	具	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BJ0099	灭火器安装 手提式[材料调整]	具	1	1.31	113.36	0.01	0.39	1.31	113.36	0.01	0.39
小　　计								1.31	113.36	0.01	0.39
未计价材料费								113.30			
清单项目综合单价								115.07			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 37 页 共 41 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头			kg	0.006	10.26	0.06		
	灭火器 MF/ABC5			个	1	113.30	113.30		
	其他材料费			元	0.002	1.00	0.00		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	113.36	-	
项目编码	011507002083(83)		项目名称	标识牌		计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6			m²	0.064	420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50			10个	0.227	0.51	0.12		
	玻璃胶			L	0.006	35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带			m	0.294	0.60	0.18		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	27.20	-	
项目编码	011507002084(84)		项目名称	透明物证袋		计量单位	袋	工程量	30.000
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00910001	透明物证袋 435mm*300mm	袋	1		14.70				14.70		
小　　计									14.70		
未计价材料费								14.70			
清单项目综合单价								14.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	透明物证袋 435mm*300mm			袋	1	14.70	14.70		
	其他材料费					-		-	
	材料费小计					-	14.70	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 38 页 共 41 页

项目编码	011507002085(85)	项目名称	标签纸	计量单位	包	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00940001	标签纸 49mm*29mm，蓝色	包	1		19.60				19.60		
小　　计									19.60		
未计价材料费								19.60			
清单项目综合单价								19.60			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标签纸 49mm*29mm，蓝色	包	1	19.60	19.60		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	19.60	-	

项目编码	011507002086(86)	项目名称	储物篮	计量单位	个	工程量	30.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00950001	储物篮 长宽高：270mm*185mm*175mm	个	1		37.24				37.24		
小　　计									37.24		
未计价材料费								37.24			
清单项目综合单价								37.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	储物篮 长宽高：270mm*185mm*175mm	个	1	37.24	37.24		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	37.24	-	

项目编码	011507002087(87)	项目名称	涉案财物保管柜	计量单位	个	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC00960001	涉案财物保管柜 智能双面柜，一物一码	个	1		3258.50				3258.50		
小　　计									3258.50		
未计价材料费								3258.50			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 39 页 共 41 页

清单项目综合单价								3258.50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	涉案财物保管柜 智能双面柜,一物一码				个	1		3258.50	3258.50		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	3258.50	-	
项目编码	011507002088(88)		项目名称	涉案财物保管工作规定标识牌				计量单位	个	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AQ0156	灯箱、广告牌面层 有机玻璃	10m²	0.006	170.28	4533.75		51.08	1.02	27.20		0.31
小　　计								1.02	27.20		0.30
未计价材料费											
清单项目综合单价								28.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	有机玻璃 δ6				m²	0.064		420.00	26.71		
	木螺钉 d4×50				10个	0.227		0.51	0.12		
	玻璃胶				L	0.006		35.04	0.20		
	双面强力弹性胶带				m	0.294		0.60	0.18		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	27.20	-	
项目编码	030901013089(89)		项目名称	灭火器 MF/ABC5				计量单位	具	工程量	6.000
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BJ0099	灭火器安装 手提式[材料调整]	具	1	1.31	113.36	0.01	0.39	1.31	113.36	0.01	0.39
小　　计								1.31	113.36	0.01	0.39
未计价材料费								113.30			
清单项目综合单价								115.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头				kg	0.006		10.26	0.06		
	灭火器 MF/ABC5				个	1		113.30	113.30		
	其他材料费				元	0.002		1.00	0.00		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 40 页 共 41 页

	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	113.36	-	
项目编码	011507002090(90)	项目名称	办公桌椅 1600mm*800mm	计量单位	套	工程量	6.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0090	办公桌椅 1600mm*800mm	套	1		1675.80				1675.80		
小　　计									1675.80		
未计价材料费								1675.80			
清单项目综合单价								1675.80			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	办公桌椅 1600mm*800mm	套	1	1675.80	1675.80		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	1675.80	-	

项目编码	011507002091(91)	项目名称	6个执法办案区物资(原房间物品)搬运	计量单位	项	工程量	1.000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
LC0098	6个执法办案区物资(原房间物品)搬运	项	1		4998.00				4998.00		
小　　计									4998.00		
未计价材料费								4998.00			
清单项目综合单价								4998.00			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	6个执法办案区物资(原房间物品)搬运	项	1	4998.00	4998.00		
	其他材料费			-		-	
	材料费小计			-	4998.00	-	

项目编码	030701003092(92)	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	31.000

清单综合单价组成明细

定额	定额项目名称	定额	数量	单价	合价

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 41 页 共 41 页

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BG0015	墙上式空调器安装 质量≤0.15 t[材料调整]	台	1	215.70	2945.18	49.42	64.71	215.70	2945.18	49.42	64.71
小　　计								215.70	2945.18	49.42	64.71
未计价材料费								2940.00			
清单项目综合单价								3275.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调器					1		2940.00	2940.00		
	棉纱			kg		0.5		10.26	5.13		
	其他材料费			元		0.051		1.00	0.05		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	2945.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001093	安全文明施工			2718.70			
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	59.75			
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5	746.90			
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8	1195.03			
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	4.8	717.02			
2	011707002094	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.8	119.50			
3	011707004095	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4	59.75			
4	011707005096	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.6	89.63			
5	011707007097	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	01B098	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
7	01B099	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计					2987.58			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						
1							
2							
3							
材料小计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

计日工表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人提供材料			项目价值		
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称：阿里边境管理支队执法办案场所升级改造项目 业务辅助设备 【业务辅助设备】　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费				
1.1	工程排污费	发生时按规定计算			
2	税金	（1+2+3+4）×规定税率		9	44119.37
合　　计					44119.37

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13