

桂东公路发展中心2022年G323线K720+700~
K752+618段安全设施精细化提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人:		造价咨询人:	
	(单位公章)		(单位资质专用章)
法定代表人		法定代表人	
或其授权人:		或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人:		复 核 人:	
	(造价人员签字)		(造价工程师签字或盖章)
编制时间:	2022.8.4	复核时间:	2022.8.5

工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知前附表、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.4 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

1.5 工程数量按实际完成的工程量计量支付，工程数量变化时，合同工程量清单各子目单价均不予调整，承包人由此产生的损失，承包人不能提出任何索赔。供应商在报价时要充分考虑由此产生的风险。

1.6 供应商应根据采购人提供的工程量清单内容报价，不得缺项或错项，否则视为无效磋商文件。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

2.9 计日工的数量及拟用子目的说明：无。

2.10 安全生产费用应按本项目的招标控制价的1.5%计算，取整至个位数（小数点后数值不需四舍五入），否则视为无效磋商文件。

投标报价汇总表

合同段：桂东公路发展中心2022年G323线K720+700～K752+618段安
全设施精细化提升工程

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	投标报价		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除26cm水泥砼面层	m3	170.84		
-b	挖除1.5cm沥青碎石封层	m3	4.43		
-c-1	挖除20cm 5%水泥稳定碎石基层	m3	59.1		
-c-2	挖除15cm级配碎石底基层	m3	51.87		
-c-3	挖除15cm未筛分碎石垫层	m3	54.1		
202-3	拆除结构物				
-c-1	挖除浆砌片石挡土墙	m3	318.8		
-c-2	挖除挡墙(浆砌)	m3	55.2		
-d	拆除路侧波形梁护栏	m	632		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	356		
-b	挖石方	m3	356		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	293.72		
-b	利用石方	m3	397		
-d	借土填方	m3	6507.42		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	C20混凝土边沟	m3	305.1		
-e	C30砼盖板	m3	31.3		
209	挡土墙				
209-5	片石混凝土挡土墙	m3	155.9		
清单 第200章 合计 人民币 0 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]