

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	031001002012	镀锌钢管 DN25	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 水; 3. 规格、等级: 镀锌钢管 DN25; 4. 连接形式: 螺纹; 5. 压力试验及吹、洗设计要求; 6. 防腐及除锈、刷油;	m	265.75	55.25	14682.69	
63	031001002013	镀锌钢管 DN20	1. 安装部位: 室内; 2. 介质: 水; 3. 规格、等级: 镀锌钢管 DN20; 4. 连接形式: 螺纹; 5. 压力试验及吹、洗设计要求; 6. 防腐及除锈、刷油;	m	1063.92	45.49	48397.72	
64	031001006001	冷凝水管 DN50	1. 介质: 冷凝水管; 2. 材质、规格: DN50; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗试压;	m	660.87	35.54	23487.32	
65	031001006002	冷凝水管 DN40	1. 介质: 冷凝水管; 2. 材质、规格: DN40; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗试压;	m	52.88	28.98	1532.46	
66	031001006003	冷凝水管 DN32	1. 介质: 冷凝水管; 2. 材质、规格: DN32; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗试压;	m	104.00	25.86	2689.44	
67	031001006004	冷凝水管 DN25	1. 介质: 冷凝水管; 2. 材质、规格: DN25; 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗试压;	m	619.56	21.91	13574.56	
			本页合计				104364.19	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表


工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
68	031208002001	管道绝热DN300 40mm	1. 绝热材料品种: 橡塑、PEF保温板; 2. 绝热厚度: 40mm; 3. 管道外径: DN300;	m3	1.77	1764.62	3123.38	
69	031208002002	管道绝热DN200 35mm	1. 绝热材料品种: 橡塑、PEF保温板; 2. 绝热厚度: 35mm; 3. 管道外径: DN200;	m3	9.34	1900.34	17749.18	
70	031208002003	管道绝热DN100 30mm	1. 绝热材料品种: 橡塑、PEF保温板; 2. 绝热厚度: 30mm; 3. 管道外径: DN100;	m3	12.29	2053.10	25232.60	
71	031208002004	管道绝热DN50 25mm	1. 绝热材料品种: 橡塑、PEF保温板; 2. 绝热厚度: 25mm; 3. 管道外径: DN50;	m3	10.36	2237.39	23179.36	
72	031208002005	管道绝热DN50 10mm	1. 绝热材料品种: 橡塑、PEF保温板; 2. 绝热厚度: 10mm; 3. 管道外径: DN50;	m3	2.67	2392.53	6388.06	
73	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢; 2. 管道形式: 管道支架;	Kg	5523.14	17.60	97207.26	
		空调通风系统					478086.45	
							172879.84	

本页合计

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。




E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段: 第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
74	030702007001	单面彩钢复合风管	1.名称: 空调风管; 2.材质: 单面彩钢板; 3.形状: 矩形; 4.规格: 长边长1000以内;	m2	2006.31	148.79	298518.86	
75	030703021001	静压箱 1000*1000*400	1.名称: 静压箱; 2.规格: 1000*1000*400; 3.材质: 钢板;	个	15.00	1239.72	18595.80	
76	030703021002	回风箱 1200*1000*400	1.名称: 回风箱; 2.规格: 1200*1000*400; 3.材质: 钢板;	个	15.00	1487.67	22315.05	
77	030703011001	空调检修口 400*400	1.名称: 空调检修口; 2.规格: 400*400;	个	235.00	110.38	25939.30	
78	030703011002	双层百叶风口 400*400	1.名称: 双层百叶风口; 2.规格: 400*400;	个	130.00	116.95	15203.50	
79	030703011003	双层百叶风口 350*350	1.名称: 双层百叶风口; 2.规格: 350*350;	个	137.00	101.95	13967.15	
80	030703011004	双层百叶风口 300*300	1.名称: 双层百叶风口; 2.规格: 300*300;	个	83.00	62.23	5165.09	
81	030703011005	双层百叶风口 1500*200	1.名称: 双层百叶风口; 2.规格: 1500*200;	个	15.00	201.48	3022.20	
82	030703011006	单层百叶风口 1200*600	1.名称: 单层百叶风口; 2.规格: 1200*600;	个	15.00	275.87	4138.05	
83	030703011007	单层百叶风口 1800*300	1.名称: 单层百叶风口; 2.规格: 1800*300;	个	58.00	238.87	13854.46	
本页合计							420719.46	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价格。



E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
84	030703011008	单层百叶风口 1600*300	1.名称:单层百叶风口; 2.规格:1600*300;	个	21.00	227.87	4785.27	
85	030703011009	单层百叶风口 1500*300	1.名称:单层百叶风口; 2.规格:1500*300;	个	28.00	221.87	6212.36	
86	030703011010	单层百叶风口 1400*300	1.名称:单层百叶风口; 2.规格:1400*300;	个	17.00	217.87	3703.79	
87	030703011011	单层百叶风口 1200*300	1.名称:单层百叶风口; 2.规格:1200*300;	个	44.00	177.11	7792.84	
88	030703011012	单层百叶风口 1000*300	1.名称:单层百叶风口; 2.规格:1000*300;	个	30.00	165.11	4953.30	
89	030703011013	单层百叶风口 900*300	1.名称:单层百叶风口; 2.规格:900*300;	个	24.00	147.82	3547.68	
90	030703011014	射流风口 DN300	1.名称:射流风口; 2.规格:DN300;	个	45.00	297.95	13407.75	
91	030703019001	风口防火帆布		m2	400.00	32.41	12964.00	
		空调设备电源					33992.82	
92	030408001001	风冷模块主机电力电缆 YJV5*16	1.名称:电缆; 2.规格:YJV5*16; 3.材质:铜;	m	80.00	52.62	4209.60	
93	030408001002	风冷模块主机电力电缆 YJV4*16	1.名称:电缆; 2.规格:YJV4*16; 3.材质:铜;	m	22.00	46.69	1027.18	
94	030404017001	风冷模块主机配电箱	1.名称:风冷模块主机配电箱;	台	1.00	1618.68	1618.68	
95	030404017002	水泵变步运行配电箱	1.名称:水泵变步运行配电箱;	台	2.00	13568.68	27137.36	
		原溴化锂机组改造升级					295750.00	
		本页合计					91359.81	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
96	030404016001	升级主机控制屏更换	1. 名称: 升级主机控制屏更换;	项	1.00	45100.00	45100.00	
97	030404016002	机组真空改造	1. 名称: 机组真空改造;	项	1.00	55650.00	55650.00	
98	030404016003	整机电路改造	1. 名称: 整机电路改造;	项	1.00	87400.00	87400.00	
99	030404016004	溴化锂溶液再生	1. 名称: 溴化锂溶液再生;	项	1.00	94000.00	94000.00	
100	030404016005	更换原屏频水泵	1. 名称: 更换原屏频水泵;	项	1.00	13600.00	13600.00	
		拆除部分					174600.20	
101	031001002014	管道拆除 DN300	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN300;	m	20.00	33.04	660.80	
102	031001002015	管道拆除 DN250	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN250;	m	20.00	33.04	660.80	
103	031001002016	管道拆除 DN200	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN200;	m	280.00	33.04	9251.20	
104	031001002017	管道拆除 DN125-150	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN125-150;	m	75.00	16.68	1251.00	
105	031001002018	管道拆除 DN70-100	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN70-100;	m	1070.00	12.34	13203.80	
106	031001002019	管道拆除 DN32-50	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN32-50;	m	700.00	7.07	4949.00	
107	031001002020	管道拆除 DN15-25	1. 安装部位: 管道拆除; 2. 规格、压力等级: DN15-25;	m	1330.00	5.20	6916.00	
108	030701004009	风机盘管拆除	1. 名称: 风机盘管拆除;	台	238.00	140.20	33367.60	
109	030702007002	风管拆除	1. 名称: 风管拆除;	m ²	2000.00	28.17	56340.00	
110		空调设计费	1. 空调设计费	项	1.00	48000.00	48000.00	
		本页合计					470350.20	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			本页合计					
			合 计				2327231.31	

注: 1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同; 2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。



E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16	3723.57	
					3723.57	

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



E. 21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称:长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程安装工程 标段:

第1页 共1页

[illegible]

E. 23: 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1	暂列金额			349084.70	明细详见E. 24表
2	暂估价				
2.1	材料(工程设备)暂估价				明细详见E. 25表
2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定明细详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6	14352.86	明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				明细详见E. 30表
9	其他项目费合计			363437.56	

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

E. 24: 暂列金额明细表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程安装工程 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	不可预见费	元	349084.70	
2	检验试验费	元		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合计			349084.70	

注: 此表由招标人填写, 如不能详列, 也可只列暂定金额总额, 投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第1页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	XS00000010	综合工日	工日	781.21	120.00	93745.20	
2	H00001	人工费	元	477390.053	1.00	477390.05	
3	01090100008	圆钢 Φ5.5-9	kg	1063.344	4.29	4561.75	
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	12.33	4.29	52.90	
5	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	568.65	4.25	2416.76	
6	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	1001.036	4.44	4444.60	
7	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	92.29	4.44	409.77	
8	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	33.30	4.72	157.18	
9	01130300002	镀锌扁钢 40×4	kg	6.00	4.72	28.32	
10	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	3137.869	4.24	13304.56	
11	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	1059.93	4.24	4494.10	
12	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	2.04	3.94	8.04	
13	01290100016	热轧薄钢板 δ 2.0mm-2.5mm	kg	3.00	3.83	11.49	
14	01290200008	热轧中钢板 δ 4.5mm-10mm	kg	4.00	3.67	14.68	
15	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	23.426	3.67	85.97	
16	01290300009	镀锌薄钢板 δ 1.0mm	m ²	151.668	38.39	5822.53	
17	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.72	4.10	2.95	
18	01350100003	紫铜板 δ 0.08mm-0.2mm	kg	0.20	51.00	10.20	
19	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	391.977	3.60	1411.12	
20	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	80.507	8.85	712.49	
21	02090100004	聚氯乙烯薄膜	kg	3.154	13.27	41.85	
22	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2913.219	0.44	1281.82	
23	02130700001	塑料打包带	kg	1.32	13.27	17.52	
24	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	1.818	0.27	0.49	
25	02270300002	白布 宽900mm	m ²	2.64	4.14	10.93	
26	02270500005	帆布	m ²	460.00	13.93	6407.80	
27	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.90	6.02	5.42	
28	02290100001	白绸	m ²	2.64	12.88	34.00	
	本页小计		元			616884.49	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第2页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	03010100003	铁铆钉	kg	28.00	5.31	148.68	
30	03010100007	镀锌铆钉 Φ4	kg	1.32	9.56	12.62	
31	03010100008	抽芯铆钉 4×13	百只	286.902	4.34	1245.15	
32	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	92.768	0.22	20.41	
33	03010300030	自攻螺钉	个	18359.12	0.03	550.77	
34	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	18.507	0.48	8.88	
35	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	12.30	0.54	6.64	
36	03010500150	六角螺栓 综合	kg	2.92	6.08	17.75	
37	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	187.179	6.08	1138.05	
38	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	80.252	0.31	24.88	
39	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	10400.00	0.31	3224.00	
40	03010500191	六角螺栓带帽带垫 M12×20-100	套	60.00	0.50	30.00	
41	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	618.00	0.99	611.82	
42	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	346.08	1.20	415.30	
43	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	799.28	2.23	1782.39	
44	03010500263	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×120-140	套	238.96	1.17	279.58	
45	03010500268	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×150-190	套	214.24	3.10	664.14	
46	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	155.918	6.32	985.40	
47	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	927.68	0.58	538.05	
48	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	1605.048	0.89	1428.49	
49	03010900012	镀锌六角螺母 M10	个	2836.56	0.11	312.02	
50	03011300009	镀锌弹簧垫圈 M10	个	945.52	0.04	37.82	
51	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	203.439	2.82	573.70	
52	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	77.035	8.69	669.43	
	本页小计		元			14726.00	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第3页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
53	03110100007	尼龙砂轮片 Φ500	片	1.784	13.86	24.73	
54	03110700001	砂纸	张	3.326	0.89	2.96	
55	03110700008	铁砂布	张	16.065	0.97	15.58	
56	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	2.40	0.83	1.99	
57	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	574.454	6.02	3458.21	
58	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	1.28	6.02	7.71	
59	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.95	22.12	43.13	
60	03130400001	焊锡	kg	0.223	46.02	10.26	
61	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.15	42.79	6.42	
62	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.097	9.25	0.90	
63	03130600021	冲击钻头 Φ10-20	个	2.23	14.16	31.58	
64	03130700001	锯条 综合	根	182.243	0.58	105.70	
65	03130700003	钢锯条	条	12.00	0.71	8.52	
66	03210500017	金属滤网 80目	m2	0.126	9.96	1.25	
67	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	2.23	5.35	11.93	
68	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.194	5.35	1.04	
69	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	33.097	5.35	177.07	
70	03210900002	垫铁 综合	kg	3.532	6.89	24.34	
71	03210900013	平垫铁 综合	kg	13.54	6.40	86.66	
72	03210900021	斜垫铁 综合	kg	13.12	7.37	96.69	
73	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	108.29	0.51	55.23	
74	04030400001	粗净砂	m3	0.27	270.03	72.91	
75	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.02	1780.00	35.60	
76	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	3.629	4.39	15.93	
77	13010300002	清油 C01-1	kg	3.225	6.76	21.80	
78	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.06	16.36	0.98	
79	13011300002	醇酸调和漆 各色	kg	20.516	13.23	271.43	
80	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	245.828	13.23	3252.30	
81	13011300004	调和漆	kg	0.42	13.64	5.73	
82	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	262.131	12.80	3355.28	
本页小计			元			11203.85	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第4页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
83	13070700002	白铅油	kg	36.18	7.46	269.90	
84	13070700003	白铅油 厚漆	kg	0.40	13.63	5.45	
85	14030100001	汽油	kg	3.453	8.72	30.11	
86	14030300001	机油	kg	79.36	9.92	787.25	
87	14030700001	煤油	kg	645.75	5.85	3777.64	
88	14090100003	黄油钙基脂	kg	1.58	8.32	13.15	
89	14311500001	丙酮	kg	9.295	6.60	61.35	
90	14312100003	漂白粉	kg	4.706	1.32	6.21	
91	14350600001	清洗剂	kg	102.564	9.60	984.61	
92	14390700001	乙炔气	kg	105.11	17.15	1802.64	
93	14390900001	氧气	m3	317.625	5.87	1864.46	
94	14410000025	树脂胶 405号	盒	6.00	60.50	363.00	
95	14410000031	粘接剂	kg	4.561	14.06	64.13	
96	14410000041	密封胶 KS型	kg	34.32	11.33	388.85	
97	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3.60	6.60	23.76	
98	15010300003	石棉板衬垫 1.6mm-2mm	kg	0.25	3.98	1.00	
99	15130300002	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	2.23	6.64	14.81	
100	17010500011	焊接钢管 DN20	m	8.389	6.93	58.14	
101	17250000019	塑料软管 dn5	m	7.59	0.20	1.52	
102	17250000022	塑料软管 dn9	m	178.40	0.40	71.36	
103	17270100004	橡胶软管 DN20	m	3.688	3.46	12.76	
104	18010100002	镀锌玛钢弯头 DN20	个	7.07	4.43	31.32	
105	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	241.39	2.65	639.68	
106	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	105.04	3.74	392.85	
107	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	6.464	10.51	67.94	
108	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	8.08	5.70	46.06	
109	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	439.35	4.87	2139.63	
110	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	189.88	6.91	1312.07	
111	18250300004	钢制管卡 DN20	个	531.96	0.52	276.62	
本页小计			元			15508.25	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第5页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
112	18250300005	钢制管卡 DN25	个	132.875	0.70	93.01	
113	18250500008	镀锌玛钢管箍 DN20	个	7.07	2.01	14.21	
114	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	2.418	29.91	72.32	
115	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	50.00	16.81	840.50	
116	20010300010	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	44.00	27.10	1192.40	
117	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	68.00	28.14	1913.52	
118	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	50.00	36.28	1814.00	
119	20010300013	碳钢平焊法兰 DN125 1.6MPa	片	20.00	41.33	826.60	
120	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	8.00	65.00	520.00	
121	20010300015	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa	片	110.00	94.69	10415.90	
122	20310100005	表用法兰垫片	个	15.00	2.66	39.90	
123	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.208	44.25	53.45	
124	24110300005	压力表弯管 DN15	个	1.208	8.00	9.66	
125	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	393.372	1.07	420.91	
126	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	14.152	1.80	25.47	
127	29250700001	位号牌	个	15.00	2.43	36.45	
128	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.30	19.47	5.84	
129	34091900028	黄腊带 20mm×10m	卷	27.00	4.56	123.12	
130	34110100002	水	t	202.458	4.39	888.79	
131	34110200001	电	kWh	130.126	0.80	104.10	
132	37050100001	道木	m ³	0.015	1587.24	23.81	
133	37050100002	道木 250×200×2500	m ³	0.04	1587.24	63.49	
134	88010500001	其他材料费	元	1408.66	1.00	1408.66	
135	88010500003	校验材料费	元	3.90	1.00	3.90	
136	XS00010160	其他材料费	元	898.70	1.00	898.70	
	本页小计		元			21808.73	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第6页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
137	XS31010530	氧气	m3	319.20	3.46	1104.43	
138	XS34011030	乙炔气	kg	174.45	13.33	2325.42	
139	WJJ012703	型钢	kg	5799.297	4.00	23197.19	
140	WJJ092502	单面彩钢保温板 含胶水、插接件	m2	2182.865	50.00	109143.25	
141	WJJ144103	胶粘剂	kg	433.409	11.50	4984.20	
142	WJJ144301	胶粘带	m	3635.55	1.10	3999.11	
143	WJJ170136~1	无缝钢管 DN300	m	20.451	328.00	6707.93	
144	WJJ170136~10	镀锌钢管 DN50	m	418.394	22.60	9455.70	
145	WJJ170136~11	镀锌钢管 DN40	m	161.701	17.50	2829.77	
146	WJJ170136~12	镀锌钢管 DN32	m	134.875	14.70	1982.66	
147	WJJ170136~3	无缝钢管 DN250	m	20.635	257.00	5303.20	
148	WJJ170136~4	无缝钢管 DN200	m	285.355	185.00	52790.68	
149	WJJ170136~5	无缝钢管 DN150	m	29.804	102.00	3040.01	
150	WJJ170136~6	无缝钢管 DN125	m	46.92	83.00	3894.36	
151	WJJ170136~7	镀锌钢管 DN100	m	296.147	48.00	14215.06	
152	WJJ170136~8	镀锌钢管 DN80	m	232.672	36.00	8376.19	
153	WJJ170136~9	镀锌钢管 DN70	m	562.173	28.00	15740.84	
154	WJJ170301~4	镀锌钢管 DN25	m	263.358	11.00	2896.94	
155	WJJ170301~5	镀锌钢管 DN20	m	1054.345	6.50	6853.24	
156	WJJ171904	金属软管 DN25	m	18.75	5.50	103.13	
157	WJJ172513~1	冷凝水管 DN50	m	674.087	5.20	3505.25	
158	WJJ172513~2	冷凝水管 DN40	m	53.938	3.60	194.18	
159	WJJ172513~3	冷凝水管 DN32	m	106.08	2.60	275.81	
160	WJJ172513~4	冷凝水管 DN25	m	633.19	2.30	1456.34	
161	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	26.08	1050.00	27384.00	
162	WJJ180909~1	冷凝水管管件 DN50	个	265.67	3.85	1022.83	
163	WJJ180909~2	冷凝水管管件 DN40	个	29.243	3.20	93.58	
164	WJJ180909~3	冷凝水管管件 DN32	个	70.72	2.20	155.58	
165	WJJ180909~4	冷凝水管管件 DN25	个	359.345	1.20	431.21	
166	WJJ181907~1	Y型过滤器DN200	个	5.00	398.406	1992.03	
167	WJJ181907~2	Y型过滤器DN80	个	10.00	146.00	1460.00	
本页小计			元			316914.10	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第7页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	WJJ181908~1	Y型过滤器DN20	个	146.45	18.20	2665.39	
169	WJJ181908~2	Y型过滤器DN25	个	58.58	27.20	1593.38	
170	WJJ182109~1	防震软接DN200	个	20.00	247.897	4957.94	
171	WJJ182109~2	防震软接DN150	个	2.00	159.363	318.73	
172	WJJ182109~3	防震软接DN80	个	10.00	61.974	619.74	
173	WJJ182109~4	防震软接DN100	个	10.00	84.108	841.08	
174	WJJ182109~5	防震软接DN125	个	4.00	141.656	566.62	
175	WJJ182109~6	防震软接DN70	个	10.00	53.121	531.21	
176	WJJ182109~7	防震软接DN50	个	4.00	48.694	194.78	
177	WJJ182110~1	不锈钢软管DN20	个	290.00	17.30	5017.00	
178	WJJ182110~3	不锈钢软管DN25	个	116.00	22.00	2552.00	
179	WJJ182112	金属软管活接头 Φ25	套	30.60	3.50	107.10	
180	WJJ190002~1	止回阀 DN200	个	5.00	283.311	1416.56	
181	WJJ190002~2	铜闸阀 DN50	个	4.00	92.961	371.84	
182	WJJ190002~3	平衡阀 DN125	个	2.00	283.311	566.62	
183	WJJ190002~4	平衡阀 DN100	个	5.00	230.19	1150.95	
184	WJJ190002~5	平衡阀 DN80	个	4.00	194.776	779.10	
185	WJJ190002~6	平衡阀 DN70	个	2.00	172.643	345.29	
186	WJJ190002~7	平衡阀 DN50	个	2.00	159.363	318.73	
187	WJJ190002~8	压差旁通阀DN200	个	1.00	841.08	841.08	
188	WJJ190002~9	比例积分阀DN50	个	15.00	486.941	7304.12	
189	WJJ190025~1	黄铜阀DN20	个	292.90	18.20	5330.78	
190	WJJ190025~2	黄铜阀DN25	个	117.16	27.00	3163.32	
191	WJJ190025~3	泄水阀DN50	个	8.08	70.828	572.29	
192	WJJ190025~4	泄水阀DN25	个	14.14	28.331	400.60	
193	WJJ190306	橡塑、PEF保温板	m ³	11.443	1050.00	12015.15	
194	WJJ190702~1	蝶阀 DN200	个	24.00	236.00	5664.00	
195	WJJ190702~2	蝶阀 DN150	个	2.00	186.00	372.00	
196	WJJ190702~3	蝶阀 DN125	个	4.00	142.00	568.00	
197	WJJ190702~4	蝶阀 DN100	个	10.00	134.00	1340.00	
198	WJJ190702~5	蝶阀 DN80	个	10.00	108.00	1080.00	
199	WJJ190702~6	蝶阀 DN70	个	10.00	97.00	970.00	
本页小计			元			64535.38	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第8页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
200	WJJ194105~1	自动排气阀DN20	个	7.00	48.694	340.86	
201	WJJ224105~1	空调检修口 400*400	个	235.00	38.00	8930.00	
202	WJJ224105~10	单层百叶风口 1500*300	个	28.00	96.00	2688.00	
203	WJJ224105~11	单层百叶风口 1400*300	个	17.00	92.00	1564.00	
204	WJJ224105~12	单层百叶风口 1200*300	个	44.00	80.00	3520.00	
205	WJJ224105~13	单层百叶风口 1000*300	个	30.00	68.00	2040.00	
206	WJJ224105~14	单层百叶风口 900*300	个	24.00	63.00	1512.00	
207	WJJ224105~15	射流风口 DN300	个	45.00	260.00	11700.00	
208	WJJ224105~7	单层百叶风口 1200*600	个	15.00	150.00	2250.00	
209	WJJ224105~8	单层百叶风口 1800*300	个	58.00	113.00	6554.00	
210	WJJ224105~9	单层百叶风口 1600*300	个	21.00	102.00	2142.00	
211	WJJ224106~1	双层百叶风口 400*400	个	130.00	40.00	5200.00	
212	WJJ224106~2	双层百叶风口 350*350	个	137.00	25.00	3425.00	
213	WJJ224106~3	双层百叶风口 300*300	个	83.00	22.00	1826.00	
214	WJJ224106~4	双层百叶风口 1500*200	个	15.00	68.00	1020.00	
215	WJJ245901	仪表接头	套	15.00	26.56	398.40	
216	WJJ261101~1	液晶温控开关	个	227.46	28.00	6368.88	
217	WJJ264102~1	温度计	套	15.00	11.00	165.00	
218	WJJ281107~1	电力电缆 YJV5*16	m	80.80	44.00	3555.20	
219	WJJ281107~2	电力电缆 YJV4*16	m	22.22	40.00	888.80	
220	WJJ331102~2	不锈钢膨胀水箱 3m3	台	1.00	1328.02	1328.02	
221	WJJ520104~1	集分水器 D500*3200	台	2.00	7680.00	15360.00	
222	ZC3266365	空调设计费	项	1.00	48000.00	48000.00	
223	ZC3793167	机组真空改造	项	1.00	55650.00	55650.00	
224	ZC3793167~1	更换原屏频水泵	项	1.00	13600.00	13600.00	
225	ZC3870623~1	风机盘管FP-51WA-G30	台	24.00	480.00	11520.00	
226	ZC3870623~2	风机盘管FP-68WA-G30	台	2.00	520.00	1040.00	
227	ZC3870623~3	风机盘管FP-85WA-G30	台	26.00	556.00	14456.00	
228	ZC3870623~4	风机盘管FP-102WA-G30	台	46.00	581.00	26726.00	
229	ZC3870623~5	风机盘管FP-136WA-G30	台	17.00	880.00	14960.00	
230	ZC3870623~6	风机盘管FP-170WA-G30	台	29.00	942.00	27318.00	
231	ZC3870623~7	风机盘管FP-204WA-G30	台	21.00	1032.00	21672.00	
	本页小计		元			317718.16	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第9页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
232	ZC3870623~8	风机盘管FP-238WA-G30	台	58.00	1132.00	65656.00	
233	ZC4039608	溴化锂溶液再生	项	1.00	94000.00	94000.00	
234	ZC4438226	升级主机控制屏更换	项	1.00	45100.00	45100.00	
235	ZC5226726~1	基础槽钢	10m	30.00	45.00	1350.00	
236	ZC5243676~1	水泵变步运行配电箱	台	2.00	13250.00	26500.00	
237	ZC6928741~1	风冷模块主机配电箱	台	1.00	1300.00	1300.00	
238	ZC7099912~1	风模块主机FW(R)MC040G	台	2.00	74060.00	148120.00	
239	ZC7156946~2	离心式冷水泵 360m3/h, 35米	台	2.00	8920.00	17840.00	
240	ZC7862701~1	低噪音横流式方形冷却塔SRN-500L/DA	台	1.00	90100.00	90100.00	
241	ZC7930277	整机电路改造	项	1.00	87400.00	87400.00	
242	ZC8349042~1	吊顶风柜CII50(I)	台	15.00	3765.00	56475.00	
243	JX002	电焊机(综合)	台班	190.441	75.63	14403.05	
244	JX003	吊装机械(综合)	台班	3.98	614.70	2446.51	
245	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.246	711.02	174.91	
246	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	6.021	964.18	5805.33	
247	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	0.32	1131.26	362.00	
248	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.654	1306.19	854.25	
249	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.32	1554.96	497.59	
250	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.112	746.99	83.66	
251	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.18	468.31	84.30	
252	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	5.558	481.47	2676.01	
253	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.80	566.16	452.93	
254	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	7.582	184.42	1398.27	
本页小计			元			663079.81	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40: 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 长沙市消防救援支队机关中央空调改造和增加主机项目安装工程 标段:

第10页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
255	J5-9	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小型	台班	0.165	210.60	34.75	
256	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	97.557	5.54	540.47	
257	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	19.931	9.92	197.72	
258	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中型	台班	1.32	225.13	297.17	
259	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	22.609	25.47	575.85	
260	J7-89	电动弯管机 管径(mm) 108 中型	台班	2.489	102.27	254.55	
261	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	44.933	43.12	1937.51	
262	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.35	38.48	13.47	
263	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	6.382	24.54	156.61	
264	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	43.118	65.47	2822.94	
265	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	7.695	30.63	235.70	
266	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	7.695	22.73	174.91	
267	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中型	台班	0.60	41.24	24.74	
268	Y1-4	干体式温度校验仪 量程: -20-650℃, 精度: ±0.06	台班	0.15	82.37	12.36	
269	Y1-5	标准电阻温度计 Pt100	台班	0.15	5.58	0.84	
270	Y2-7	标准压力发生器 量程: 0-200kPa	台班	0.15	76.79	11.52	
271	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程: 0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.105	37.05	3.89	
272	Y41-2	铭牌打印机 打印量程: 54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.36	31.04	11.17	
	本页小计		元			7306.16	
	合 计		元			2049684.93	

注: 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。