

南城县水库灌区建设项目麻港提灌站输水 管道采购项目（第二次）补充说明

- ① 招标文件中（二）技术需求第 1.2、防腐要求第（3）中埋地及浸在水中的钢管道及管件（非顶管施工）：采用防腐。所有管道外表除锈、清理干净后，刷 IPN8710-3 防腐底漆一道、IPN8710-3 厚浆型防腐面漆三道。其中地埋及浸水管件包玻璃纤维布两层，总厚度 $\geq 450\sim 500\mu\text{m}$ ，长度约 300 米；
- ② 本项目采购清单内所有产品供货期约为三个月。
- ③ 麻港提灌站输水管道报价单中说明第 5 点，以上配件需按业主要求焊接在钢管上，配件内外焊接费按焊缝长度每米 100 元计算，由安装施工单位给付中标供货方。

特此补充说明，原招标文件不变。

南城县兴创贸易有限公司

2023 年 2 月 8 日

